

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-SEINFRA REGIÃO NORTE - 07/2025 - SEM DESONERAÇÃO / SICRO-MG - 07/2025 - SEM DESONERAÇÃO. / SINAPI 09/2025 - NÃO DESONERADO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP 365/2023 - DER-MG - FEVEREIRO DE 2024 | | | | | | () | DIRETA | (X) | INDIRETA |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------|
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DAS RUAS CRISTAL E GUARANIS | | | | | | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 23,38% |
| LOCAL: RUAS Cristal e Guaranis, BAIRRO PROGRESSO | | | | | | | | BDI DIFERENCIADO (MATERIAL): | 15,24% |
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | |
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1,00 | 1.156,55 | 1426,95 | 1.426,95 | |
| 2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | | | | | | | | | |
| 2.1 | (COMPOSIÇÃO) SICRO/DNIT | CPU-MOB.DESMOB | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | un | 1,00 | 17.924,36 | 22115,08 | 22.115,08 | |
| 3.0 TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | |
| 3.1 | SINAPI | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 5666,25 | 16,32 | 20,14 | 114.118,28 | |
| 3.2 | SICRO/DNIT | 4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | m2 | 5666,25 | 1,81 | 2,23 | 12.635,74 | |
| 3.3 | SICRO/DNIT | 4011219 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado | m3 | 849,94 | 16,66 | 20,56 | 17.474,77 | |
| 3.4 | COTAÇÕES | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE (MATERIAL) | m3 | 849,94 | 10,00 | 11,52 | 9.791,31 | |
| 3.5 | SICRO/DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKm | 6068,55 | 0,68 | 0,84 | 5.097,58 | |
| 4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | | | |
| 4.1 | SICOR/ SEINFRA | RO-00388 | Imprimação com emulsão asfáltica (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | m2 | 5666,25 | 0,42 | 0,52 | 2.946,45 | |
| 4.2 | DER-MG | ARP 365/2023 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO | T | 7,37 | 2.738,60 | 3378,88 | 24.902,35 | |
| 4.3 | SICRO/DNIT | 5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKm | 2224,57 | 2,22 | 2,74 | 6.095,32 | |
| 4.4 | SICRO/DNIT | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C) | m2 | 5666,25 | 0,47 | 0,58 | 3.286,43 | |
| 4.5 | DER-MG | ARP 365/2023 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RR-1C | T | 2,83 | 3.408,19 | 4205,02 | 11.900,21 | |
| 4.6 | SICRO/DNIT | 5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | Txkm | 855,60 | 2,22 | 2,74 | 2.344,34 | |
| 4.7 | SICOR/ SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m3 | 283,31 | 1.811,95 | 2235,58 | 633.362,17 | |
| 4.8 | SICRO/DNIT | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (USINA-OBRA) | TxKm | 138029,85 | 0,90 | 1,11 | 153.213,13 | |

| 5.0 | | DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | |
|---|--------|------------------|--|---|---------|-------|-------|-------------------------|
| 5.1 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 1155,00 | 35,32 | 43,58 | 50.334,90 |
| TOTAL GERAL DA OBRA | | | | | | | | R\$ 1.071.045,01 |
| <hr/> <p> Lorena Aparecida da Silva Lúcio Eng. Civil- CREA 194792/D </p> <hr/> <p> Rodrigo Aguiar Dalla Bernardina PREFEITO MUNICIPAL DE VARZEA DA PALMA </p> | | | | | | | | |