

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUAS BREJINHO, JOÃO FRANCISCO BRAGA - ALTO SÃO FRANCISCO - BASE LICITADA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUAS BREJINHO, JOÃO FRANCISCO BRAGA - ALTO SÃO FRANCISCO - BASE LICITADA
LOCAL:	ALTO SÃO FRANCISCO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

DATA :		19/04/2023		BDI :		30,68%			
FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
SETOP		2023/08 - Norte COM		86,63%		49,57%		10/2023	
SINAPI		2023/09 COM DESONERAÇÃO		86,63%		49,57%		10/2023	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	ISS	5,00%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.367,14	1.786,58
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	un	1,00	1.367,14	1.786,58	1.367,14	1.786,58
2	TERRAPLENAGEM							143.805,77	187.855,71
2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	1.624,48	0,61	0,80	990,93	1.299,58
2.2	RO-43113	Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umedecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)	SETOP	m3	1.299,58	21,91	28,63	28.473,80	37.206,98
2.3	RO-41338	Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte de 10,10 a 15,00 km	SETOP	M3xKM	13.385,72	1,51	1,97	20.212,44	26.369,87
2.4	RO-41082	Regularização do sub-leito (proctor intermediário)	SETOP	m2	6.497,92	1,22	1,59	7.927,46	10.331,69
2.5	00004743	CASCALHO DE CAVA	SINAPI	M3	1.299,58	66,33	86,68	86.201,14	112.647,59
3	IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO							36.668,52	47.890,83
3.1	RO-51228	Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	SETOP	m2	6.497,92	3,53	4,61	22.937,66	29.955,41
3.2	RO-41376	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km	SETOP	TxKM	2.713,53	0,77	1,01	2.089,42	2.740,67
3.3	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	SETOP	m2	5.848,13	1,87	2,44	10.936,00	14.269,44
3.4	RO-41376	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km	SETOP	TxKM	916,15	0,77	1,01	705,44	925,31
4	PAVIMENTAÇÃO							439.825,19	574.734,42
4.1	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	SETOP	m3	233,92	1.530,55	2.000,12	358.026,26	467.868,07

4.2	RO-14038	Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)	SETOP	m3*km	43.977,92	1,86	2,43	81.798,93	106.866,35
5	MEIO-FIO E DRENAGEM							89.866,23	117.433,66
5.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	1.624,48	55,32	72,29	89.866,23	117.433,66
6	SINALIZAÇÃO							2.064,16	2.697,45
6.1	RO-41842	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Octogonal (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	SETOP	m2	3,00	607,69	794,13	1.823,07	2.382,39
6.2	RO-42193	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Retangular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	SETOP	m2	0,36	669,70	875,16	241,09	315,06
								VALOR BDI TOTAL:	218.801,64
								VALOR ORÇAMENTO:	713.597,01
								VALOR TOTAL:	932.398,65

ADILSON MARTINS PEREIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG:315.589/D

PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL DE BURITIZEIRO