
	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	UBS CENTRAL - PORTE 1	DATA : 20/01/2026		BDI : 30,70%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CENTRO - BURITZEIRO MG	ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
			SETOP	2025/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
SUDECAP			2025/09 COM DESONERAÇÃO	93,83%	-	
PRÓPRIA			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PRÓPRIO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTRODE COM VALOR ENTREM 1.000.000,01 E 3.000.000,00 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTRODE COM VALOR ENTREM 1.000.000,01 E 3.000.000,00	PRÓPRIO	UN	1,00000000	R\$ 5.664,77	R\$ 5.664,77
					TOTAL Serviço:	R\$ 5.664,77
					VALOR:	5.664,77

PRÓPRIO RODAPÉ EMBUTIDO DE PORCELANATO H=10 CM (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	0,60300000	R\$ 1,26	R\$ 0,76
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08400000	R\$ 3,99	R\$ 0,34
					TOTAL Material:	R\$ 1,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRIHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	R\$ 32,07	R\$ 4,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 22,37	R\$ 1,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,06
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	0,18800000	R\$ 123,08	R\$ 23,14
					TOTAL Serviço:	R\$ 23,14
					VALOR:	30,30

PRÓPRIO PORTA COMPLETA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR (M2)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-49697	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	SETOP	un	1,00000000	R\$ 23,03	R\$ 23,03
ED-49699	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	SETOP	un	1,00000000	R\$ 116,88	R\$ 116,88
S14068	Porta em madeira de lei, de abrir. Exclusive batentes e ferragens	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 687,69	R\$ 687,69
ED-49612	RÉGUA PARA ALIZAR, LARGURA DE 7CM, PARA UMA (1) FACE, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE MARCO, FOLHA DE PORTA E PINTURA/VERNIZ	SETOP	un	2,00000000	R\$ 108,02	R\$ 216,04
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.043,64
					VALOR:	1.043,64

CP-031 COMPOSIÇÃO PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, DUAS FOLHAS DE 60 CM EM VIDRO TEMPERADO, 120X240 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (AMBULÂNCIA) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	UBS CENTRAL - PORTE 1	DATA : 20/01/2026		BDI : 30,70%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CENTRO - BURITIZEIRO MG	ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
			SETOP	2025/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
SUDECAP			2025/09 COM DESONERAÇÃO	93,83%	-	
PRÓPRIA			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 155,46	R\$ 155,46
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 837,80	R\$ 837,80
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 237,60	R\$ 237,60
					TOTAL Material:	R\$ 1.230,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,37	R\$ 22,37
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,33	R\$ 24,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 46,70
					VALOR:	1.277,56

CPU-48446 JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4 MM E INSTALAÇÃO (M²)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-29455	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE FIXAÇÃO DO CONTRAMARCO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESQUADRIA	SETOP	m2	1,00000000	R\$ 86,99	R\$ 86,99
94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 20,21	R\$ 20,21
ED-29520	JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO VIDRO E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO/ FABRICAÇÃO)	SETOP	m2	1,00000000	R\$ 576,96	R\$ 576,96
ED-51158	VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	SETOP	m2	1,00000000	R\$ 293,93	R\$ 293,93
					TOTAL Serviço:	R\$ 978,09
					VALOR:	978,09

CP-013 COMPOSIÇÃO PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA , INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (PT)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-50704	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	SETOP	m	1,00000000	R\$ 2,73	R\$ 2,73
ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	SETOP	m	1,00000000	R\$ 23,29	R\$ 23,29
ED-50707	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO	SETOP	m	1,00000000	R\$ 3,69	R\$ 3,69
					TOTAL Serviço:	R\$ 29,71
					VALOR:	29,71

CP-015 COMPOSIÇÃO PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 50MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATÉ 5 METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (PT)						
--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	UBS CENTRAL - PORTE 1	DATA : 20/01/2026		BDI : 30,70%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CENTRO - BURITIZEIRO MG	ORSE	2025/11	111,36%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	SETOP	2025/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	93,83%
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	93,83%
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
			SUDECAP	2025/09 COM DESONERAÇÃO	93,83%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-50704	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	SETOP	m	1,00000000	R\$ 2,73	R\$ 2,73
ED-50022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	SETOP	m	1,00000000	R\$ 35,50	R\$ 35,50
ED-50707	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO	SETOP	m	1,00000000	R\$ 3,69	R\$ 3,69
					TOTAL Serviço:	R\$ 41,92
					VALOR:	41,92


CP-039 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 5000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS (UN)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 22,52
ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 27,89
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 50,41

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-49848	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2"	SETOP	un	1,00000000	R\$ 53,98	R\$ 53,98
ED-50022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	SETOP	m	1,00000000	R\$ 35,50	R\$ 35,50
7107374	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 5.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	un	1,00000000	R\$ 17.985,44	R\$ 17.985,44
ED-50003	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	SETOP	un	1,00000000	R\$ 42,47	R\$ 42,47
ED-50303	TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA	SETOP	un	1,00000000	R\$ 102,56	R\$ 102,56
					TOTAL Serviço:	R\$ 18.219,95
					VALOR:	18.270,36

CP-012 COMPOSIÇÃO PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTÊNCIA 0,5HP - 19 MCA 2000 L/H (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
MATED-11624	FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM  APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS)	SETOP	m	1,00000000	R\$ 0,12
IP-009	PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTÊNCIA 0,5HP - 9 MCA 2000 L/H	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 1.069,00
				TOTAL Material:	R\$ 1.069,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 22,52	R\$ 22,52
ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,07776428	R\$ 28,99	R\$ 31,24
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 53,76	




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	UBS CENTRAL - PORTE 1	DATA : 20/01/2026		BDI : 30,70%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CENTRO - BURITIZEIRO MG	ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	SETOP	2025/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
			SUDECAP	2025/09 COM DESONERAÇÃO	93,83%	-
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 27,89	R\$ 27,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 50,41
					VALOR:	378,18

CP-010 COMPOSIÇÃO SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BOIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP-006	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 727,69	R\$ 727,69
					TOTAL Material:	R\$ 727,69
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 23,52	R\$ 23,52
ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 28,99	R\$ 28,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 52,51
					VALOR:	780,20

CP-011 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO Ø1" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP-007	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO Ø 1"	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 490,00	R\$ 490,00
MATED-11624	FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM  APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS)	SETOP	m	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
					TOTAL Material:	R\$ 490,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 22,52	R\$ 22,52
ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 27,89	R\$ 27,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 50,41
					VALOR:	540,53

CP-48434 COMPOSIÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 74 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIEMTNO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012041	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	SINAPI	UN	1,01593949	R\$ 585,87	R\$ 595,21
					TOTAL Material:	R\$ 595,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,19	R\$ 25,19
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,65	R\$ 30,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 55,84
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	UBS CENTRAL - PORTE 1	DATA : 20/01/2026		BDI : 30,70%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CENTRO - BURITZEIRO MG	ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITZEIRO	SETOP	2025/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
			SUDECAP	2025/09 COM DESONERAÇÃO	93,83%	-
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	1,00000000	R\$ 791,18	R\$ 791,18
					TOTAL Serviço:	R\$ 791,18
					VALOR:	1.442,23

CP-065 COMPOSIÇÃO PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX NÃO ALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO. INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVNARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (PT)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-48946	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	SETOP	m	1,00000000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	SETOP	un	1,00000000	R\$ 10,23	R\$ 10,23
ED-15737	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	SETOP	un	1,00000000	R\$ 44,17	R\$ 44,17
ED-49413	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	SETOP	m	1,00000000	R\$ 8,35	R\$ 8,35
ED-50704	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	SETOP	m	1,00000000	R\$ 2,73	R\$ 2,73
					TOTAL Serviço:	R\$ 68,47
					VALOR:	68,47

CP-063 COMPOSIÇÃO PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR PARALELO (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX NÃO ALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO. INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVNARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (PT)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-48946	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	SETOP	m	1,00000000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	SETOP	un	1,00000000	R\$ 10,23	R\$ 10,23
ED-15736	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	SETOP	un	1,00000000	R\$ 37,05	R\$ 37,05
ED-49413	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	SETOP	m	1,00000000	R\$ 8,35	R\$ 8,35
ED-50704	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	SETOP	m	1,00000000	R\$ 2,73	R\$ 2,73
					TOTAL Serviço:	R\$ 61,35



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	UBS CENTRAL - PORTE 1	DATA : 20/01/2026		BDI : 30,70%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CENTRO - BURITIZEIRO MG	ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
			SETOP	2025/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
			SUDECAP	2025/09 COM DESONERAÇÃO	93,83%	-
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	61,35
--------	-------


CP-064 COMPOSIÇÃO PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO DUPLO (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX NÃO ALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATE DEZ METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO. INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVNARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (PT)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-48946	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	SETOP	m	1,00000000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	SETOP	un	1,00000000	R\$ 10,23	R\$ 10,23
ED-15740	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	SETOP	un	1,00000000	R\$ 66,88	R\$ 66,88
ED-49413	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	SETOP	m	1,00000000	R\$ 8,35	R\$ 8,35
ED-50704	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	SETOP	m	1,00000000	R\$ 2,73	R\$ 2,73
TOTAL Serviço:						R\$ 91,18
VALOR:						91,18

CP-066 COMPOSIÇÃO PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES E UM (1) PARALELO (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX NÃO ALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATE DEZ METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO. INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVNARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (PT)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-48946	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	SETOP	m	1,00000000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	SETOP	un	1,00000000	R\$ 10,23	R\$ 10,23
ED-15743	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	SETOP	un	1,00000000	R\$ 51,23	R\$ 51,23
ED-49413	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	SETOP	m	1,00000000	R\$ 8,35	R\$ 8,35
ED-50704	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	SETOP	m	1,00000000	R\$ 2,73	R\$ 2,73
TOTAL Serviço:						R\$ 75,53
VALOR:						75,53

CP-068 COMPOSIÇÃO PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES E UM (1) INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (10A-250V), COM


	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>						
	OBRA:	UBS CENTRAL - PORTE 1			DATA : 20/01/2026		BDI : 30,70%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1			<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	LOCAL:	CENTRO - BURITIZEIRO MG			ORSE	2025/11	111,36%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO			SETOP	2025/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	69,82%
					SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	55,49%
					SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	-
					SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	93,83%
					SUDECAP	2025/09 COM DESONERAÇÃO	55,49%
					PRÓPRIA	PROPRIA	136,73%
							98,72%
							93,83%
							-
							0,00%
							0,00%

PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX NÃO ALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATE DEZ METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO. INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVNARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (PT)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
ED-48946	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	SETOP	m	1,00000000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	SETOP	un	1,00000000	R\$ 10,23	R\$ 10,23
ED-15743	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	SETOP	un	1,00000000	R\$ 51,23	R\$ 51,23
ED-49413	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	SETOP	m	1,00000000	R\$ 8,35	R\$ 8,35
ED-50704	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	SETOP	m	1,00000000	R\$ 2,73	R\$ 2,73
					TOTAL Serviço:	R\$ 75,53
					VALOR:	75,53

CP-061 COMPOSIÇÃO PONTO DE EMBUTIR PARA DOIS (2) INTERRUPTOR SIMPLES E DOIS (2) PARALELOS (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE UM (4) POSTOS, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX NÃO ALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATE DEZ METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO. INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVNARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (PT)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
ED-48946	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	SETOP	m	1,00000000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
ED-48946	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	SETOP	m	1,00000000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
ED-15787	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE QUATRO (4) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	SETOP	un	1,00000000	R\$ 96,17	R\$ 96,17
ED-49413	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	SETOP	m	1,00000000	R\$ 8,35	R\$ 8,35
ED-50704	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	SETOP	m	1,00000000	R\$ 2,73	R\$ 2,73
					TOTAL Serviço:	R\$ 113,23
					VALOR:	113,23

CP-058 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ESPECIAL (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO						
---	--	--	--	--	--	--




	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	UBS CENTRAL - PORTE 1	DATA : 20/01/2026		BDI : 30,70%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CENTRO - BURITIZEIRO MG	ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
			SETOP	2025/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
			SUDECAP	2025/09 COM DESONERAÇÃO	93,83%	-
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

AF 11/2022 (PT)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 7,27	R\$ 7,27
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,79	R\$ 19,79
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 16,55	R\$ 16,55
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 11,70	R\$ 11,70
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,86	R\$ 5,86
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 8,85	R\$ 8,85
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 49,01	R\$ 49,01
TOTAL Serviço:						R\$ 119,03
VALOR:						119,03

CP-057 COMPOSIÇÃO PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO DUPLA, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25 MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL , CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM² (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (PT)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-48951	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	SETOP	m	1,00000000	R\$ 4,44	R\$ 4,44
ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	SETOP	un	1,00000000	R\$ 10,23	R\$ 10,23
ED-15755	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	SETOP	un	1,00000000	R\$ 42,92	R\$ 42,92
ED-49413	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	SETOP	m	1,00000000	R\$ 8,35	R\$ 8,35
ED-50704	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	SETOP	m	1,00000000	R\$ 2,73	R\$ 2,73
TOTAL Serviço:						R\$ 68,67
VALOR:						68,67


CP-059 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ESPECIAL DUPLA (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF 11/2022 (PT)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	UBS CENTRAL - PORTE 1	DATA : 20/01/2026		BDI : 30,70%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CENTRO - BURITIZEIRO MG	ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	SETOP	2025/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
			SUDECAP	2025/09 COM DESONERAÇÃO	93,83%	-
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 7,27	R\$ 7,27
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,79	R\$ 19,79
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 16,55	R\$ 16,55
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 11,70	R\$ 11,70
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,86	R\$ 5,86
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 8,85	R\$ 8,85
92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 53,23	R\$ 53,23
					TOTAL Serviço:	R\$ 123,25
					VALOR:	123,25

CP-067 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DUPLA - 1 ESPECIAL (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTUDO EMBUTIDO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022 (PT)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 5,27	R\$ 5,27
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 7,27	R\$ 7,27
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,79	R\$ 19,79
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 16,55	R\$ 16,55
ED-15792	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	SETOP	un	1,00000000	R\$ 53,85	R\$ 53,85
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 11,70	R\$ 11,70
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,86	R\$ 5,86
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 8,85	R\$ 8,85
					TOTAL Serviço:	R\$ 129,14
					VALOR:	129,14

CP-48435 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25KA DE 150A (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL


	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	UBS CENTRAL - PORTE 1	DATA : 20/01/2026		BDI : 30,70%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CENTRO - BURITIZEIRO MG	ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
			SETOP	2025/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
SUDECAP			2025/09 COM DESONERAÇÃO	93,83%	-	
PRÓPRIA			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

74.10.31	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO NEMA, TRIPOLAR 150A, TENSÃO MÁXIMA DE 240V	SUDECAP	UN	1,00000000	R\$ 425,90	R\$ 425,90
					TOTAL Material:	R\$ 425,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 23,52	R\$ 23,52
ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 28,99	R\$ 28,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 52,51
					VALOR:	478,41

CP-48435 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25KA DE 150A (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
74.10.31	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO NEMA, TRIPOLAR 150A, TENSÃO MÁXIMA DE 240V	SUDECAP	UN	1,00000000	R\$ 425,90	R\$ 425,90
					TOTAL Material:	R\$ 425,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 23,52	R\$ 23,52
ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 28,99	R\$ 28,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 52,51
					VALOR:	478,41

CP-48437 COMPOSIÇÃO PROTETOR DE SURTOS 175 V 40 KA (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 23,52	R\$ 23,52
ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 28,99	R\$ 28,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 52,51
					VALOR:	52,51

CP-48442 COPOSIÇÃO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIALRESIDUAL NOMINAL, COM ATUAÇÃO DE 30MA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATED-15234	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO (TIPO: DR BIPOLAR CORRENTE: 40A SENSIBILIDADE: 30MA)	SETOP	un	1,00000000	R\$ 158,85	R\$ 158,85
					TOTAL Material:	R\$ 158,85
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 23,52	R\$ 23,52
ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 28,99	R\$ 28,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 52,51
					VALOR:	211,36

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	UBS CENTRAL - PORTE 1	DATA : 20/01/2026		BDI : 30,70%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CENTRO - BURITIZEIRO MG	ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
			SETOP	2025/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
			SUDECAP	2025/09 COM DESONERAÇÃO	93,83%	-
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CK-9017 COMPOSIÇÃO TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO PARA CABO DE COBRE NU #50MM² REF: TERMOTÉCNICA OU EQUIVAÇENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1579	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M10	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 10,31	R\$ 10,31
					TOTAL Material:	R\$ 10,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 23,52	R\$ 23,52
ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 28,99	R\$ 28,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 52,51
					VALOR:	62,82

CK-9013 COMPOSIÇÃO PARAFUSO DE FENDA AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX Ø 4,2 X 32 MM REF: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	1,00000000	R\$ 55,19	R\$ 55,19
					TOTAL Material:	R\$ 55,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 23,52	R\$ 23,52
ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 28,99	R\$ 28,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 52,51
					VALOR:	107,70

CJ9086 COMPOSIÇÃO CONDULETE EM ALUMINIO MULTIPLO REDONDO 1" SEM TAMPA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATED-17871	CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "L" DIÂMETRO DO ENCAIXE: 1"[25MM]  TAMPA: NÃO INCLUSO)	SETOP	un	1,00000000	R\$ 17,19	R\$ 17,19
					TOTAL Material:	R\$ 17,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 23,52	R\$ 23,52
ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 28,99	R\$ 28,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 52,51
					VALOR:	69,70

CJ9211 COMPOSIÇÃO CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" (ACABAMENTO: LATÃO) SEÇÃO DO CABO 2,5-50MM² (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATED-13949	CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT- BOLT" (ACABAMENTO: LATÃO SEÇÃO DO CABO: 2,5- 50MM2)	SETOP	un	1,00000000	R\$ 15,63	R\$ 15,63
					TOTAL Material:	R\$ 15,63



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	UBS CENTRAL - PORTE 1	DATA : 20/01/2026		BDI : 30,70%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CENTRO - BURITIZEIRO MG	ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	SETOP	2025/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
		SUDECAP	2025/09 COM DESONERAÇÃO	93,83%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 23,52	R\$ 23,52
ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 28,99	R\$ 28,99
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 52,51
				VALOR:		68,14

**CP-017 COMPOSIÇÃO POSTO DE CONSUMO COMPLETO AR COMPRIMIDO/VÁCUO (UN)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATED-11624	FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM  APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS)	SETOP	m	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
IP-011	POSTO DE CONSUMO DE O² PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 135,40	R\$ 135,40
				TOTAL Material:		R\$ 135,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 22,52	R\$ 22,52
ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 27,89	R\$ 27,89
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 50,41
				VALOR:		185,93

**CP-018 COMPOSIÇÃO FILTRO REGULADOR DE AR COMPLETO COM MANÔMETRO (UN)**


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IP-012	REGULADOR PRESSÃO ALIANÇA 76506/3 ENTRA 1/8" - 7KG/H - EST. ÚNICO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 66,90	R\$ 66,90
				TOTAL Material:		R\$ 66,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 22,52	R\$ 22,52
ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	1,00000000	R\$ 27,89	R\$ 27,89
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 50,41
				VALOR:		117,31

**PRÓPRIO CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1X1 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO (UN)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08507	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	ORSE	un	1,00000000	R\$ 854,98	R\$ 854,98
				TOTAL Material:		R\$ 854,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 29,52	R\$ 8,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 22,37	R\$ 6,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	UBS CENTRAL - PORTE 1	DATA : 20/01/2026		BDI : 30,70%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CENTRO - BURITZEIRO MG	ORSE	2025/11	111,36%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	SETOP	2025/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	93,83%
			SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	93,83%
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%
			SUDECAP	2025/09 COM DESONERAÇÃO	93,83%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,57
VALOR:	870,55


PRÓPRIO CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO (UN)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
108985	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1.293,44
TOTAL Material:					R\$ 1.293,44
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 29,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 22,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,76
VALOR:					1.314,20

PRÓPRIO POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O (UN)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
85001	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	SIURB	Un	1,00000000	R\$ 86,32
00044073	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 0,99
TOTAL Material:					R\$ 87,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 30,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,66
VALOR:					94,97

CPU048 COMPOSIÇÃO MANGUEIRA FLEXÍVEL DRENO AR CONDICIONADO (UN)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00020185	MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL, TIPO FLAT/ACHATADA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 13,25
TOTAL Material:					R\$ 13,25
VALOR:					13,25

CP-48445 COMPOSIÇÃO EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, COM SIFÃO ESPESSURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCOVADO (UN)					
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
S10576	Encargos Complementares - Ajudante Pratico	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,96
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,91
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,87
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	UBS CENTRAL - PORTE 1	DATA : 20/01/2026		BDI : 30,70%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CENTRO - BURITIZEIRO MG	ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
			SETOP	2025/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%
			SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	136,73%	98,72%
SUDECAP			2025/09 COM DESONERAÇÃO	93,83%	-	
PRÓPRIA			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
I13989	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2.519,49	R\$ 2.519,49
I13988	Sifão para Expurgo Palmetal ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1.642,40	R\$ 1.642,40
					TOTAL Material:	R\$ 4.162,19

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,92	R\$ 17,92
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,18	R\$ 23,18
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 41,10
					VALOR:	4.211,16

PRÓPRIA BANCADA EM GRANITO, BRANCO SIENA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL (M²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07119	Granito branco Siena e= 2cm	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 616,79	R\$ 616,79
MATED-15101	MASSA PLÁSTICA (COR: BRANCA, CINZA OU PRETA CATALIZADOR: INCLUSO RENDIMENTO: 0, 59KG/M2)	SETOP	Kg	0,02674100	R\$ 44,45	R\$ 1,19
					TOTAL Material:	R\$ 617,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R\$ 30,25	R\$ 19,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14000000	R\$ 22,37	R\$ 25,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 45,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED-21596	FIXAÇÃO DE CONSOLE EM METALON ( 50X30)MM, EM ALVENARIA, PARA APOIO DE BANCADA/PRATELEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA	SETOP	m	1,51079370	R\$ 24,48	R\$ 36,98
					TOTAL Serviço:	R\$ 36,98
					VALOR:	700,12

YASMIN LEMOS CAITANO DA SILVA  
ENG. CIVIL CREA: 385380 MG

PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL DE BURITIZEIRO