

Concorrência

Dados do Processo	
Nº Processo 20/2024	Responsável Prefeitura Municipal de Itacarambi - MG
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS (BECO AUGUSTO ÂNGELO, RUA MARIA CAMPOS, RUA ANDRESA, RUA MANOEL JORGE LIMA) NA COMUNIDADE DE FABIÃO II E ESTRADA DA COMUNIDADE MEIOS.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 11/11/2024 - 08:15	Fim Envio Propostas 27/11/2024 - 08:10	Agente de Contratação Suporte02
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Não	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5) M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS:	UNIDADE	1	Sigiloso	Sigiloso
1	26	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.AF_02/2021:	M	126	Sigiloso	Sigiloso
1	27	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO:	M	4	Sigiloso	Sigiloso
1	28	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016:	M3	126	Sigiloso	Sigiloso
1	2	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DA OBRA.:	unidade	1	Sigiloso	Sigiloso
1	4	LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018:	M	55	Sigiloso	Sigiloso
1	5	ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020.:	M3	561	Sigiloso	Sigiloso
1	6	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA-FORA).:	M3XKM	561	Sigiloso	Sigiloso
1	8	Base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita produzida - ompactado na energia modificada (Execucao, incluido escavacao e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui os transportes ate a usina e pista):	M3	421	Sigiloso	Sigiloso
1	9	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA):	M3XKM	7.570	Sigiloso	Sigiloso
1	10	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (SOLO):	M3XKM	1.178	Sigiloso	Sigiloso
1	11	EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019:	M2	2.475	Sigiloso	Sigiloso
1	12	TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (IMPRIMACAO):	txkm	89	Sigiloso	Sigiloso
		TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA				

1	13	PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (IMPRIMACAO):	txkm	1.812	Sigiloso	Sigiloso
1	14	EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019:	M2	2.475	Sigiloso	Sigiloso
1	15	TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PINTURA DE LIGACAO):	txkm	37	Sigiloso	Sigiloso
1	16	TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PINTURA DE LIGACAO):	txkm	755	Sigiloso	Sigiloso
1	17	EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019:	M3	74	Sigiloso	Sigiloso
1	20	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016:	M	1.094	Sigiloso	Sigiloso
1	21	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 (MEIO-FIO DE TRAVAMENTO):	M	30	Sigiloso	Sigiloso
1	22	PINTURA EM CAIACAO PARA AMBIENTE INTERNO,TRES (3) DEMAOS, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL:	M2	372	Sigiloso	Sigiloso
1	23	COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETOOU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. A F_09/2021:	M2	582	Sigiloso	Sigiloso
1	25	LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA MARCACAO DE PONTO TOPOGRAFICO:	M	140	Sigiloso	Sigiloso
1	29	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTAFORA:	UNIDADE	2	Sigiloso	Sigiloso
1	30	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 200 MM (8), INCLUSIVE CONEXOES:	M	140	Sigiloso	Sigiloso
1	31	CAIXA DE CAPTACAO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA:	UNIDADE	3	Sigiloso	Sigiloso
1	38	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E DIAMETRO DE 2. AF_03/2022:	UNIDADE	10	Sigiloso	Sigiloso
1	39	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022:	UNIDADE	10	Sigiloso	Sigiloso
1	40	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DRESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021:	M2	40	Sigiloso	Sigiloso
1	3	CANTEIRO DE OBRAS.:	unidade	1	Sigiloso	Sigiloso
1	18	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.:	M3	2.228	Sigiloso	Sigiloso
1	7	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 - MOVIMENTO DE TERRA - FABIAO:	M2	2.804	Sigiloso	Sigiloso
1	19	*TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 PAVIMENTACAO:	M3XKM	14.850	Sigiloso	Sigiloso
1	24	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 **:	M2	582	Sigiloso	Sigiloso
1	32	EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 -LOMBADAS **::	M2	40	Sigiloso	Sigiloso
1	33	TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07	txkm	1	Sigiloso	Sigiloso

		/2020 (PINTURA DE LIGACAO) -LOMBADAS:				
1	34	TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PINTURA DE LIGACAO) LOMBADAS *:	txkm	13	Sigiloso	Sigiloso
1	35	EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 lombada:	M3	3	Sigiloso	Sigiloso
1	36	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 lombadas:	M3XKM	97	Sigiloso	Sigiloso
1	37	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 lombadas:	M3XKM	399	Sigiloso	Sigiloso
2	1	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5) M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIKADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS -INSTALACOES INICIAIS DA OBRA -MEIOS.: PAVIMENTACAO EM CBUQ -COMUNIDADES DE MEIOS	unidade	1	Sigiloso	Sigiloso
2	2	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DA OBRA-INSTALACOES INICIAIS DA OBRA -MEIOS1:PAVIMENTACAO CBUQ	unidade	1	Sigiloso	Sigiloso
2	3	CANTEIRO DE OBRAS-INSTALACOES INICIAIS DA OBRA - MEIOS:PAVIMENTACAO CBUQ	unidade	1	Sigiloso	Sigiloso
2	4	LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018-INSTALACOES INICIAIS DA OBRA -MEIOS:PAVIMENTACAO CBUQ	M	50	Sigiloso	Sigiloso
2	5	ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07 /2020-MOVIMENTO DE TERRA-MEIOS:PAVIMENTACAO CBUQ	M3	660	Sigiloso	Sigiloso
2	6	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA-FORA)-MOVIMENTO DE TERRA-MEIOS:PAVIMENTACAO CBUQ	M3XKM	1.320	Sigiloso	Sigiloso
2	7	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019MOVIMENTO DE TERRA-MOVIMENTO DE TERRA-MEIOS:PAVIMENTACAO EM CBUQ	M2	3.300	Sigiloso	Sigiloso
2	8	Base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de solo brita (30% - 70%), com material de jazida e brita produzida - ompactado na energia modificada (Execucao, incluido escavacao e carga do material de jazida, fornecimento e carga da brita, exclui os transportes ate a usina e pista)-MOVIMENTO DE TERRA-MEIOS 1:PAVIMENTACAO EM CBUQ	M3	495	Sigiloso	Sigiloso
2	9	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA)-MOVIMENTO DE TERRA-MEIOS: PAVIMENTACAO EM CBUQ	M3XKM	8.910	Sigiloso	Sigiloso
2	10	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (SOLO)-MOVIMENTO DE TERRA-MEIOS: PAVIMENTACAO EM CBUQ	M3XKM	2.079	Sigiloso	Sigiloso
2	11	EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019-PAVIMENTACAO - MEIOS :PAVIMENTACAO EM CBUQ	M2	3.000	Sigiloso	Sigiloso
2	12	TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07 /2020 (IMPRIMACAO)-PAVIMENTACAO - MEIOS : PAVIMENTACAO EM CBUQ	txkm	108	Sigiloso	Sigiloso
2	13	TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (IMPRIMACAO)- PAVIMENTACAO - MEIOS :PAVIMENTACAO EM CBUQ	txkm	2.232	Sigiloso	Sigiloso
2	14	EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019-PAVIMENTACAO - MEIOS : PAVIMENTACAO EM CBUQ	M2	3.000	Sigiloso	Sigiloso
2	15	TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07 /2020 (PINTURA DE LIGACAO)-PAVIMENTACAO - MEIOS - PINTURA:PAVIMENTACAO EM CBUQ	txkm	45	Sigiloso	Sigiloso

2	16	TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PINTURA DE LIGACAO)-PAVIMENTACAO - MEIOS -PINTURA :PAVIMENTACAO EM CBUQ	txkm	930	Sigiloso	Sigiloso
2	17	EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019-PAVIMENTACAO - MEIOS :PAVIMENTACAO EM CBUQ	M3	90	Sigiloso	Sigiloso
2	18	RANSORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020-PAVIMENTACAO - MEIOS : PAVIMENTACAO EM CBUQ	M3XKM	2.700	Sigiloso	Sigiloso
2	19	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020-PAVIMENTACAO - MEIOS :PAVIMENTACAO EM CBUQ	M3XKM	18.000	Sigiloso	Sigiloso
2	20	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 -MEIO-FIO E DRENAGEM: PAVIMENTACAO EM CBUQ	M	1.000	Sigiloso	Sigiloso
2	21	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 (MEIO-FIO DE TRAVAMENTO)-MEIO-FIO E DRENAGEM:PAVIMENTACAO EM CBUQ	M	7	Sigiloso	Sigiloso
2	22	PINTURA EM CAIACAO PARA AMBIENTE INTERNO,TRES (3) DEMAOS, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL-MEIO-FIO E DRENAGEM:PAVIMENTACAO EM CBUQ	M2	340	Sigiloso	Sigiloso
2	23	EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019-SINALIZACAO E LOMBADAS: PAVIMENTACAO EM CBUQ	M2	54	Sigiloso	Sigiloso
2	24	TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PINTURA DE LIGACAO)-SINALIZACAO E LOMBADAS: PAVIMENTACAO CBUQ	txkm	1	Sigiloso	Sigiloso
2	25	TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PINTURA DE LIGACAO)-SINALIZACAO E LOMBADAS:PAVIMENTACAO EM CBUQ	txkm	17	Sigiloso	Sigiloso
2	26	EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019-SINALIZACAO E LOMBADAS:PAVIMENTACAO EM CBUQ	M3	4	Sigiloso	Sigiloso
2	27	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020-SINALIZACAO E LOMBADAS: PAVIMENTACAO EM CBUQ	M3XKM	130	Sigiloso	Sigiloso
2	28	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020-SINALIZACAO E LOMBADAS:PAVIMENTACAO EM CBUQ	M3XKM	864	Sigiloso	Sigiloso
2	29	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E DIAMETRO DE 2. AF_03/2022-SINALIZACAO E LOMBADAS:PAVIMENTACAO EM CBUQ	unidade	12	Sigiloso	Sigiloso
2	30	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022-SINALIZACAO E LOMBADAS:PAVIMENTACAO EM CBUQ	unidade	12	Sigiloso	Sigiloso
2	31	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DRESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021-SINALIZACAO E LOMBADAS:PAVIMENTACAO EM CBUQ	M2	54	Sigiloso	Sigiloso