



Urucacú
Núcleo de Apoio Técnico e Administrativo

Composições Analíticas com Preço Unitário

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário REFORMA DO CERCAMENTO E DA GUARITA DO LIXÃO MUNICIPAL

25,02%

SINAPI - 03/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 -
Goiás

Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

6.1		Composições Principais						
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	128	Próprio	Poste Metálico Galvanizado Para Câmera h=5,00m	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	896,16	896,16
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,2000000	91,77	18,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	23,20	69,60
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0800000	577,31	46,18
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	32,10	48,15
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,04	33,04
Insuno	00006298	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"	Material	UN	1,0000000	72,93	72,93
Insuno	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	4,0000000	2,31	9,24
Insuno	00009887	SINAPI	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"	Material	UN	1,0000000	111,97	111,97
Insuno	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,2000000	24,26	4,85
Insuno	00004181	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	Material	UN	1,0000000	38,64	38,64
Insuno	00040626	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,6000000	35,04	21,02
Insuno	00004891	SINAPI	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"	Material	UN	1,0000000	22,91	22,91
Insuno	00021013	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	Material	M	5,0000000	66,92	334,60
Insuno	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	4,0000000	16,17	64,68


14.1		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18	Próprio	ADMINISTRAÇÃO OBRA		ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	11.171,71	11.171,71
Composição Auxiliar	250101	AGETOP CIVIL	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)		2501	MÊS	0,2150000	24.998,87	5.374,75
Composição Auxiliar	250103	AGETOP CIVIL	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)		2501	MÊS	0,8200000	7.069,47	5.796,96
				MO sem LS =>	11.171,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	11.171,71
				Valor do BDI =>	2.795,16			Valor com BDI =>	13.966,87

Total sem BDI96.878,29

Total do BDI23.983,59

Total Geral119.861,88

Unaçu-GO, 14 de Maio de 2026.



AMANDA TEIXEIRA
CREA 1020121840D-GO