



Composições Analíticas com Preço Unitário
REFORMA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 10/2025 - Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

4.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	M-COMP 123	Próprio	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39 CM (ESP 19 CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M²	1,0000000	122,54	122,54		
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0180000	666,91	12,00		
Insumo	00034580	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	Material	UN	12,5000000	6,83	85,37		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8000000	24,13	19,30		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	14,69	5,87		
					MO sem LS =>	26,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,32
					Valor do BDI =>	30,72			Valor com BDI =>	153,26

6.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	M-COMP 120	Próprio	EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	70,55	70,55		
Insumo	00044073	SINAPI	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	Material	M	1,0000000	0,70	0,70		
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	1,0000000	34,29	34,29		
Insumo	00044074	SINAPI	PRIMER DE POLIURETANO	Material	L	0,0500000	556,20	27,81		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	24,13	4,82		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,69	2,93		
					MO sem LS =>	7,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,75
					Valor do BDI =>	17,68			Valor com BDI =>	88,23

17.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	18	Próprio	ADMINISTRAÇÃO OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	11.926,01	11.926,01
Composição Auxiliar	250101	AGETOP CIVIL	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	2501	MÊS	0,4400000	24.692,85	10.864,85
Composição Auxiliar	250103	AGETOP CIVIL	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	2501	MÊS	0,1500000	7.074,43	1.061,16
				MO sem LS =>		11.926,01	LS => 0,00	MO com LS => 11.926,01
				Valor do BDI =>		2.989,85	Valor com BDI =>	14.915,86

Composições Auxiliares

Total sem BDI	213.929,37
Total do BDI	53.606,65
Total Geral	267.536,02

Uruaçu-GO, Abril de 2026.

AMANDA TEIXEIRA
Crea - 1020121840D-GO