



COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Local: AVENIDA DAS GARÇAS, Nº 311, BAIRRO SERRA VERDE, DIVINÓPOLIS/MG

Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA COBERTURA PRÉ-MOLDADA DO CMEI SÃO TARCÍSIO, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG

Responsável Técnico: GABRIELA APARECIDA BUENO

Nº CREA-MG: 250922D

PREÇO: Não Desonerado

BDI: 22,88%

23/9/2026

REFERÊNCIAS	
SINAPI	06/2026
SETOP_Central	04/2026
SUDECAP	04/2026
PRÓPRIA	

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

CP		01	REMOÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO EM LAJE, DE FORMA MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²			
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2347	R\$ 33,62	R\$ 7,89
2	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6636	R\$ 24,88	R\$ 16,51
							R\$ 24,40

CP		02	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 50 MM, NO ENCAIXE DAS CLARABOIAS E LAJE PRÉ-MOLDADA	m²			
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	00003409	SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM	M2	1,0500	R\$ 33,05	R\$ 34,70
2	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0670	R\$ 33,62	R\$ 2,25
3	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0670	R\$ 24,88	R\$ 1,67
							R\$ 38,62

CP		03	INSTALAÇÃO DE TELA MILIMÉTRICA DE AÇO COM SELANTE PU, EM CALHAS	m²			
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	5,0000	R\$ 31,84	R\$ 159,20
2	MATED-31476	SETOP	TELA MOSQUITEIRO (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO)BITOLA FIO: 0,30MM MALHA: 14 [1,51MM]]	m2	1,0500	R\$ 45,90	R\$ 48,20
3	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	R\$ 33,62	R\$ 11,77
4	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	R\$ 24,88	R\$ 14,93
							R\$ 234,10

CP		04	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO	M²			
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	42528	SINAPI	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM	M²	1,1800	R\$ 7,68	R\$ 9,06
2	511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	0,3000	R\$ 18,95	R\$ 5,69
3	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711	R\$ 29,06	R\$ 4,97
4	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1698	R\$ 33,62	R\$ 5,71
							R\$ 25,43

CP		05	MONTAGEM DE LAJES T PRÉ-FABRICADAS, DE FORMA MANUAL, INCLUSIVE IÇAMENTO	m²			
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6289	R\$ 33,62	R\$ 21,14
2	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8385	R\$ 24,88	R\$ 20,86
							R\$ 42,00



Assinantes



GABRIELA APARECIDA BUENO

Assinou em 23/09/2026 às 10:42:12 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.246.096-**.

Eu, GABRIELA APARECIDA BUENO, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.



Jordana De Freitas Bueno

Assinou em 23/09/2026 às 11:04:19 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.492.356-**.

Eu, Jordana De Freitas Bueno, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

QZL-G24-KW2-1L5