PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FÁBIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

BDI: 20,09%

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 15/10/2026

TABELA DE REFERÊNCIA	
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26

O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R$) 346.467,48		PREÇO COM BDI (R$) 416.076,54		PESO (%)
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
			META 01 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO							
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**8.203,04**		**9.850,99**	**18,82%**
1.1.1	ED-16660	SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,88	271,04	780,60	325,49	937,41	1,79%
1.1.2	COMP. 01	CPU	ALUGUEL DE CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0 M*	MÊS	3,00	273,33	819,99	328,24	984,72	1,88%
1.1.3	COMP. 02	CPU	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CADA CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0 M*	UND	1,00	75,00	75,00	90,07	90,07	0,17%
1.1.4	ED-50155	SEINFRA	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	3,00	980,00	2.940,00	1.176,88	3.530,64	6,74%
1.1.5	01.04.09	SUDECAP	TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE	M	75,34	13,44	1.012,57	16,14	1.215,99	2,32%
1.1.6	98534	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	7,00	363,31	2.543,17	436,30	3.054,10	5,83%
1.1.7	ED-50703	SEINFRA	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	10,75	2,95	31,71	3,54	38,06	0,07%
1.2			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**3.535,08**		**4.245,28**	**8,11%**
1.2.1	COMP. 00 - META 01	CPU	EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA META 01	UN	1,00	3.535,08	3.535,08	4.245,28	4.245,28	8,11%
1.3			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**				**507,73**		**609,72**	**1,16%**
1.3.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,53	120,20	304,11	144,35	365,21	0,70%
1.3.2	02.15.01	SUDECAP	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M	2,30	10,55	24,27	12,67	29,14	0,06%
1.3.3	ED-48442	SEINFRA	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	0,45	191,66	86,25	230,16	103,57	0,20%
1.3.4	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,38	24,79	83,79	29,77	100,62	0,19%
1.3.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,14	66,52	9,31	79,88	11,18	0,02%
1.4			**CARGA E TRANSPORTE**				**840,00**		**1.008,76**	**1,93%**
1.4.1	02.29.01	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M3	VG	2,00	420,00	840,00	504,38	1.008,76	1,93%
1.5			**PAGINAÇÃO E JARDINEIRAS**				**8.458,24**		**10.157,39**	**19,40%**

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

(Assinado Digitalemente)
Responsável Técnica

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FÁBIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

BDI: 20,09%

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 15/10/2026

TABELA DE REFERÊNCIA	
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26

O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R$)		PREÇO COM BDI (R$)		PESO (%)
						346.467,48		416.076,54		
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
1.5.1	ED-51110	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	M3	3,22	49,73	160,13	59,72	192,30	0,37%
1.5.2	ED-51123	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	45,99	6,19	284,68	7,43	341,71	0,65%
1.5.3	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	8,20	99,16	813,11	119,08	976,46	1,87%
1.5.4	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	37,80	82,84	3.131,35	99,48	3.760,34	7,18%
1.5.5	18.71.10	SUDECAP	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO BOLEADO 10 X 10CM	M	10,26	34,48	353,76	41,41	424,87	0,81%
1.5.6	ED-51135	SEINFRA	GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	10,90	63,40	691,06	76,14	829,93	1,59%
1.5.7	ED-48218	SEINFRA	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	1,47	111,99	164,63	134,49	197,70	0,38%
1.5.8	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	2,93	8,72	25,55	10,47	30,68	0,06%
1.5.9	09.07.07	SUDECAP	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5 CM REF 98562	M2	4,17	50,53	210,71	60,68	253,04	0,48%
1.5.10	ED-50761	SEINFRA	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	7,19	43,13	310,10	51,79	372,37	0,71%
1.5.11	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	28,45	54,78	1.558,49	65,79	1.871,73	3,58%
1.5.12	87398	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_07/2026	M3	0,01	1.755,44	17,55	2.108,11	21,08	0,04%
1.5.13	101814	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	3,38	59,20	200,10	71,09	240,28	0,46%
1.5.14	20.12.01	SUDECAP	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	3,38	2,66	8,99	3,19	10,78	0,02%
1.5.15	102098	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	0,20	2.640,17	528,03	3.170,58	634,12	1,21%
1.6			**PINTURAS**				**4.683,03**		**5.623,93**	**10,74%**
1.6.1	18.52.27	SUDECAP	AMARELINHA - PINTADA NO PISO	UN	1,00	43,25	43,25	51,94	51,94	0,10%
1.6.2	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	8,71	4,31	37,54	5,18	45,12	0,09%
1.6.3	ED-9933	SEINFRA	PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, ESP. 4MM, COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE	M2	33,28	101,86	3.389,90	122,32	4.070,81	7,78%
1.6.4	ED-50513	SEINFRA	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	17,22	44,70	769,73	53,68	924,37	1,77%

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

(Assinado Digitalemente)
Responsável Técnica

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FÁBIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

BDI: 20,09%

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 15/10/2026

TABELA DE REFERÊNCIA	
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26

O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R$)		PREÇO COM BDI (R$)		PESO (%)
						346.467,48		416.076,54		
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
1.6.5	17.06.31	SUDECAP	PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	M	69,05	6,41	442,61	7,70	531,69	1,02%
1.7			**ILUMINAÇÃO**				**12.300,26**		**14.771,44**	**28,22%**
1.7.1	ED-51110	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	M3	6,01	49,73	298,88	59,72	358,92	0,69%
1.7.2	ED-49812	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,81	650,11	526,59	780,72	632,38	1,21%
1.7.3	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	0,80	95,18	76,14	114,30	91,44	0,17%
1.7.4	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	107,00	9,01	964,07	10,82	1.157,74	2,21%
1.7.5	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,00	14,19	113,52	17,04	136,32	0,26%
1.7.6	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	32,00	9,98	319,36	11,98	383,36	0,73%
1.7.7	ED-17952	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	M	46,00	6,12	281,52	7,35	338,10	0,65%
1.7.8	ED-17953	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	M	3,00	8,05	24,15	9,67	29,01	0,06%
1.7.9	11.06.22	SUDECAP	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM LAJE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 91867	M	12,00	10,41	124,92	12,50	150,00	0,29%
1.7.10	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	5,18	30,90	160,06	37,11	192,23	0,37%
1.7.11	11.24.41	SUDECAP	CABO FLEXÍVEL COM 1 CONDUTOR #1X2,5MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO HALOGENADO	M	104,00	4,77	496,08	5,73	595,92	1,14%
1.7.12	11.24.45	SUDECAP	CABO FLEXÍVEL COM 1 CONDUTOR #1X16,0MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO HALOGENADO	M	38,00	22,28	846,64	26,76	1.016,88	1,94%
1.7.13	ED-49171	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, DIMENSÃO (25X25X50)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	4,00	235,90	943,60	283,29	1.133,16	2,16%
1.7.14	11.22.02	SUDECAP	RELÉ FOTOELÉTRICO 1800VA RM-10 - 220V OU EQUIVALENTE	UN	1,00	43,11	43,11	51,77	51,77	0,10%
1.7.15	ED-15748	SEINFRA	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	1,00	33,54	33,54	40,28	40,28	0,08%
1.7.16	ED-15755	SEINFRA	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	1,00	51,52	51,52	61,87	61,87	0,12%
1.7.17	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	14,00	14,00	16,81	16,81	0,03%
1.7.18	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	14,00	28,00	16,81	33,62	0,06%

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

(Assinado Digitalemente)
Responsável Técnica

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FÁBIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

BDI: 20,09%

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 15/10/2026

TABELA DE REFERÊNCIA	
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26

O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R$) 346.467,48		PREÇO COM BDI (R$) 416.076,54		PESO (%)
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
1.7.19	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	67,18	67,18	80,68	80,68	0,15%
1.7.20	ED-16601	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 45KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	3,00	58,39	175,17	70,12	210,36	0,40%
1.7.21	ED-15117	SEINFRA	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	1,00	278,92	278,92	334,96	334,96	0,64%
1.7.22	COMP. 03	CPU	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT BALIZADOR DE EMBUTIR EM PISO - 7W	UND	16,00	83,64	1.338,24	100,44	1.607,04	3,07%
1.7.23	ED-20579	SEINFRA	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2.779,99	2.779,99	3.338,49	3.338,49	6,38%
1.7.24	17.03.05	SUDECAP	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415	M2	8,96	3,79	33,96	4,55	40,77	0,08%
1.7.25	ED-50509	SEINFRA	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	8,96	21,35	191,30	25,64	229,73	0,44%
1.7.26	ED-48332	SEINFRA	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO	M	0,90	22,63	20,37	27,18	24,46	0,05%
1.7.27	ED-50983	SEINFRA	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	M2	0,38	466,31	177,20	559,99	212,80	0,41%
1.7.28	17.08.21	SUDECAP	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 2 EM 1 (FUNDO E ACABAMENTO) EM SUPERFÍCIE METÁLICA, APLICAÇÃO MANUAL, (POR DEMÃO) REF 100726	M2	0,38	30,68	11,66	36,84	14,00	0,03%
1.7.29	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	607,12	607,12	729,09	729,09	1,39%
1.7.30	ED-51054	SEINFRA	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PARA USO INTERNO OU EXTERNO, COM NOVE (9) TERMINAIS, LARGURA E COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 35CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	1,00	583,24	583,24	700,41	700,41	1,34%
1.7.31	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	133,87	401,61	160,76	482,28	0,92%
1.7.32	ED-49133	SEINFRA	CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 16MM2, ENTERRADO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	12,00	24,05	288,60	28,88	346,56	0,66%
1.8			**SERVIÇOS DIVERSOS E PAISAGISMO**				**5.066,99**		**6.084,18**	**11,62%**
1.8.1	18.76.02	SUDECAP	CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO CILINDRICO DIÂMETRO 250 MM, PADRÃO SLU MC25	UN	2,00	633,22	1.266,44	760,43	1.520,86	2,91%
1.8.2	21.31.08	SUDECAP	PLANTIO DE FORRAÇÃO, INCLUSIVE EXECUÇÃO BERÇOS REF 98505	M2	11,47	6,43	73,75	7,72	88,55	0,17%
1.8.3	ED-25553	SEINFRA	FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO CLOROFITO, EXCLUSIVE PLANTIO	M2	5,82	83,25	484,52	99,97	581,83	1,11%
1.8.4	ED-25552	SEINFRA	FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO WEDELIA, EXCLUSIVE PLANTIO	M2	5,65	83,25	470,36	99,97	564,83	1,08%

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

(Assinado Digitalemente)
Responsável Técnica

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FÁBIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

BDI: 20,09%

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 15/10/2026

TABELA DE REFERÊNCIA	
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26

O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R$) 346.467,48		PREÇO COM BDI (R$) 416.076,54		PESO (%)
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
1.8.5	ED-50433	SEINFRA	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	UN	16,00	13,48	215,68	16,19	259,04	0,49%
1.8.6	ED-50447	SEINFRA	FORNECIMENTO DE ARBUSTO CAMARÁ COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO	UN	16,00	6,75	108,00	8,11	129,76	0,25%
1.8.7	COMP. 09	CPU	PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO 70 X 50CM, ESPESSURA 1,5MM, CONFORME PADRÃO MUNICIPIO	UND	1,00	2.062,80	2.062,80	2.477,22	2.477,22	4,73%
1.8.8	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	219,00	1,76	385,44	2,11	462,09	0,88%
					SUBTOTAL	**S/ BDI**	**43.594,37**	**C/ BDI**	**52.351,69**	**100,00%**
			META 02 - CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA FÁBIO NOTINI							
2.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**9.642,55**		**11.580,25**	**4,49%**
2.1.1	ED-16660	SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,88	271,04	780,60	325,49	937,41	0,36%
2.1.2	COMP. 01	CPU	ALUGUEL DE CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0 M*	MÊS	4,00	273,33	1.093,32	328,24	1.312,96	0,51%
2.1.3	COMP. 02	CPU	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CADA CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0 M*	UND	1,00	75,00	75,00	90,07	90,07	0,03%
2.1.4	ED-50155	SEINFRA	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	4,00	980,00	3.920,00	1.176,88	4.707,52	1,82%
2.1.5	ED-50150	SEINFRA	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	592,70	592,70	711,77	711,77	0,28%
2.1.6	ED-50163	SEINFRA	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	M	66,94	14,75	987,37	17,71	1.185,51	0,46%
2.1.7	ED-50274	SEINFRA	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UN	15,00	117,92	1.768,80	141,61	2.124,15	0,82%
2.1.8	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	574,00	0,74	424,76	0,89	510,86	0,20%
2.2			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**17.257,15**		**20.724,11**	**8,03%**
2.2.1	COMP. 00 - META 02	CPU	EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA META 02	UN	1,00	17.257,15	17.257,15	20.724,11	20.724,11	8,03%
2.3			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**				**381,91**		**458,71**	**0,18%**
2.3.1	COMP. 04	CPU	REMOÇÃO DE GUIA COM CORDÃO BOLEADO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M	10,34	12,44	128,63	14,94	154,48	0,06%

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

(Assinado Digitalemente)
Responsável Técnica

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FÁBIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

BDI: 20,09%

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 15/10/2026

TABELA DE REFERÊNCIA	
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26

O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R$) 346.467,48		PREÇO COM BDI (R$) 416.076,54		PESO (%)
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
2.3.2	ED-50710	SEINFRA	RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO	M	20,71	12,23	253,28	14,69	304,23	0,12%
2.4			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**				**6.452,05**		**7.749,32**	**3,00%**
2.4.1	03.18.01	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, H <= 1,5M, COM DESCARGA LATERAL	M3	32,48	6,02	195,53	7,23	234,83	0,09%
2.4.2	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	23,09	24,71	570,55	29,67	685,08	0,27%
2.4.3	ED-51093	SEINFRA	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	24,32	28,62	696,04	34,37	835,88	0,32%
2.4.4	ED-29801	SEINFRA	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M3	7,40	276,67	2.047,36	332,25	2.458,65	0,95%
2.4.5	ED-51110	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	M3	30,73	49,73	1.528,20	59,72	1.835,20	0,71%
2.4.6	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	279,40	4,31	1.204,21	5,18	1.447,29	0,56%
2.4.7	15.63.01	SUDECAP	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO	M3	9,96	21,10	210,16	25,34	252,39	0,10%
2.5			**CARGA E TRANSPORTE**				**6.437,19**		**7.726,07**	**2,99%**
2.5.1	02.27.01	SUDECAP	CARGA MANUAL DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO	M3	157,45	24,53	3.862,25	29,46	4.638,48	1,80%
2.5.2	ED-29232	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3XKM	1.165,13	2,21	2.574,94	2,65	3.087,59	1,20%
2.6			**PAGINAÇÃO**				**30.003,65**		**36.030,89**	**13,96%**
2.6.1	ED-49812	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,30	650,11	195,03	780,72	234,22	0,09%
2.6.2	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	279,40	82,84	23.145,50	99,48	27.794,71	10,77%
2.6.3	ED-51135	SEINFRA	GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	66,75	63,40	4.231,95	76,14	5.082,35	1,97%
2.6.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	3,32	732,28	2.431,17	879,40	2.919,61	1,13%
2.7			**QUIOSQUES**				**13.797,27**		**16.568,80**	**6,42%**
2.7.1	ED-49630	SEINFRA	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,83	709,27	588,69	851,76	706,96	0,27%
2.7.2	COMP. 05	CPU	MADEIRA ROLIÇA TRATADA PARA ESTRUTURA DO QUIOSQUE, DIAMETRO DE 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	48,00	66,27	3.180,96	79,58	3.819,84	1,48%

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

(Assinado Digitalemente)
Responsável Técnica

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FÁBIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

BDI: 20,09%

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 15/10/2026

TABELA DE REFERÊNCIA	
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26

O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R$)		PREÇO COM BDI (R$)		PESO (%)
						346.467,48		416.076,54		
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
2.7.3	ED-48359	SEINFRA	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ARDÓSIA	CJ	3,00	1.729,98	5.189,94	2.077,53	6.232,59	2,42%
2.7.4	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	13,48	144,51	1.947,99	173,54	2.339,32	0,91%
2.7.5	94198	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M2	18,96	89,72	1.701,09	107,74	2.042,75	0,79%
2.7.6	08.15.01	SUDECAP	CUMEEIRA DE CERÂMICA	M	12,00	42,80	513,60	51,40	616,80	0,24%
2.7.7	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	26,68	25,30	675,00	30,38	810,54	0,31%
2.8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**33.437,03**		**40.155,04**	**15,56%**
2.8.1	11.24.41	SUDECAP	CABO FLEXÍVEL COM 1 CONDUTOR #1X2,5MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO HALOGENADO	M	427,00	4,77	2.036,79	5,73	2.446,71	0,95%
2.8.2	11.24.42	SUDECAP	CABO FLEXÍVEL COM 1 CONDUTOR #1X4,0MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO HALOGENADO	M	220,00	5,68	1.249,60	6,82	1.500,40	0,58%
2.8.3	11.24.45	SUDECAP	CABO FLEXÍVEL COM 1 CONDUTOR #1X16,0MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO HALOGENADO	M	109,00	22,28	2.428,52	26,76	2.916,84	1,13%
2.8.4	ED-49171	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, DIMENSÃO (25X25X50)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	13,00	235,90	3.066,70	283,29	3.682,77	1,43%
2.8.5	11.22.02	SUDECAP	RELÉ FOTOELÉTRICO 1800VA RM-10 - 220V OU EQUIVALENTE	UN	6,00	43,11	258,66	51,77	310,62	0,12%
2.8.6	ED-15735	SEINFRA	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	3,00	46,26	138,78	55,55	166,65	0,06%
2.8.7	ED-15748	SEINFRA	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	1,00	33,54	33,54	40,28	40,28	0,02%
2.8.8	ED-15755	SEINFRA	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	1,00	51,52	51,52	61,87	61,87	0,02%
2.8.9	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	14,00	28,00	16,81	33,62	0,01%
2.8.10	ED-34474	SEINFRA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	2,00	42,94	85,88	51,57	103,14	0,04%
2.8.11	ED-34476	SEINFRA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	2,00	46,03	92,06	55,28	110,56	0,04%
2.8.12	ED-34480	SEINFRA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	1,00	54,02	54,02	64,87	64,87	0,03%
2.8.13	ED-15117	SEINFRA	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	2,00	278,92	557,84	334,96	669,92	0,26%
2.8.14	ED-16601	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 45KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	6,00	58,39	350,34	70,12	420,72	0,16%

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

(Assinado Digitalemente)
Responsável Técnica

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FÁBIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

BDI: 20,09%

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 15/10/2026

TABELA DE REFERÊNCIA	
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26

O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R$)		PREÇO COM BDI (R$)		PESO (%)
						346.467,48		416.076,54		
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
2.8.15	ED-22380	SEINFRA	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 2 REFLETORES DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO	UN	3,00	2.152,15	6.456,45	2.584,52	7.753,56	3,00%
2.8.16	COMP. 06	CPU	POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 2 REFLETORES DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, COM LUMINÁRIA DE LED, POTÊNCIA DE 200W, 1 PÉTALA, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE, RELÉ E FUNDAÇÃO	UND	3,00	2.670,08	8.010,24	3.206,50	9.619,50	3,73%
2.8.17	ED-13357	SEINFRA	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UN	3,00	65,38	196,14	78,51	235,53	0,09%
2.8.18	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	107,00	9,01	964,07	10,82	1.157,74	0,45%
2.8.19	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,00	14,19	113,52	17,04	136,32	0,05%
2.8.20	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	32,00	9,98	319,36	11,98	383,36	0,15%
2.8.21	ED-17952	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	M	46,00	6,12	281,52	7,35	338,10	0,13%
2.8.22	ED-17953	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	M	3,00	8,05	24,15	9,67	29,01	0,01%
2.8.23	11.06.22	SUDECAP	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM LAJE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 91867	M	12,00	10,41	124,92	12,50	150,00	0,06%
2.8.24	ED-50704	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M	20,71	3,21	66,48	3,85	79,73	0,03%
2.8.25	ED-49812	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3,56	650,11	2.314,39	780,72	2.779,36	1,08%
2.8.26	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	0,80	95,18	76,14	114,30	91,44	0,04%
2.8.27	ED-48233	SEINFRA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	1,68	106,52	178,95	127,92	214,91	0,08%
2.8.28	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3,90	8,16	31,82	9,80	38,22	0,01%
2.8.29	ED-50761	SEINFRA	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	3,90	43,13	168,21	51,79	201,98	0,08%
2.8.30	17.03.05	SUDECAP	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415	M2	3,90	3,79	14,78	4,55	17,75	0,01%
2.8.31	ED-50509	SEINFRA	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	3,90	21,35	83,27	25,64	100,00	0,04%
2.8.32	ED-48332	SEINFRA	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO	M	0,90	22,63	20,37	27,18	24,46	0,01%
2.8.33	ED-50983	SEINFRA	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	M2	0,38	466,31	177,20	559,99	212,80	0,08%

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

(Assinado Digitalemente)
Responsável Técnica

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FÁBIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

BDI: 20,09%

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 15/10/2026

TABELA DE REFERÊNCIA	
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26

O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R$) 346.467,48		PREÇO COM BDI (R$) 416.076,54		PESO (%)
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
2.8.34	17.08.21	SUDECAP	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 2 EM 1 (FUNDO E ACABAMENTO) EM SUPERFÍCIE METÁLICA, APLICAÇÃO MANUAL, (POR DEMÃO) REF 100726	M2	0,38	30,68	11,66	36,84	14,00	0,01%
2.8.35	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	582,20	582,20	699,16	699,16	0,27%
2.8.36	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	607,12	607,12	729,09	729,09	0,28%
2.8.37	ED-51054	SEINFRA	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PARA USO INTERNO OU EXTERNO, COM NOVE (9) TERMINAIS, LARGURA E COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 35CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	1,00	583,24	583,24	700,41	700,41	0,27%
2.8.38	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	9,00	133,87	1.204,83	160,76	1.446,84	0,56%
2.8.39	ED-34446	SEINFRA	TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 16MM2	UN	6,00	5,50	33,00	6,60	39,60	0,02%
2.8.40	ED-49133	SEINFRA	CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 16MM2, ENTERRADO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	15,00	24,05	360,75	28,88	433,20	0,17%
2.9			**ALAMBRADO E GUARDA-CORPO**				**86.609,34**		**104.007,51**	**40,30%**
2.9.1	ED-49812	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,21	650,11	786,63	780,72	944,67	0,37%
2.9.2	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	120,82	95,18	11.499,65	114,30	13.809,73	5,35%
2.9.3	13.91.04	SUDECAP	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, TUBOS HORIZONTAIS DE 2" E MONTANTES DE 3", E=2MM, H ATÉ 5,00M	M2	349,86	140,76	49.246,29	169,04	59.140,33	22,92%
2.9.4	ED-49630	SEINFRA	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	5,60	709,27	3.971,91	851,76	4.769,86	1,85%
2.9.5	ED-26408	SEINFRA	PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"),	UN	1,00	691,63	691,63	830,58	830,58	0,32%
2.9.6	ED-50496	SEINFRA	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M	487,74	11,32	5.521,22	13,59	6.628,39	2,57%
2.9.7	COMP. 07	CPU	GUARDA-CORPO MONTANTE EM TUBO GALVANIZADO 3", REQUADRO COM TUBO GALVANIZADO 2" E DIVISÃO HORIZONTAL EM CABO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4,76 MM, COM ALMA DE FIBRA - INCLUSIVE PINTURA	M	38,27	389,13	14.892,01	467,31	17.883,95	6,93%
2.10			**TOTEM**				**796,59**		**956,65**	**0,37%**
2.10.1	ED-49812	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,02	650,11	13,00	780,72	15,61	0,01%
2.10.2	ED-8471	SEINFRA	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	2,60	63,47	165,02	76,22	198,17	0,08%
2.10.3	ED-29548	SEINFRA	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	2,46	14,31	35,20	17,18	42,26	0,02%

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

(Assinado Digitalemente)
Responsável Técnica

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FÁBIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

BDI: 20,09%

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 15/10/2026

TABELA DE REFERÊNCIA	
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26

O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R$) 346.467,48		PREÇO COM BDI (R$) 416.076,54		PESO (%)
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
2.10.4	ED-29549	SEINFRA	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	1,35	13,64	18,41	16,38	22,11	0,01%
2.10.5	ED-29550	SEINFRA	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	10,71	13,98	149,73	16,79	179,82	0,07%
2.10.6	ED-29551	SEINFRA	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	5,74	13,57	77,89	16,30	93,56	0,04%
2.10.7	ED-49619	SEINFRA	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,10	884,88	88,49	1.062,65	106,27	0,04%
2.10.8	ED-49620	SEINFRA	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,20	933,45	186,69	1.120,98	224,20	0,09%
2.10.9	ED-50514	SEINFRA	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	2,12	7,97	16,90	9,57	20,29	0,01%
2.10.10	ED-50509	SEINFRA	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	2,12	21,35	45,26	25,64	54,36	0,02%
2.11			**SERVIÇOS DIVERSOS**				**10.077,71**		**12.101,42**	**4,69%**
2.11.1	COMP. 08	CPU	BANCO EM CONCRETO E ALVENARIA, ASSENTO E = 8 CM, L = 55 CM, COM ENCOSTO EM CORDÃO DE GUIA BOLEADA H=15 CM	M	7,50	251,34	1.885,05	301,83	2.263,73	0,88%
2.11.2	ED-48232	SEINFRA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	1,30	80,91	105,18	97,16	126,31	0,05%
2.11.3	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,55	8,16	45,29	9,80	54,39	0,02%
2.11.4	ED-50761	SEINFRA	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	5,55	43,13	239,37	51,79	287,43	0,11%
2.11.5	17.03.05	SUDECAP	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415	M2	13,54	3,79	51,32	4,55	61,61	0,02%
2.11.6	ED-50509	SEINFRA	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	13,54	21,35	289,08	25,64	347,17	0,13%
2.11.7	ED-49569	SEINFRA	TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	UN	1,00	3.252,15	3.252,15	3.905,51	3.905,51	1,51%
2.11.8	21.32.01	SUDECAP	TERRA VEGETAL	M3	1,20	179,00	214,80	214,96	257,95	0,10%
2.11.9	21.31.08	SUDECAP	PLANTIO DE FORRAÇÃO, INCLUSIVE EXECUÇÃO BERÇOS REF 98505	M2	23,90	6,43	153,68	7,72	184,51	0,07%
2.11.10	ED-25549	SEINFRA	FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO GRAMA-AMENDOIM, EXCLUSIVE PLANTIO	M2	23,90	23,50	561,65	28,22	674,46	0,26%
2.11.11	ED-50433	SEINFRA	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	UN	40,00	13,48	539,20	16,19	647,60	0,25%

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

(Assinado Digitalemente)
Responsável Técnica

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FÁBIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

BDI: 20,09%

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 15/10/2026

TABELA DE REFERÊNCIA	
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26

O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R$) 346.467,48		PREÇO COM BDI (R$) 416.076,54		PESO (%)
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
2.11.12	21.33.50	SUDECAP	ARBUSTO - BELA EMÍLIA - PLUMBAGO CAPENSIS	UN	40,00	4,66	186,40	5,60	224,00	0,09%
2.11.13	COMP. 09	CPU	PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO 70 X 50CM, ESPESSURA 1,5MM, CONFORME PADRÃO MUNICIPIO	UND	1,00	2.062,80	2.062,80	2.477,22	2.477,22	0,96%
2.11.14	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	279,40	1,76	491,74	2,11	589,53	0,23%
					SUBTOTAL	**S/ BDI**	**214.892,44**	**C/ BDI**	**258.058,77**	**100,00%**
			META 03 - CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA BAIRRO MANGABEIRAS							
3.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**6.924,90**		**8.316,80**	**7,87%**
3.1.1	ED-16660	SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,88	271,04	780,60	325,49	937,41	0,89%
3.1.2	COMP. 01	CPU	ALUGUEL DE CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0 M*	MÊS	2,00	273,33	546,66	328,24	656,48	0,62%
3.1.3	COMP. 02	CPU	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CADA CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0 M*	UND	1,00	75,00	75,00	90,07	90,07	0,09%
3.1.4	ED-50155	SEINFRA	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	2,00	980,00	1.960,00	1.176,88	2.353,76	2,23%
3.1.5	ED-50163	SEINFRA	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	M	76,25	14,75	1.124,69	17,71	1.350,39	1,28%
3.1.6	ED-50275	SEINFRA	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UN	21,00	88,72	1.863,12	106,54	2.237,34	2,12%
3.1.7	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	776,80	0,74	574,83	0,89	691,35	0,65%
3.2			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**6.796,21**		**8.161,57**	**7,72%**
3.2.1	COMP. 00 - META 03	CPU	EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA META 03	UN	1,00	6.796,21	6.796,21	8.161,57	8.161,57	7,72%
3.3			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**				**6.653,35**		**7.992,75**	**7,56%**
3.3.1	15.63.01	SUDECAP	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO	M3	22,88	21,10	482,77	25,34	579,78	0,55%
3.3.2	ED-51110	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	M3	46,37	49,73	2.305,98	59,72	2.769,22	2,62%
3.3.3	03.03.03	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M, COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	65,35	4,87	318,25	5,85	382,30	0,36%
3.3.4	03.15.02	SUDECAP	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	23,85	28,99	691,41	34,81	830,22	0,79%

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

(Assinado Digitalemente)
Responsável Técnica

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FÁBIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

BDI: 20,09%

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 15/10/2026

TABELA DE REFERÊNCIA	
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26

O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R$) 346.467,48		PREÇO COM BDI (R$) 416.076,54		PESO (%)
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
3.3.5	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	662,40	4,31	2.854,94	5,18	3.431,23	3,25%
3.4			**CARGA E TRANSPORTE**				**10.316,44**		**12.394,91**	**11,73%**
3.4.1	02.27.01	SUDECAP	CARGA MANUAL DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO	M3	231,30	24,53	5.673,79	29,46	6.814,10	6,45%
3.4.2	ED-29233	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3XKM	2.405,52	1,93	4.642,65	2,32	5.580,81	5,28%
3.5			**PAGINAÇÕES**				**57.289,77**		**68.800,05**	**65,11%**
3.5.1	ED-51135	SEINFRA	GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	129,93	63,40	8.237,56	76,14	9.892,87	9,36%
3.5.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026	M2	776,80	3,22	2.501,30	3,87	3.006,22	2,85%
3.5.3	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	52,09	732,28	38.144,47	879,40	45.807,95	43,35%
3.5.4	02.12.01	SUDECAP	CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO OU ASFALTO	M	544,94	2,30	1.253,36	2,76	1.504,03	1,42%
3.5.5	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	149,37	4,31	643,78	5,18	773,74	0,73%
3.5.6	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	149,37	24,07	3.595,34	28,91	4.318,29	4,09%
3.5.7	ED-15226	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	2,34	117,77	275,58	141,43	330,95	0,31%
3.5.8	ED-51148	SEINFRA	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	1,00	510,46	510,46	613,01	613,01	0,58%
3.5.9	18.71.01	SUDECAP	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM	M	14,42	66,72	962,10	80,12	1.155,33	1,09%
3.5.10	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	662,40	1,76	1.165,82	2,11	1.397,66	1,32%
					SUBTOTAL	**S/ BDI**	**87.980,67**	**C/ BDI**	**105.666,08**	**100,00%**

VALOR TOTAL		**S/ BDI**	**346.467,48**	**C/ BDI**	**416.076,54**	**100,00%**

Assinado digitalmente
Ana Luiza Prazeres Breginski - CPF ***.851.646-**
Em 15/10/2026 às 14:01:39
(Assinado Digitalemente)
Superintendente

Assinado digitalmente
Paulo Jose Silva - CPF ***.787.186-**
Em 16/10/2026 às 09:05:54
(Assinado Digitalemente)
Responsável Técnica