PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FÁBIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 14/10/2026

REFERÊNCIAS DE PREÇOS:	**Planilha Referência**
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	COMP. 01	MERCADO	ALUGUEL DE CONTAINER *3,0 x 1,5 x 2,0 M*			MÊS	R$ 273,33
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MERCADO		LOCATUDO	MÊS	1,0000000	R$ 220,00	R$ 220,00
2	MERCADO		CASA DO CONTRUTOR	MÊS	1,0000000	R$ 410,00	R$ 410,00
3	MERCADO		GEMÁQUINAS	MÊS	1,0000000	R$ 190,00	R$ 190,00
	COMP. 02	MERCADO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CADA CONTAINER *3,0 x 1,5 x 2,0 M*			UND	R$ 75,00
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MERCADO		LOCATUDO	UND	1,0000000	R$ 50,00	R$ 50,00
2	MERCADO		CASA DO CONTRUTOR	UND	1,0000000	R$ 80,00	R$ 80,00
3	MERCADO		GEMÁQUINAS	UND	1,0000000	R$ 95,00	R$ 95,00
	COMP. 03	103782	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT BALIZADOR DE EMBUTIR EM PISO - 7W			UND	R$ 83,64
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4829999	R$ 34,11	R$ 16,48
2	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1509375	R$ 28,03	R$ 4,23
3	COT. 01	MERCADO	SPOT BALIZADOR DE EMBUTIR PISO SOLO IP66 LED 7W 3000K BIVOLT	UND	1,0000000	R$ 62,93	R$ 62,93
	COMP. 04	02.15.01	REMOÇÃO DE GUIA COM CORDÃO BOLEADO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO			M	R$ 12,44
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R$ 24,88	R$ 12,44
	COMP. 05		MADEIRA ROLIÇA TRATADA PARA ESTRUTURA DO QUIOSQUE, DIAMETRO DE 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			M	R$ 66,27
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4119	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	R$ 57,50	R$ 57,50
2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	R$ 24,88	R$ 3,73
3	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	R$ 33,62	R$ 5,04

(Assinado Digitalmente)

Responsável Técnica

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FÁBIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 14/10/2026

REFERÊNCIAS DE PREÇOS:	**Planilha Referência**
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

	COMP. 06	ED-22380/ED-22215	POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 2 REFLETORES DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, COM LUMINÁRIA DE LED, POTÊNCIA DE 200W, 1 PÉTALA, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE, RELÉ E FUNDAÇÃO			UND	R$ 2.670,08
ITEM	**CODIGO**	**BANCO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	MATED-11806	SEINFRA	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL (ISOLAMENTO: POLÍMERO TERMOPLÁSTICO|TIPO: LSHF/ATOX - NÃO HALOGENADO|TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO: 450/750V|TEMPERATURA DE TRABALHO: 70°C|ENCORDOAMENTO: CLASSE 5|SEÇÃO TRANSVERSAL: 2,5MM2|APLICAÇÃO: BAIXA TENSÃO)	M	25,2000000	R$ 2,54	R$ 64,01
2	MATED-20883	SEINFRA	SUPORTE PARA REFLETOR (TIPO: CRUZETA|MATERIAL: AÇO GALVANIZADO|NÚMERO DE PROJETORES: 2|ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO: INCLUSOS)	UN	1,0000000	R$ 302,62	R$ 302,62
3	MATED-20885	SEINFRA	SUPORTE PARA LUMINÁRIA PÚBLICA (TIPO: PÉTALA|QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS: 1)	UN	1,0000000	R$ 160,71	R$ 160,71
4	MATED-22384	SEINFRA	POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MODELO: TELECÔNICO RETO|COMPRIMENTO: 6M|FIXAÇÃO: FLANGE COM CHUMBADORES)	UN	1,0000000	R$ 1.150,17	R$ 1.150,17
5	MATED-9816	SEINFRA	PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO|DIÂMETRO: 19MM [3/4"]|PESO/100PÇ: 5,00 KG)	UN	4,0000000	R$ 1,30	R$ 5,20
6	ED-20906	SEINFRA	FUNDAÇÃO EM BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE POSTE FLANGEADO, ALTURA ÚTIL PARA POSTE DE 3M ATÉ 6M, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESPERA EM VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UND	1,0000000	R$ 146,63	R$ 146,63
7	ED-22350	SEINFRA	REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE	UN	2,0000000	R$ 180,70	R$ 361,40
8	ED-22217	SEINFRA	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE	UN	1,0000000	R$ 204,28	R$ 204,28
9	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4264264	R$ 28,03	R$ 124,07
10	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4264264	R$ 34,11	R$ 150,99

	COMP. 07		GUARDA-CORPO MONTANTE EM TUBO GALVANIZADO 3", REQUADRO COM TUBO GALVANIZADO 2" E DIVISÃO HORIZONTAL EM CABO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4,76 MM, COM ALMA DE FIBRA - INCLUSIVE PINTURA			M	R$ 383,80
ITEM	**CODIGO**	**BANCO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	ED-26416	SEINFRA	CHUMBAMENTO EM PISO PARA TUBO DE AÇO COM SEÇÃO REDONDA OU QUADRADA, DIMENSÃO DA SEÇÃO TRANSVERSAL DE ATÉ 4" (100MM), EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	0,6000000	R$ 21,04	R$ 12,62
2	60.40.11	SUDECAP	TUBO AÇO GALVANIZADO INDUSTRIAL REDONDO DN 2" (50.80 MM) E=2,00MM, NBR 6591	M	1,9200000	R$ 23,07	R$ 44,29
3	60.40.13	SUDECAP	TUBO AÇO GALVANIZADO INDUSTRIAL REDONDO DN 3" (76,20 MM) E=2,00MM, NBR 6591	M	2,3250000	R$ 37,15	R$ 86,37
4	54.41.17	SUDECAP	MÁQUINA DE SOLDA - LOCAÇÃO	H	0,2500000	R$ 3,00	R$ 0,75
5	54.41.18	SUDECAP	GERADOR DIESEL MONOCILÍNDRICO SOBRE 2 RODAS, COM 6KVA TDG7000EXP OU EQUIVALENTE - LOCAÇÃO	H	0,2500000	R$ 5,25	R$ 1,31
6	77.50.36	SUDECAP	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50MM REF 11002	KG	0,0150000	R$ 16,89	R$ 0,25
7	ED-50496	SEINFRA	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M	3,6450000	R$ 11,32	R$ 41,26
8	MATED-33221	SEINFRA	CLIPS/GRAMPO (DIÂMETRO NOMINAL: 5/16" [7,94MM]|MATERIAL: AÇO|ACABAMENTO: GALVANIZADO|SÉRIE: PESADO|APLICAÇÃO: USO GERAL PARA CABOS OU BARRAS)	UN	3,0000000	R$ 7,17	R$ 21,51
9	MATED-33224	SEINFRA	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO (TIPO: MANILHA-MANILHA|BITOLA DO CABO: 5/16"|BITOLA DA ROSCA: 5/8")	UN	3,0000000	R$ 47,49	R$ 142,47
10	COT. 02	MERCADO	CABO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4,76 MM, COM ALMA DE FIBRA	M	2,9100000	R$ 2,97	R$ 8,64
11	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	R$ 27,45	R$ 10,98
12	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	R$ 33,37	R$ 13,35

	COMP. 08	ED-48353/ ED-51135	BANCO EM CONCRETO E ALVENARIA, ASSENTO E = 8 CM, L = 55 CM, COM ENCOSTO EM CORDÃO DE GUIA BOLEADA H=15 CM			M	R$ 251,34
ITEM	**CODIGO**	**BANCO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	76.10.09	SUDECAP	CORDÃO DE CONCRETO BOLEADO PRÉ-FABRICADO FCK>=20 MPA, PADRÃO SUDECAP, COMPRIMENTO 1M	UN	1,0000000	R$ 23,00	R$ 23,00
2	ED-31579	SEINFRA	FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	0,1000000	R$ 49,46	R$ 4,95
3	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0050000	R$ 515,45	R$ 2,58
4	ED-48323	SEINFRA	LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA	M2	0,5500000	R$ 233,50	R$ 128,43
5	ED-48232	SEINFRA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	0,5994000	R$ 80,91	R$ 48,50
6	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	R$ 33,62	R$ 25,22
7	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	R$ 24,88	R$ 18,66

(Assinado Digitalmente)
Responsável Técnica

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS SEGUINTES METAS: 01-REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO; 02-PARA A CONTINUIDADE DE MELHORIAS NA PRAÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALTO DA LAPA, BAIRRO FÁBIO NOTINI E 03-PARA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIAS DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA URUGUAIANA, S/N, BAIRRO DAS MANGABEIRAS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 14/10/2026

REFERÊNCIAS DE PREÇOS:	**Planilha Referência**
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

	COMP. 09	18.05.05/ED-50635	PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO 70 X 50CM, ESPESSURA 1,5MM, CONFORME PADRÃO MUNICIPIO			UND	R$ 2.062,80
ITEM	**CODIGO**	**BANCO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	MATED-12822	SEINFRA	PLACA (MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO|DIMENSÃO: (85X50)CM|ESPESSURA*: 1,5MM|APLICAÇÃO: INAUGURAÇÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	UN	0,8235294	R$ 2.406,19	R$ 1.981,57
2	ED-50319	SEINFRA	PARAFUSO CASTELO, NÚMERO 8, INCLUSIVE ARRUELA E BUCHA PARA FIXAÇÃO	UN	4,0000000	R$ 8,99	R$ 35,96
3	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7738095	R$ 33,62	R$ 26,02
4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7738095	R$ 24,88	R$ 19,25

COMP. MO 001		93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MÊS	R$ 17.617,87
1	95415	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	1,0000000	R$ 266,33	R$ 266,33
2	43498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000000	R$ 149,43	R$ 149,43
3	43474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000000	R$ 5,11	R$ 5,11
4	40864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	R$ 18,28	R$ 18,28
5	40863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	R$ 262,29	R$ 262,29
6	MERCADO		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS (73,93% SINAPI)	MES	1,0000000	R$ 16.916,43	R$ 16.916,43

Nas composições de mão-de-obra para Administração Local (engenheiro, arquiteto,apontador, almoxarife, mestre de obras, dentre outas) não foram incluídos os custos com Alimentação e nem com Transporte, tendo em vista que não há padronização entre as Convenções Coletivas no que tange às suas validades para estes tipos de profissionais.

Fonte: SINAPI - Cálculo e Parâmetros

COMP. MO 002		101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MÊS	R$ 5.123,30
1	101302	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	1,0000000	R$ 44,26	R$ 44,26
2	43498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000000	R$ 149,43	R$ 149,43
3	43474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000000	R$ 5,11	R$ 5,11
4	MERCADO		AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS (73,93% SINAPI)	MES	1,0000000	R$ 4.643,93	R$ 4.643,93
5	40864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	R$ 18,28	R$ 18,28
6	40863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	R$ 262,29	R$ 262,29

Assinado digitalmente
Ana Luiza Prazeres Breginski - CPF ***.851.646-**
Em 15/10/2026 às 14:01:37

(Assinado Digitalmente)
Responsável Técnica