ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS
AVENIDA PARANÁ, 2601 - SÃO JOSÉ - Divinópolis
CEP: 35501-170 CNPJ: 18.291.351/0001-64 Telefone: (37) 3229-8100
E-mail: contabilidade@divinopolis.mg.gov.br Site: http://www.divinopolis.mg.

CONCORRÊNCIA
Nr.: 42/2026 - CC

Processo Administrativo: **302/2026**
Data do Processo: **27/10/2026**

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	416,000	M2	COMPOSICAO PROPRIA - PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 25MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-92, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 7CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO 17 X 3 MM - COMPOSICAO PROPRIA - PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 25MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-92, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 7CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO 17 X 3 MM	135,7100	56.455,36
2	262,310	M²	SUDECAP 13.91.04 - ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, TUBOS HORIZONTAIS DE 2 E MONTANTES DE 3, E=2MM, H ATÉ 5,00M - SUDECAP 13.91.04 - ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, TUBOS HORIZONTAIS DE 2 E MONTANTES DE 3, E=2MM, H ATÉ 5,00M	169,0400	44.340,88
3	14.920,730	M³xKM	SEINFRA ED-29233 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA - SEINFRA ED-29233 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	2,3200	34.616,09
4	37,420	M	"SEINFRA ED-32098 - GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2"", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1"", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA" - "SEINFRA ED-32098 - GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2"", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1"", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA"	719,0700	26.907,60
5	67,550	M²	SEINFRA ED-48220 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) - SEINFRA ED-48220 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA	252,5501	17.059,76

			REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)		
6	1,000	UN	CPU - EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.497,0500	16.497,05
7	6,000	UN	SEINFRA ED-22216 - POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM LUMINÁRIA DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, 2 PÉTALAS, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTES, RELÉ E FUNDAÇÃO DE CONCRETO - SEINFRA ED-22216 - POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM LUMINÁRIA DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, 2 PÉTALAS, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTES, RELÉ E FUNDAÇÃO DE CONCRETO	2.609,2600	15.655,56
8	186,490	M²	SUDECAP 15.08.02 - PISO CIMENTADO ACABAMENTO LISO, ARGAMASSA 1:3, JUNTA SECA, E= 3,0CM - SUDECAP 15.08.02 - PISO CIMENTADO ACABAMENTO LISO, ARGAMASSA 1:3, JUNTA SECA, E= 3,0CM	77,4300	14.439,92
9	5,150	M	SUDECAP 19.23.03 - DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU, D= 600MM - PADRÃO SUDECAP - SUDECAP 19.23.03 - DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU, D= 600MM - PADRÃO SUDECAP	2.192,0100	11.288,85
10	700,980	M	SEINFRA ED-50496 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - SEINFRA ED-50496 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	13,5900	9.526,32
11	11,360	M³	SEINFRA ED-49812 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - SEINFRA ED-49812 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	780,7200	8.868,97
12	3,000	UN	SEINFRA ED-22380 - POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 2 REFLETORES DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO - SEINFRA ED-22380 - POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 2 REFLETORES DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO	2.584,5200	7.753,56
13	416,000	M²	SEINFRA ED-50461 - PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL - SEINFRA ED-50461 - PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	17,1200	7.121,92
14	100,000	UN	SEINFRA ED-50276 - LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO - SEINFRA ED-50276 - LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	61,4600	6.146,00
15	5,000	M³	SEINFRA ED-50155 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E	1.176,8800	5.884,40

			MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - SEINFRA ED-50155 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		
16	76,350	M	SINAPI 102989 - CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 - SINAPI 102989 - CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	68,6000	5.237,61
17	36,530	M²	SEINFRA ED-15226 - PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - SEINFRA ED-15226 - PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	141,4300	5.166,44
18	5,840	M3	SINAPI 94991 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - SINAPI 94991 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	879,4000	5.135,70
19	74,040	M³	SEINFRA ED-51110 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - SEINFRA ED-51110 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	59,7200	4.421,67
20	2,000	CJ	SEINFRA ED-48359 - CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ARDÓSIA - SEINFRA ED-48359 - CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ARDÓSIA	2.077,5300	4.155,06
21	53,170	M	SEINFRA ED-51135 - GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - SEINFRA ED-51135 - GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	76,1400	4.048,36
22	1,000	UN	"SEINFRA ED-49569 - TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3"", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA" - "SEINFRA ED-49569 - TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3"", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA"	3.905,5100	3.905,51

23	604,380	M	SUDECAP 11.24.41 - CABO FLEXÍVEL COM 1 CONDUTOR #1X2,5MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO HALOGENADO - SUDECAP 11.24.41 - CABO FLEXÍVEL COM 1 CONDUTOR #1X2,5MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO HALOGENADO	5,7300	3.463,10
24	1,000	UN	SEINFRA ED-20579 - ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS - SEINFRA ED-20579 - ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	3.338,4900	3.338,49
25	12,480	M³	SEINFRA ED-49813 - LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL - SEINFRA ED-49813 - LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	257,5500	3.214,22
26	602,490	M2	SINAPI 97083 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 - SINAPI 97083 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	5,1800	3.120,90
27	9,000	M	EXECUÇÃO DE BANCO CONTÍNUO, COM BASE EM CONCRETO, FECHAMENTO EM ALVENARIA E TAMPO DE LAJE ARMADA PRÉ-MOLDADA DE 8 CM, DETALHE COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA EM PERFIL DE ALUMÍNIO E PINTURA ACRILICA ACABAMENTO FOSCO. - EXECUÇÃO DE BANCO CONTÍNUO, COM BASE EM CONCRETO, FECHAMENTO EM ALVENARIA E TAMPO DE LAJE ARMADA PRÉ-MOLDADA DE 8 CM, DETALHE COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA EM PERFIL DE ALUMÍNIO E PINTURA ACRILICA ACABAMENTO FOSCO.	326,2000	2.935,80
28	10,000	UN	SEINFRA ED-49171 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - SEINFRA ED-49171 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	283,2900	2.832,90
29	35,160	M²	SEINFRA ED-31650 - ESPALA EM CAMADA ÚNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO - SEINFRA ED-31650 - ESPALA EM CAMADA ÚNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	76,8000	2.700,29
30	32,000	M	MADEIRA ROLIÇA TRATADA PARA ESTRUTURA DO QUIOSQUE, DIAMETRO MÉDIO 18CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - MADEIRA ROLIÇA TRATADA PARA ESTRUTURA DO QUIOSQUE, DIAMETRO MÉDIO 18CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	79,5800	2.546,56

31	1,000	UN	PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO 70 X 50CM, ESPESSURA 1,5MM, CONFORME PADRÃO MUNICIPIO - PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO 70 X 50CM, ESPESSURA 1,5MM, CONFORME PADRÃO MUNICIPIO	2.496,4400	2.496,44
32	123,700	M	SUDECAP 11.06.05 - ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 25MM (3/4), INSTALADO EM FORRO REF 91835 - SUDECAP 11.06.05 - ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 25MM (3/4), INSTALADO EM FORRO REF 91835	19,5500	2.418,34
33	1,000	UN	"SEINFRA ED-49572 - POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3"", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA" - "SEINFRA ED-49572 - POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3"", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA"	2.192,9400	2.192,94
34	416,000	M²	102488 SINAPI - Preparo do piso cimentado para pintura – lixamento e limpeza. AF_05/2021 - 102488 SINAPI - Preparo do piso cimentado para pintura – lixamento e limpeza. AF_05/2021	5,1800	2.154,88
35	416,000	M²	SEINFRA ED-50600 - APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO - SEINFRA ED-50600 - APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	5,0200	2.088,32
36	12,000	UN	"SINAPI 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4"", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023" - "SINAPI 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4"", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023"	160,7600	1.929,12
37	211,710	M	SEINFRA ED-50460 - PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM APLICAÇÃO MANUAL, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM - SEINFRA ED-50460 - PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM APLICAÇÃO MANUAL, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	8,5600	1.812,24
38	80,220	M²	SUDECAP 17.03.21 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626 - SUDECAP 17.03.21 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626	21,3300	1.711,09
39	5,000	MÊS	CPU- ALUGUEL DE CONTAINER 3,0 X 1,5 X 2,0 M - CPU- ALUGUEL DE CONTAINER 3,0 X 1,5 X 2,0 M	328,2400	1.641,20
40	1,000	UN	SINAPI 103307 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 - SINAPI 103307 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	1.629,7200	1.629,72

41	8,990	M2	SINAPI 92540 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI 92540 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	173,5400	1.560,12
42	719,280	M2	SINAPI 99814 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - SINAPI 99814 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	2,1100	1.517,68
43	12,720	M2	SINAPI 94198 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI 94198 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	107,7400	1.370,45
44	76,000	M	SEINFRA ED-50163 - TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO - SEINFRA ED-50163 - TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	17,7100	1.345,96
45	3,740	M	"SEINFRA ED-32001 - CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2"", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2"", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1""X1/2""), EXCLUSIVE PINTURA" - "SEINFRA ED-32001 - CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2"", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2"", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1""X1/2""), EXCLUSIVE PINTURA"	338,0500	1.264,31
46	24,000	M	SUDECAP 08.15.01 - CUMEEIRA DE CERÂMICA - SUDECAP 08.15.01 - CUMEEIRA DE CERÂMICA	51,4000	1.233,60
47	456,330	M³	SUDECAP 03.05.06 - ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM ESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - SUDECAP 03.05.06 - ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM ESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	2,4900	1.136,26
48	1,400	M³	SEINFRA ED-49797 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) - SEINFRA ED-49797 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	775,8400	1.086,18
49	992,470	M²	"SEINFRA CO-27389 - COMO CONSTRUÍDO (""AS BUILT"") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2" - "SEINFRA CO-27389 - COMO CONSTRUÍDO (""AS BUILT"") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2"	1,0200	1.012,32

50	2,880	M²	SEINFRA - ED-16660 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS - SEINFRA - ED-16660 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	325,4900	937,41
51	1.011,070	M2	SINAPI 98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 - SINAPI 98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	0,8900	899,85
52	2,650	M³	SEINFRA ED-29801 - PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO - SEINFRA ED-29801 - PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	332,2500	880,46
53	288,090	M³	SUDECAP 03.12.03 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - SUDECAP 03.12.03 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO	3,0300	872,91
54	1,000	UN	SUDECAP 01.06.01 - PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) - SUDECAP 01.06.01 - PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N)	871,6900	871,69
55	1,000	UN	SINAPI 101880 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - SINAPI 101880 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	849,1100	849,11
56	16,000	UN	SUDECAP 01.11.07 - SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H= 75CM - SUDECAP 01.11.07 - SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H= 75CM	52,9700	847,52
57	1,000	UN	"SEINFRA ED-26408 - PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2"" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2""), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM" - "SEINFRA ED-26408 - PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE	830,5800	830,58

			ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2"" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2""), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM"		
58	303,280	M²	SUDECAP 15.35.35 - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA (200 MICRA) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO REF 97113 - SUDECAP 15.35.35 - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA (200 MICRA) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO REF 97113	2,6700	809,76
59	2,000	UN	SEINFRA ED-49906 - CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - SEINFRA ED-49906 - CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	387,9700	775,94
60	7,880	M	"SEINFRA ED-48670 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6""), INCLUSIVE CONEXÕES" - "SEINFRA ED-48670 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6""), INCLUSIVE CONEXÕES"	96,4800	760,26
61	1,000	UN	"SEINFRA ED-50150 - LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2"") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA" - "SEINFRA ED-50150 - LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2"") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA"	711,7700	711,77
62	30,370	M	SUDECAP 11.06.06 - ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 32MM (1), INSTALADO EM FORRO REF 91837 - SUDECAP 11.06.06 - ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 32MM (1), INSTALADO EM FORRO REF 91837	22,7100	689,70
63	51,180	M	SINAPI 104800 - REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - SINAPI 104800 - REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	13,4500	688,37
64	1,000	UN	SUDECAP 11.92.17 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 20 X 20CM COM 9 TERMINAIS - SUDECAP 11.92.17 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 20 X 20CM COM 9 TERMINAIS	675,1500	675,15
65	50,000	M	SUDECAP 01.04.10 - PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7 - SUDECAP 01.04.10 - PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7	12,9000	645,00

66	19,020	M2	SINAPI 102213 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - SINAPI 102213 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	30,3800	577,83
67	0,640	M³	SEINFRA ED-49630 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - SEINFRA ED-49630 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	851,7600	545,13
68	14,940	M²	SEINFRA ED-51093 - APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO - SEINFRA ED-51093 - APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	34,3700	513,49
69	5,400	M	SEINFRA ED-49136 - CABO DE COBRE NU # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO - SEINFRA ED-49136 - CABO DE COBRE NU # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	88,9400	480,28
70	88,700	M²	SUDECAP 17.03.05 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 - SUDECAP 17.03.05 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415	4,5501	403,59
71	12,910	M3	SINAPI 104737 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 - SINAPI 104737 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	29,6700	383,04
72	4,850	M³	SUDECAP 03.17.01 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M - SUDECAP 03.17.01 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M	76,0200	368,70
73	0,620	M²	"SEINFRA ED-50983 - PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2"" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4""X3/16"", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA" - "SEINFRA ED-50983 - PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2"" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4""X3/16"", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA"	559,9900	347,19
74	1,000	UN	SEINFRA ED-15117 - DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS - SEINFRA ED-15117 - DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	334,9600	334,96
75	1,000	UN	TORRE DE ALUMINIO PARA TRÊS TOMADAS EXTERNAS, BASE 12X12CM, LARGURA E PROFUNDIDADE 7,5CM E ALTURA 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TORRE DE ALUMINIO PARA TRÊS TOMADAS EXTERNAS, BASE 12X12CM, LARGURA E PROFUNDIDADE 7,5CM E ALTURA 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	326,5600	326,56
76	5,000	UN	SEINFRA ED-34473 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E	63,2400	316,20

			INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS - SEINFRA ED-34473 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS		
77	6,860	M³	SUDECAP 03.15.02 - ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA - SUDECAP 03.15.02 - ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	34,8100	238,80
78	3,000	UN	SINAPI 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	76,1700	228,51
79	2,750	M²	SUDECAP 21.30.08 - PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM EM MUDAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO GRAMA, EXCLUSIVE PREPARO DO SOLO (15 CM) - SOL - REF 98505 - SUDECAP 21.30.08 - PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM EM MUDAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO GRAMA, EXCLUSIVE PREPARO DO SOLO (15 CM) - SOL - REF 98505	81,5801	224,35
80	0,200	M³	SEINFRA ED-49620 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - SEINFRA ED-49620 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	1.120,9800	224,20
81	8,480	M²	SEINFRA ED-50509 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - SEINFRA ED-50509 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	25,6400	217,43
82	3,000	UN	SEINFRA ED-16601 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 45KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS - SEINFRA ED-16601 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 45KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	70,1200	210,36
83	2,600	M²	SEINFRA ED-8471 - FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO - SEINFRA ED-8471 - FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	76,2200	198,17
84	7,420	M³	SUDECAP 15.63.01 - LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO - SUDECAP 15.63.01 - LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO	25,3400	188,02
85	1,000	UN	RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL METÁLICA CHUMBADA - RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL METÁLICA CHUMBADA	187,2900	187,29

86	10,710	KG	SEINFRA ED-29550 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR - SEINFRA ED-29550 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	16,7910	179,83
87	2,000	UN	SEINFRA ED-13357 - LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA - SEINFRA ED-13357 - LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	78,5100	157,02
88	5,000	M	SEINFRA ED-49133 - CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO - SEINFRA ED-49133 - CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	28,8800	144,40
89	2,000	UN	SEINFRA ED-34480 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS - SEINFRA ED-34480 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	64,8700	129,74
90	3,000	UN	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 11 CPU - REALOCAÇÃO DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA EXISTENTE, CONTEMPLANDO RETIRADA COM TORRÃO, TRANSPORTE, PREPARO DA COVA, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADUBO, REPLANTIO E IRRIGAÇÃO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 11 CPU - REALOCAÇÃO DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA EXISTENTE, CONTEMPLANDO RETIRADA COM TORRÃO, TRANSPORTE, PREPARO DA COVA, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADUBO, REPLANTIO E IRRIGAÇÃO	40,1700	120,51
91	0,100	M³	SEINFRA ED-49619 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - SEINFRA ED-49619 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	1.062,6501	106,27
92	0,280	M²	SEINFRA ED-50997 - PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - SEINFRA ED-50997 - PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	378,5000	105,98
93	14,620	M³	SUDECAP 03.18.01 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, H <= 1,5M, COM DESCARGA LATERAL - SUDECAP 03.18.01 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, H <= 1,5M, COM DESCARGA LATERAL	7,2300	105,70
94	6,210	M	SUDECAP 11.24.44 - CABO FLEXÍVEL COM 1 CONDUTOR #1X10,0MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO HALOGENADO - SUDECAP 11.24.44 - CABO FLEXÍVEL COM 1 CONDUTOR #1X10,0MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO HALOGENADO	17,0000	105,57

95	5,740	KG	SEINFRA ED-29551 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR - SEINFRA ED-29551 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	16,3000	93,56
96	1,000	UN	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 02 - CPU MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CADA CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0 M* - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 02 - CPU MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CADA CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0 M*	90,0700	90,07
97	1,330	M²	SUDECAP 09.07.07 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5 CM REF 98562 - SUDECAP 09.07.07 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5 CM REF 98562	60,6800	80,70
98	2,000	UN	"SEINFRA ED-15733 - CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4""X2"" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA" - "SEINFRA ED-15733 - CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4""X2"" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA"	40,3500	80,70
99	5,000	UN	SUDECAP 11.14.61 - CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, RETANGULAR, DE EMBUTIR, 4X2 REF 91941 - SUDECAP 11.14.61 - CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, RETANGULAR, DE EMBUTIR, 4X2 REF 91941	13,9700	69,85
100	2,600	M	SUDECAP 11.24.45 - CABO FLEXÍVEL COM 1 CONDUTOR #1X16,0MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO HALOGENADO - SUDECAP 11.24.45 - CABO FLEXÍVEL COM 1 CONDUTOR #1X16,0MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO HALOGENADO	26,7600	69,58
101	3,000	UN	SUDECAP 11.83.02 - CONECTOR CABO HASTE CHT-1 DE ATERRAMENTO - SUDECAP 11.83.02 - CONECTOR CABO HASTE CHT-1 DE ATERRAMENTO	20,4200	61,26
102	9,000	UN	SEINFRA ED-34446 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 16MM2 - SEINFRA ED-34446 - TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 16MM2	6,6000	59,40
103	2,000	M	SUDECAP 11.24.09 - CABO FLEXÍVEL #16,0MM2, ISOLAMENTO 750V NÃO HALOGENADO - SUDECAP 11.24.09 - CABO FLEXÍVEL #16,0MM2, ISOLAMENTO 750V NÃO HALOGENADO	26,3700	52,74
104	4,230	M	"SINAPI 91850 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4""), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023" - "SINAPI 91850 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4""), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"	11,9800	50,68
105	2,460	KG	SEINFRA ED-29548 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR - SEINFRA ED-29548 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	17,1800	42,26

106	2,750	M²xMÊS	SEINFRA ED-22883 - IRRIGAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRAMÍNEAS, FORRAÇÕES E VEGETAÇÃO EM GERAL, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA - SEINFRA ED-22883 - IRRIGAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRAMÍNEAS, FORRAÇÕES E VEGETAÇÃO EM GERAL, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	12,9000	35,48
107	2,000	UN	SUDECAP 11.14.64 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, OCTOGONAL, DE EMBUTIR EM LAJE, 4X4 REF 92865 - SUDECAP 11.14.64 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, OCTOGONAL, DE EMBUTIR EM LAJE, 4X4 REF 92865	17,6300	35,26
108	1,000	M	"SINAPI 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2""), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021" - "SINAPI 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2""), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021"	24,0300	24,03
109	0,620	M²	SUDECAP 17.08.21 - PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 2 EM 1 (FUNDO E ACABAMENTO) EM SUPERFÍCIE METÁLICA, APLICAÇÃO MANUAL, (POR DEMÃO) REF 100726 - SUDECAP 17.08.21 - PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 2 EM 1 (FUNDO E ACABAMENTO) EM SUPERFÍCIE METÁLICA, APLICAÇÃO MANUAL, (POR DEMÃO) REF 100726	36,8400	22,84
110	1,350	KG	SEINFRA ED-29549 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR - SEINFRA ED-29549 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	16,3800	22,11
111	1,000	UN	SINAPI 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - SINAPI 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	16,8100	16,81
112	2,750	M2	SINAPI 105521 - ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 - SINAPI 105521 - ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	4,9200	13,53
113	248,150	M²	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 06 - CPU EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO CONVENCIONAL BOMBEAVEL SARRAFEADO, ESP. 7CM, INCLUSIVE ANCORAGEM, TELA SOLDADA, GRAMPEAMENTO E DRENO BARBACÃ. - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 06 - CPU EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO CONVENCIONAL BOMBEAVEL SARRAFEADO, ESP. 7CM, INCLUSIVE ANCORAGEM, TELA SOLDADA, GRAMPEAMENTO E DRENO BARBACÃ.	125,5100	31.145,31

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	422.866,79