PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS DAS TULIPAS E DAS VIOLETAS, BAIRRO DEL-REI, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

BDI: 20,09%

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 23/10/2026

TABELA DE REFERÊNCIA	
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26	

O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R$) 352.096,13		PREÇO COM BDI (R$) 422.866,78		PESO (%)
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**16.670,76**		**20.020,87**	**4,73%**
1.1	ED-16660	SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,88	271,04	780,60	325,49	937,41	0,22%
1.2	01.06.01	SUDECAP	PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N)	UN	1,00	725,86	725,86	871,69	871,69	0,21%
1.3	ED-50150	SEINFRA	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	592,70	592,70	711,77	711,77	0,17%
1.4	ED-50163	SEINFRA	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	M	76,00	14,75	1.121,00	17,71	1.345,96	0,32%
1.5	01.04.10	SUDECAP	PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7	M	50,00	10,74	537,00	12,90	645,00	0,15%
1.6	01.11.07	SUDECAP	SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H= 75CM	UN	16,00	44,11	705,76	52,97	847,52	0,20%
1.7	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.011,07	0,74	748,19	0,89	899,85	0,21%
1.8	COMP. 01	CPU	ALUGUEL DE CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0 M*	MÊS	5,00	273,33	1.366,65	328,24	1.641,20	0,39%
1.9	COMP. 02	CPU	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CADA CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0 M*	UND	1,00	75,00	75,00	90,07	90,07	0,02%
1.10	ED-50155	SEINFRA	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	5,00	980,00	4.900,00	1.176,88	5.884,40	1,39%
1.11	ED-50276	SEINFRA	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UN	100,00	51,18	5.118,00	61,46	6.146,00	1,45%
2			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**13.737,24**		**16.497,05**	**3,90%**
2.1	COMP. 00	CPU	EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	13.737,24	13.737,24	16.497,05	16.497,05	3,90%
3			**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**				**829,53**		**996,17**	**0,24%**
3.1	104800	SINAPI	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	51,18	11,20	573,22	13,45	688,37	0,16%
3.2	COMP. 03	CPU	RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL METÁLICA CHUMBADA	UND	1,00	155,96	155,96	187,29	187,29	0,04%
3.3	COMP. 04	CPU	REALOCAÇÃO DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA EXISTENTE, CONTEMPLANDO RETIRADA COM TORRÃO, TRANSPORTE, PREPARO DA COVA, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADUBO, REPLANTIO E IRRIGAÇÃO	UND	3,00	33,45	100,35	40,17	120,51	0,03%

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

(Assinado Digitalmente)
Responsável Técnica

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS DAS TULIPAS E DAS VIOLETAS, BAIRRO DEL-REI, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

BDI: 20,09%

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 23/10/2026

TABELA DE REFERÊNCIA	
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26	

O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R$) 352.096,13		PREÇO COM BDI (R$) 422.866,78		PESO (%)
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
4			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**				**9.453,56**		**11.357,04**	**2,69%**
4.1	03.05.06	SUDECAP	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM ESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	456,33	2,07	944,60	2,49	1.136,26	0,27%
4.2	ED-51110	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	M3	74,04	49,73	3.682,01	59,72	4.421,67	1,05%
4.3	03.15.02	SUDECAP	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	6,86	28,99	198,87	34,81	238,80	0,06%
4.4	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	M2	602,49	4,31	2.596,73	5,18	3.120,90	0,74%
4.5	15.63.01	SUDECAP	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO	M3	7,42	21,10	156,56	25,34	188,02	0,04%
4.6	ED-51093	SEINFRA	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	14,94	28,62	427,58	34,37	513,49	0,12%
4.7	03.17.01	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M	M3	4,85	63,30	307,01	76,02	368,70	0,09%
4.8	03.18.01	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, H <= 1,5M, COM DESCARGA LATERAL	M3	14,62	6,02	88,01	7,23	105,70	0,02%
4.9	ED-29801	SEINFRA	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M3	2,65	276,67	733,18	332,25	880,46	0,21%
4.10	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	12,91	24,71	319,01	29,67	383,04	0,09%
5			**CARGA E TRANSPORTE**				**29.523,00**		**35.489,00**	**8,39%**
5.1	03.12.03	SUDECAP	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO	M3	288,09	2,52	725,99	3,03	872,91	0,21%
5.2	ED-29233	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3XKM	14.920,73	1,93	28.797,01	2,32	34.616,09	8,19%
6			**PISOS E ESCADAS**				**41.512,85**		**49.853,56**	**11,79%**
6.1	ED-49812	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	9,63	650,11	6.260,56	780,72	7.518,33	1,78%
6.2	15.35.35	SUDECAP	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA (200 MICRA) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO REF 97113	M2	303,28	2,22	673,28	2,67	809,76	0,19%
6.3	15.08.02	SUDECAP	PISO CIMENTADO ACABAMENTO LISO, ARGAMASSA 1:3, JUNTA SECA, E= 3,0CM	M2	186,49	64,48	12.024,88	77,43	14.439,92	3,41%
6.4	ED-51135	SEINFRA	GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	53,17	63,40	3.370,98	76,14	4.048,36	0,96%
6.5	ED-48220	SEINFRA	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	37,50	210,30	7.886,25	252,55	9.470,63	2,24%

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

(Assinado Digitalmente)
Responsável Técnica

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS DAS TULIPAS E DAS VIOLETAS, BAIRRO DEL-REI, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

BDI: 20,09%

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 23/10/2026

TABELA DE REFERÊNCIA	
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26	

O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R$)		PREÇO COM BDI (R$)		PESO (%)
						352.096,13		422.866,78		
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
6.6	ED-31650	SEINFRA	ESPALA EM CAMADA ÚNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	35,16	63,95	2.248,48	76,80	2.700,29	0,64%
6.7	09.07.07	SUDECAP	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5 CM REF 98562	M2	1,33	50,53	67,20	60,68	80,70	0,02%
6.8	17.03.05	SUDECAP	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415	M2	18,68	3,79	70,80	4,55	84,99	0,02%
6.9	17.03.21	SUDECAP	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626	M2	18,68	17,76	331,76	21,33	398,44	0,09%
6.10	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,84	732,28	4.276,52	879,40	5.135,70	1,21%
6.11	ED-15226	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	36,53	117,77	4.302,14	141,43	5.166,44	1,22%
7			**ELEMENTOS QUADRA ESPORTIVA**				**115.571,94**		**138.787,12**	**32,82%**
7.1	ED-49797	SEINFRA	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	1,40	646,05	904,47	775,84	1.086,18	0,26%
7.2	ED-49813	SEINFRA	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	M3	12,48	214,46	2.676,46	257,55	3.214,22	0,76%
7.3	ED-50600	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	416,00	4,18	1.738,88	5,02	2.088,32	0,49%
7.4	COMP. 05	CPU	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 25MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-92, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 7CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO 17 X 3 MM	M2	416,00	113,01	47.012,16	135,71	56.455,36	13,35%
7.5	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	416,00	4,31	1.792,96	5,18	2.154,88	0,51%
7.6	ED-50461	SEINFRA	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	M2	416,00	14,26	5.932,16	17,12	7.121,92	1,68%
7.7	ED-50460	SEINFRA	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM APLICAÇÃO MANUAL, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	M	211,71	7,13	1.509,49	8,56	1.812,24	0,43%
7.8	13.91.04	SUDECAP	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, TUBOS HORIZONTAIS DE 2" E MONTANTES DE 3", E=2MM, H ATÉ 5,00M	M2	262,31	140,76	36.922,76	169,04	44.340,88	10,49%
7.9	ED-26408	SEINFRA	PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	UN	1,00	691,63	691,63	830,58	830,58	0,20%
7.10	ED-50496	SEINFRA	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M	341,00	11,32	3.860,12	13,59	4.634,19	1,10%
7.11	ED-48220	SEINFRA	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	30,05	210,30	6.319,52	252,55	7.589,13	1,79%
7.12	17.03.05	SUDECAP	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415	M2	52,58	3,79	199,28	4,55	239,24	0,06%
7.13	17.03.21	SUDECAP	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626	M2	52,58	17,76	933,82	21,33	1.121,53	0,27%

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

(Assinado Digitalmente)
Responsável Técnica

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS DAS TULIPAS E DAS VIOLETAS, BAIRRO DEL-REI, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

BDI: 20,09%

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 23/10/2026

TABELA DE REFERÊNCIA	
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26	

O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R$) 352.096,13		PREÇO COM BDI (R$) 422.866,78		PESO (%)
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
7.14	ED-49572	SEINFRA	POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	UN	1,00	1.826,08	1.826,08	2.192,94	2.192,94	0,52%
7.15	ED-49569	SEINFRA	TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	UN	1,00	3.252,15	3.252,15	3.905,51	3.905,51	0,92%
8			**TALUDES**				**25.934,16**		**31.145,31**	**7,37%**
8.1	COMP. 06	CPU	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO CONVENCIONAL BOMBEAVEL SARRAFEADO, ESP. 7CM, INCLUSIVE ANCORAGEM, TELA SOLDADA, GRAMPEAMENTO E DRENO BARBACÃ.	M2	248,15	104,51	25.934,16	125,51	31.145,31	7,37%
9			**DRENAGEM PLUVIAL**				**15.040,68**		**18.062,66**	**4,27%**
9.1	102989	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	76,35	57,12	4.361,11	68,60	5.237,61	1,24%
9.2	ED-49906	SEINFRA	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	2,00	323,07	646,14	387,97	775,94	0,18%
9.3	ED-48670	SEINFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	7,88	80,34	633,08	96,48	760,26	0,18%
9.4	19.23.03	SUDECAP	DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU, D= 600MM - PADRÃO SUDECAP	M	5,15	1.825,31	9.400,35	2.192,01	11.288,85	2,67%
10			**QUIOSQUES**				**9.983,32**		**11.988,75**	**2,84%**
10.1	ED-49630	SEINFRA	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,64	709,27	453,93	851,76	545,13	0,13%
10.2	COMP. 07	CPU	MADEIRA ROLIÇA TRATADA PARA ESTRUTURA DO QUIOSQUE, DIAMETRO MÉDIO 18CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	32,00	66,27	2.120,64	79,58	2.546,56	0,60%
10.3	ED-48359	SEINFRA	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ARDÓSIA	CJ	2,00	1.729,98	3.459,96	2.077,53	4.155,06	0,98%
10.4	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	8,99	144,51	1.299,14	173,54	1.560,12	0,37%
10.5	94198	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M2	12,72	89,72	1.141,24	107,74	1.370,45	0,32%
10.6	08.15.01	SUDECAP	CUMEEIRA DE CERÂMICA	M	24,00	42,80	1.027,20	51,40	1.233,60	0,29%
10.7	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,02	25,30	481,21	30,38	577,83	0,14%
11			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**37.139,63**		**44.601,87**	**10,55%**
11.1	11.92.17	SUDECAP	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 20 X 20CM COM 9 TERMINAIS	UN	1,00	562,20	562,20	675,15	675,15	0,16%
11.2	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	63,43	190,29	76,17	228,51	0,05%

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

(Assinado Digitalmente)
Responsável Técnica

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS DAS TULIPAS E DAS VIOLETAS, BAIRRO DEL-REI, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

BDI: 20,09%

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 23/10/2026

TABELA DE REFERÊNCIA	
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26

O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R$) 352.096,13		PREÇO COM BDI (R$) 422.866,78		PESO (%)
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
11.3	11.83.02	SUDECAP	CONECTOR CABO HASTE CHT-1 DE ATERRAMENTO	UN	3,00	17,00	51,00	20,42	61,26	0,01%
11.4	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	12,00	133,87	1.606,44	160,76	1.929,12	0,46%
11.5	11.24.44	SUDECAP	CABO FLEXÍVEL COM 1 CONDUTOR #1X10,0MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO HALOGENADO	M	6,21	14,16	87,93	17,00	105,57	0,02%
11.6	11.24.45	SUDECAP	CABO FLEXÍVEL COM 1 CONDUTOR #1X16,0MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO HALOGENADO	M	2,60	22,28	57,93	26,76	69,58	0,02%
11.7	11.24.41	SUDECAP	CABO FLEXÍVEL COM 1 CONDUTOR #1X2,5MM2, ISOLAMENTO 1KV NÃO HALOGENADO	M	604,38	4,77	2.882,89	5,73	3.463,10	0,82%
11.8	11.24.09	SUDECAP	CABO FLEXÍVEL #16,0MM2, ISOLAMENTO 750V NÃO HALOGENADO	M	2,00	21,96	43,92	26,37	52,74	0,01%
11.9	ED-49171	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, DIMENSÃO (25X25X50)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	10,00	235,90	2.359,00	283,29	2.832,90	0,67%
11.10	ED-49136	SEINFRA	CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 50MM2, ENTERRADO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	5,40	74,06	399,92	88,94	480,28	0,11%
11.11	11.14.61	SUDECAP	CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, RETANGULAR, DE EMBUTIR, 4"X2" REF 91941	UN	5,00	11,63	58,15	13,97	69,85	0,02%
11.12	11.14.64	SUDECAP	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, OCTOGONAL, DE EMBUTIR EM LAJE, 4"X4" REF 92865	UN	2,00	14,68	29,36	17,63	35,26	0,01%
11.13	ED-15733	SEINFRA	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	2,00	33,60	67,20	40,35	80,70	0,02%
11.14	COMP. 08	CPU	TORRE DE ALUMINIO PARA TRÊS TOMADAS EXTERNAS, BASE 12X12CM, LARGURA E PROFUNDIDADE 7,5CM E ALTURA 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	271,93	271,93	326,56	326,56	0,08%
11.15	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	14,00	14,00	16,81	16,81	0,00%
11.16	ED-34473	SEINFRA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	5,00	52,66	263,30	63,24	316,20	0,07%
11.17	ED-34480	SEINFRA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	2,00	54,02	108,04	64,87	129,74	0,03%
11.18	ED-16601	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 45KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	3,00	58,39	175,17	70,12	210,36	0,05%
11.19	ED-15117	SEINFRA	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	1,00	278,92	278,92	334,96	334,96	0,08%
11.20	11.06.06	SUDECAP	ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 32MM (1"), INSTALADO EM FORRO REF 91837	M	30,37	18,91	574,30	22,71	689,70	0,16%
11.21	11.06.05	SUDECAP	ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC REFORÇADO, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM FORRO REF 91835	M	123,70	16,28	2.013,84	19,55	2.418,34	0,57%
11.22	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,23	9,98	42,22	11,98	50,68	0,01%

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

(Assinado Digitalmente)
Responsável Técnica

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS DAS TULIPAS E DAS VIOLETAS, BAIRRO DEL-REI, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

BDI: 20,09%

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 23/10/2026

TABELA DE REFERÊNCIA	
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26	

O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R$) 352.096,13		PREÇO COM BDI (R$) 422.866,78		PESO (%)
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
11.23	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,00	20,01	20,01	24,03	24,03	0,01%
11.24	ED-49812	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,71	650,11	1.111,69	780,72	1.335,03	0,32%
11.25	ED-22380	SEINFRA	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 2 REFLETORES DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO	UN	3,00	2.152,15	6.456,45	2.584,52	7.753,56	1,83%
11.26	ED-22216	SEINFRA	POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM LUMINÁRIA DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, 2 PÉTALAS, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTES, RELÉ E FUNDAÇÃO DE CONCRETO	UN	6,00	2.172,75	13.036,50	2.609,26	15.655,56	3,70%
11.27	ED-13357	SEINFRA	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UN	2,00	65,38	130,76	78,51	157,02	0,04%
11.28	ED-20579	SEINFRA	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2.779,99	2.779,99	3.338,49	3.338,49	0,79%
11.29	17.03.05	SUDECAP	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415	M2	8,96	3,79	33,96	4,55	40,77	0,01%
11.30	17.03.21	SUDECAP	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626	M2	8,96	17,76	159,13	21,33	191,12	0,05%
11.31	ED-50997	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	0,28	315,18	88,25	378,50	105,98	0,03%
11.32	ED-50983	SEINFRA	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	M2	0,62	466,31	289,11	559,99	347,19	0,08%
11.33	17.08.21	SUDECAP	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 2 EM 1 (FUNDO E ACABAMENTO) EM SUPERFÍCIE METÁLICA, APLICAÇÃO MANUAL, (POR DEMÃO) REF 100726	M2	0,62	30,68	19,02	36,84	22,84	0,01%
11.34	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	707,06	707,06	849,11	849,11	0,20%
11.35	ED-34446	SEINFRA	TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 16MM2	UN	9,00	5,50	49,50	6,60	59,40	0,01%
11.36	ED-49133	SEINFRA	CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 16MM2, ENTERRADO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	5,00	24,05	120,25	28,88	144,40	0,03%
12			**SERRALHERIA**				**27.694,02**		**33.256,05**	**7,86%**
12.1	ED-32098	SEINFRA	GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA	M	37,42	598,78	22.406,35	719,07	26.907,60	6,36%
12.2	ED-32001	SEINFRA	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA	M	3,74	281,50	1.052,81	338,05	1.264,31	0,30%
12.3	ED-50496	SEINFRA	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M	359,98	11,32	4.074,97	13,59	4.892,13	1,16%
12.4	17.03.05	SUDECAP	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415	M2	6,36	3,79	24,10	4,55	28,94	0,01%

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

(Assinado Digitalmente)
Responsável Técnica

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS DAS TULIPAS E DAS VIOLETAS, BAIRRO DEL-REI, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

BDI: 20,09%

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 23/10/2026

TABELA DE REFERÊNCIA	
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26	

O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R$) 352.096,13		PREÇO COM BDI (R$) 422.866,78		PESO (%)
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
12.5	ED-50509	SEINFRA	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	6,36	21,35	135,79	25,64	163,07	0,04%
13			**TOTEM**				**2.866,53**		**3.442,45**	**0,81%**
13.1	ED-49812	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,02	650,11	13,00	780,72	15,61	0,00%
13.2	ED-8471	SEINFRA	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	2,60	63,47	165,02	76,22	198,17	0,05%
13.3	ED-29548	SEINFRA	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	2,46	14,31	35,20	17,18	42,26	0,01%
13.4	ED-29549	SEINFRA	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	1,35	13,64	18,41	16,38	22,11	0,01%
13.5	ED-29550	SEINFRA	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	10,71	13,98	149,73	16,79	179,82	0,04%
13.6	ED-29551	SEINFRA	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	5,74	13,57	77,89	16,30	93,56	0,02%
13.7	ED-49619	SEINFRA	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,10	884,88	88,49	1.062,65	106,27	0,03%
13.8	ED-49620	SEINFRA	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,20	933,45	186,69	1.120,98	224,20	0,05%
13.9	17.03.05	SUDECAP	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415	M2	2,12	3,79	8,03	4,55	9,65	0,00%
13.10	ED-50509	SEINFRA	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	2,12	21,35	45,26	25,64	54,36	0,01%
13.11	COMP. 09	CPU	PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO 70 X 50CM, ESPESSURA 1,5MM, CONFORME PADRÃO MUNICIPIO	UND	1,00	2.078,81	2.078,81	2.496,44	2.496,44	0,59%
14			**SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS**				**6.138,91**		**7.368,88**	**1,74%**
14.1	21.30.08	SUDECAP	PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM EM MUDAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO GRAMA, EXCLUSIVE PREPARO DO SOLO (15 CM) - SOL - REF 98505	M2	2,75	67,93	186,81	81,58	224,35	0,05%
14.2	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	2,75	4,10	11,28	4,92	13,53	0,00%
14.3	ED-22883	SEINFRA	IRRIGAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRAMÍNEAS, FORRAÇÕES E VEGETAÇÃO EM GERAL, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	M2XMÊS	2,75	10,74	29,54	12,90	35,48	0,01%
14.4	103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	1,00	1.357,08	1.357,08	1.629,72	1.629,72	0,39%
14.5	COMP. 10	CPU	EXECUÇÃO DE BANCO CONTÍNUO, COM BASE EM CONCRETO, FECHAMENTO EM ALVENARIA E TAMPO DE LAJE ARMADA PRÉ-MOLDADA DE 8 CM, DETALHE COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA EM PERFIL DE ALUMÍNIO E PINTURA ACRILICA ACABAMENTO FOSCO	M	9,00	271,63	2.444,67	326,20	2.935,80	0,69%
14.6	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	719,28	1,76	1.265,93	2,11	1.517,68	0,36%

(Assinado Digitalmente)
Superintendente

(Assinado Digitalmente)
Responsável Técnica

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS DAS TULIPAS E DAS VIOLETAS, BAIRRO DEL-REI, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

BDI: 20,09%

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 23/10/2026

TABELA DE REFERÊNCIA	
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26	

O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R$) 352.096,13		PREÇO COM BDI (R$) 422.866,78		PESO (%)
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
14.7	CO-27389	SEINFRA	COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M2	992,47	0,85	843,60	1,02	1.012,32	0,24%
VALOR TOTAL						**S/ BDI**	**352.096,13**	**C/ BDI**	**422.866,78**	**100,00%**

Assinado digitalmente
Ana Luiza Prazeres Breginski - CPF ***.851.646-**
Em 23/10/2026 às 10:53:03
(Assinado Digitalmente)
Superintendente

Assinado digitalmente
Paulo Jose Silva - CPF ***.787.186-**
Em 23/10/2026 às 11:19:41
(Assinado Digitalmente)
Responsável Técnica