PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS DAS TULIPAS E DAS VIOLETAS, BAIRRO DEL-REI, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 23/10/2026

REFERÊNCIAS DE PREÇOS:	**Planilha Referência**
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	COMP. 01	**MERCADO**	**ALUGUEL DE CONTAINER *3,0 x 1,5 x 2,0 M***			**MÊS**	**R$ 273,33**
ITEM	**CODIGO**	**BANCO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	MERCADO		LOCATUDO	MÊS	1,0000000	R$ 220,00	R$ 220,00
2	MERCADO		CASA DO CONTRUTOR	MÊS	1,0000000	R$ 410,00	R$ 410,00
3	MERCADO		GEMÁQUINAS	MÊS	1,0000000	R$ 190,00	R$ 190,00
	COMP. 02	**MERCADO**	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CADA CONTAINER *3,0 x 1,5 x 2,0 M***			**UND**	**R$ 75,00**
ITEM	**CODIGO**	**BANCO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	MERCADO		LOCATUDO	UND	1,0000000	R$ 50,00	R$ 50,00
2	MERCADO		CASA DO CONTRUTOR	UND	1,0000000	R$ 80,00	R$ 80,00
3	MERCADO		GEMÁQUINAS	UND	1,0000000	R$ 95,00	R$ 95,00
	COMP. 03	**02.23.03**	**RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL METÁLICA CHUMBADA**			**UND**	**R$ 155,96**
1	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	R$ 24,88	R$ 74,64
2	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R$ 33,62	R$ 50,43
3	95259	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	0,5000000	R$ 30,46	R$ 15,23
4	95258	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,5000000	R$ 31,31	R$ 15,66
	COMP. 04	**ED-50433**	**REALOCAÇÃO DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA EXISTENTE, CONTEMPLANDO RETIRADA COM TORRÃO, TRANSPORTE, PREPARO DA COVA, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADUBO, REPLANTIO E IRRIGAÇÃO**			**UND**	**R$ 33,45**
1	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	R$ 29,03	R$ 7,26
2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	R$ 24,88	R$ 7,46
3	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	0,4500000	R$ 4,29	R$ 1,93
4	ED-50433	SEINFRA	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	UN	1,0000000	R$ 13,48	R$ 13,48
5	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	0,4500000	R$ 6,13	R$ 2,76
7	21.31.30	SUDECAP	IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHÃO PIPA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ÁGUA	UN	1,0000000	R$ 0,56	R$ 0,56
	COMP. 05	**ED-9319**	**PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 25MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-92, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 7CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO 17 X 3 MM**			**M2**	**R$ 113,01**
1	89.06.28	SUDECAP	CONCRETO USINADO FCK>=25 MPA - BRITA 0 E 1 - SLUMP 10+-2 REF 34493	M3	0,0700000	R$ 430,00	R$ 30,10
2	21141	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,1000000	R$ 12,71	R$ 13,98
3	ED-8471	SEINFRA	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	0,0287081	R$ 63,47	R$ 1,82
4	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R$ 33,62	R$ 16,81
5	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R$ 24,88	R$ 24,88
6	89.37.50	SUDECAP	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO CONCRETO, NIVELAMENTO A LASER	M2	1,0000000	R$ 12,00	R$ 12,00
7	ED-48324	SEINFRA	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO	M3	0,0700000	R$ 131,21	R$ 9,18
8	02.12.01	SUDECAP	CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO OU ASFALTO	M	0,6940918	R$ 2,30	R$ 1,60
9	3671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	0,6940918	R$ 3,80	R$ 2,64
	COMP. 06	**91069**	**EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO CONVENCIONAL BOMBEAVEL SARRAFEADO, ESP. 7CM, INCLUSIVE ANCORAGEM, TELA SOLDADA, GRAMPEAMENTO E DRENO BARBACÃ.**			**M2**	**R$ 104,51**
1	90651	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,501	R$ 1,29	R$ 0,65
2	90650	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0234	R$ 13,56	R$ 0,32
3	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3118	R$ 65,47	R$ 20,41

(Assinado Digitalmente)
Responsável Técnica

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS DAS TULIPAS E DAS VIOLETAS, BAIRRO DEL-REI, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 23/10/2026

REFERÊNCIAS DE PREÇOS:	Planilha Referência
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5997	R$ 24,88	R$ 14,92
5	102726	SINAPI	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25	R$ 29,61	R$ 7,40
6	04.15.42	SUDECAP	AÇO CA-50 D= 8,0MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96545	KG	0,09656	R$ 12,09	R$ 1,17
7	34493	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,07385	R$ 503,81	R$ 37,21
8	7155	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1845	R$ 18,94	R$ 22,43

	COMP. 07		MADEIRA ROLIÇA TRATADA PARA ESTRUTURA DO QUIOSQUE, DIAMETRO MÉDIO 18CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			M	R$ 66,27
1	4119	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	R$ 57,50	R$ 57,50
2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	R$ 24,88	R$ 3,73
3	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	R$ 33,62	R$ 5,04

	COMP. 08	ED-15755	TORRE DE ALUMINIO PARA TRÊS TOMADAS EXTERNAS, BASE 12X12CM, LARGURA E PROFUNDIDADE 7,5CM E ALTURA 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UND	R$ 271,93
ITEM	**CODIGO**	**BANCO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	COT. 01	COTAÇÕES	TOMADA EXTERNA DE EMBUTIR, 2P+T, 10A, PRETA, COM TAMPA, PROTEÇÃO MINIMA IP44	UND	3,0000000	R$ 37,63	R$ 112,89
2	1318	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	KG	1,0500000	R$ 9,04	R$ 9,49
3	1319	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	0,5472000	R$ 8,05	R$ 4,40
4	98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018	M	1,1000000	R$ 92,97	R$ 102,27
5	17.08.01	SUDECAP	PREPARO DA SUPERFÍCIE METÁLICA PARA PINTURA - LIXAMENTO MANUAL REF 100717	M2	0,0800250	R$ 9,62	R$ 0,77
6	17.08.21	SUDECAP	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 2 EM 1 (FUNDO E ACABAMENTO) EM SUPERFÍCIE METÁLICA, APLICAÇÃO MANUAL, (POR DEMÃO) REF 100726	M2	0,0800250	R$ 30,68	R$ 2,46
7	11964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4,0000000	R$ 2,81	R$ 11,24
8	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R$ 24,88	R$ 12,44
9	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3666667	R$ 28,03	R$ 10,28
10	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666667	R$ 34,11	R$ 5,69

	COMP. 09	18.05.05/ED-50635	PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO 70 X 50CM, ESPESSURA 1,5MM, CONFORME PADRÃO MUNICIPIO			UND	R$ 2.078,81
ITEM	**CODIGO**	**BANCO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	MATED-12822	SEINFRA	PLACA (MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO|DIMENSÃO: (85X50)CM|ESPESSURA*: 1,5MM|APLICAÇÃO: INAUGURAÇÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	UN	0,8235294	R$ 2.406,19	R$ 1.981,57
2	ED-50319	SEINFRA	PARAFUSO CASTELO, NÚMERO 8, INCLUSIVE ARRUELA E BUCHA PARA FIXAÇÃO	UN	4,0000000	R$ 8,99	R$ 35,96
3	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0476190	R$ 33,62	R$ 35,22
4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0476190	R$ 24,88	R$ 26,06

	COMP. 10		EXECUÇÃO DE BANCO CONTÍNUO, COM BASE EM CONCRETO, FECHAMENTO EM ALVENARIA E TAMPO DE LAJE ARMADA PRÉ-MOLDADA DE 8 CM, DETALHE COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA EM PERFIL DE ALUMÍNIO E PINTURA ACRILICA ACABAMENTO FOSCO.			M	R$ 271,63
ITEM	**CODIGO**	**BANCO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	ED-48323	SEINFRA	LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA	M2	0,4000000	R$ 233,50	R$ 93,40
2	ED-48232	SEINFRA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	0,5521600	R$ 80,91	R$ 44,68
3	ED-49619	SEINFRA	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,0299000	R$ 884,88	R$ 26,46
4	ED-8471	SEINFRA	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	0,2800000	R$ 63,47	R$ 17,77
5	MATED-11460	SEINFRA	CANTONEIRA EM PERFIL PARA ACABAMENTO DE QUINAS (MATERIAL: ALUMÍNIO|COR: NATURAL|ESPESSURA: 1MM|LARGURA DAS ABAS: 19MM)	M	2,0000000	R$ 9,83	R$ 19,66
6	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	0,5521600	R$ 8,72	R$ 4,81
7	ED-50761	SEINFRA	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	0,5521600	R$ 43,13	R$ 23,81
8	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1,3442480	R$ 30,53	R$ 41,04

(Assinado Digitalmente)
Responsável Técnica

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS DAS TULIPAS E DAS VIOLETAS, BAIRRO DEL-REI, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

REGIME: Não Desonerado

DATA-BASE: 23/10/2026

REFERÊNCIAS DE PREÇOS:	**Planilha Referência**
SINAPI	set/26
SEINFRA	jul/26
SUDECAP	jul/26

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMP. MO 001		**93565**	**ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**			**MÊS**	**R$ 17.617,87**
1	95415	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	1,0000000	R$ 266,33	R$ 266,33
2	43498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000000	R$ 149,43	R$ 149,43
3	43474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000000	R$ 5,11	R$ 5,11
4	40864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	R$ 18,28	R$ 18,28
5	40863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	R$ 262,29	R$ 262,29
6	MERCADO		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS (73,93% SINAPI)	MES	1,0000000	R$ 16.916,43	R$ 16.916,43

Nas composições de mão-de-obra para Administração Local (engenheiro, arquiteto,apontador, almoxarife, mestre de obras, dentre outas) não foram incluídos os custos com Alimentação e nem com Transporte, tendo em vista que não há padronização entre as Convenções Coletivas no que tange às suas validades para estes tipos de profissionais.

Fonte: SINAPI - Cálculo e Parâmetros

COMP. MO 002		**101390**	**AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**			**MÊS**	**R$ 5.123,30**
1	101302	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	1,0000000	R$ 44,26	R$ 44,26
2	43498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000000	R$ 149,43	R$ 149,43
3	43474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000000	R$ 5,11	R$ 5,11
4	MERCADO		AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS (73,93% SINAPI)	MES	1,0000000	R$ 4.643,93	R$ 4.643,93
5	40864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	R$ 18,28	R$ 18,28
6	40863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	R$ 262,29	R$ 262,29

Assinado digitalmente
Ana Luiza Prazeres Breginski - CPF ***.851.646-**
Em 23/10/2026 às 10:53:01

(Assinado Digitalmente)
Responsável Técnica