PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO MULTIUSO CAMPINA VERDE - FASE I, LOCALIZADO NA AVENIDA ALTO DO CHUÁ, ESQUINA COM RUA SANTA CRUZ E RUA PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO, BAIRRO CAMPINA VERDE, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.

Responsável Técnico: Mariana Midori Miyamoto Martins

Nº CREA/CAU: CREA MG 207.149/D

REGIME: Não Desonerado

BDI 1: 20,34% **BDI 2 (PROJETOS):** 29,52%

DATA-BASE: 21/10/2026 **Prazo de execução:** 2 meses

REFERÊNCIAS DE PREÇOS:	Planilha Referência	Data Base
	SINAPI	ago/26
	SEINFRA	jul/26
	SUDECAP	jul/26

O regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. PREVISTA	PREÇO (R$) SEM BDI		PREÇO (R$) COM BDI		PESO (%)
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 10.181,50**		**R$ 12.144,17**	**10,043%**
1.1	01.03.03	SUDECAP	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 X 1,20 M, PADRÃO CEF	M2	2,88	R$ 523,66	R$ 1.508,14	R$ 630,17	R$ 1.814,89	1,501%
1.2	ED-50151	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R$ 972,46	R$ 972,46	R$ 1.170,26	R$ 1.170,26	0,968%
1.3	ED-15204	SEINFRA	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO	UN	1,00	R$ 592,18	R$ 592,18	R$ 712,63	R$ 712,63	0,589%
1.4	95674	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	R$ 173,55	R$ 173,55	R$ 208,85	R$ 208,85	0,173%
1.5	COMP. 01	CPU	ALUGUEL DE CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0 M*	MÊS	2,00	R$ 217,25	R$ 434,50	R$ 217,25	R$ 434,50	0,359%
1.6	COMP. 02	CPU	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CADA CONTAINER *3,0 X 1,5 X 2,0M*	UND	1,00	R$ 97,50	R$ 97,50	R$ 97,50	R$ 97,50	0,081%
1.7	ED-50155	SEINFRA	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	2,00	R$ 980,00	R$ 1.960,00	R$ 1.179,33	R$ 2.358,66	1,951%
1.8	ED-29823	SEINFRA	TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO	M2	39,60	R$ 67,51	R$ 2.673,40	R$ 81,24	R$ 3.217,10	2,661%
1.9	ED-14457	SEINFRA	PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE	M2	8,80	R$ 201,11	R$ 1.769,77	R$ 242,02	R$ 2.129,78	1,761%
2			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**R$ 3.875,93**		**R$ 4.664,29**	**3,857%**
2.1	COMP. 00	CPU	EQUIPE ESTIMADA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	R$ 3.875,93	R$ 3.875,93	R$ 4.664,29	R$ 4.664,29	3,857%
3			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**				**R$ 449,96**		**R$ 541,66**	**0,448%**
3.1			**REMOÇÕES**				**R$ 449,96**		**R$ 541,66**	**0,448%**
3.1.1	02.15.01	SUDECAP	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M	42,65	R$ 10,55	R$ 449,96	R$ 12,70	R$ 541,66	0,448%
4			**CARGA E TRANSPORTE**				**R$ 4.972,41**		**R$ 5.985,42**	**4,950%**
4.1	ED-51132	SEINFRA	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	221,98	R$ 3,77	R$ 836,86	R$ 4,54	R$ 1.007,79	0,833%
4.2	ED-29232	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3XKM	1.871,29	R$ 2,21	R$ 4.135,55	R$ 2,66	R$ 4.977,63	4,116%
5			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**				**R$ 14.134,33**		**R$ 17.009,21**	**14,067%**
5.1			**REGULARIZAÇÃO TERRENO**				**R$ 2.527,77**		**R$ 3.042,13**	**2,516%**
5.1.1	ED-51123	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	286,07	R$ 6,19	R$ 1.770,77	R$ 7,45	R$ 2.131,22	1,763%
5.1.2	03.03.03	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M, COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	150,74	R$ 4,87	R$ 734,10	R$ 5,86	R$ 883,34	0,731%
5.1.3	03.17.01	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M	M3	0,11	R$ 63,30	R$ 6,96	R$ 76,18	R$ 8,38	0,007%
5.1.4	03.15.02	SUDECAP	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	0,55	R$ 28,99	R$ 15,94	R$ 34,89	R$ 19,19	0,016%
5.2			**MURO DE ARRIMO**				**R$ 11.606,56**		**R$ 13.967,08**	**11,551%**

Assinado digitalmente por MARIANA MIDORI MIYAMOTO MARTINS, Paulo Jose Silva. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código 1KW-EDO-QL6-J0V.

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO MULTIUSO CAMPINA VERDE - FASE I, LOCALIZADO NA AVENIDA ALTO DO CHUÁ, ESQUINA COM RUA SANTA CRUZ E RUA PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO, BAIRRO CAMPINA VERDE, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.

Responsável Técnico: Mariana Midori Miyamoto Martins

Nº CREA/CAU: CREA MG 207.149/D

REGIME: Não Desonerado

BDI 1: 20,34% **BDI 2 (PROJETOS):** 29,52%

DATA-BASE: 21/10/2026 **Prazo de execução:** 2 meses

REFERÊNCIAS DE PREÇOS:	Planilha Referência	Data Base
	SINAPI	ago/26
	SEINFRA	jul/26
	SUDECAP	jul/26

O regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. PREVISTA	PREÇO (R$) SEM BDI		PREÇO (R$) COM BDI		PESO (%)
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
5.2.1	03.17.01	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M	M3	28,17	R$ 63,30	R$ 1.783,16	R$ 76,18	R$ 2.145,99	1,775%
5.2.2	ED-51093	SEINFRA	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	17,98	R$ 28,62	R$ 514,59	R$ 34,44	R$ 619,23	0,512%
5.2.3	ED-49715	SEINFRA	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M	134,00	R$ 67,76	R$ 9.079,84	R$ 81,54	R$ 10.926,36	9,036%
5.2.4	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	9,27	R$ 24,70	R$ 228,97	R$ 29,72	R$ 275,50	0,228%
6			**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**				**R$ 41.910,21**		**R$ 50.433,63**	**41,708%**
6.1			**FUNDAÇÃO**				**R$ 1.872,24**		**R$ 2.253,30**	**1,863%**
6.1.1	01.17.01	SUDECAP	GABARITO	M	58,00	R$ 32,28	R$ 1.872,24	R$ 38,85	R$ 2.253,30	1,863%
6.2			**SUPERESTRUTURA, VERGAS E CONTRAVERGAS**				**R$ 1.093,49**		**R$ 1.315,92**	**1,088%**
6.2.1	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	18,85	R$ 58,01	R$ 1.093,49	R$ 69,81	R$ 1.315,92	1,088%
6.3			**MURO DE ARRIMO**				**R$ 38.944,48**		**R$ 46.864,41**	**38,757%**
6.3.1	ED-49812	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,95	R$ 650,11	R$ 617,60	R$ 782,34	R$ 743,22	0,615%
6.3.2	04.15.43	SUDECAP	AÇO CA-50 D= 10,0MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96546	KG	370,89	R$ 10,49	R$ 3.890,64	R$ 12,62	R$ 4.680,63	3,871%
6.3.3	ED-29548	SEINFRA	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	139,21	R$ 14,31	R$ 1.992,10	R$ 17,22	R$ 2.397,20	1,982%
6.3.4	04.23.25	SUDECAP	CONCRETO USINADO FCK >= 25MPA, BRITA CALCÁRIA, LANÇADO EM FUNDAÇÃO	M3	8,65	R$ 582,98	R$ 5.042,78	R$ 701,56	R$ 6.068,49	5,019%
6.3.5	ED-48219	SEINFRA	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	43,24	R$ 159,08	R$ 6.878,62	R$ 191,44	R$ 8.277,87	6,846%
6.3.6	ED-50174	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	64,76	R$ 37,98	R$ 2.459,58	R$ 45,71	R$ 2.960,18	2,448%
6.3.7	ED-50175	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	64,76	R$ 27,56	R$ 1.784,79	R$ 33,17	R$ 2.148,09	1,776%
6.3.8	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	64,76	R$ 8,17	R$ 529,09	R$ 9,83	R$ 636,59	0,526%
6.3.9	ED-50759	SEINFRA	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	64,76	R$ 38,52	R$ 2.494,56	R$ 46,35	R$ 3.001,63	2,482%
6.3.10	ED-50514	SEINFRA	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2		R$ 7,97	R$ 0,00	R$ 9,59	R$ 0,00	0,000%
6.3.11	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2		R$ 14,98	R$ 0,00	R$ 18,03	R$ 0,00	0,000%
6.3.10	05.11.01	SUDECAP	MANTA GEOTÊXTIL - 180G/M2 - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO >= 9KN/M REF 102712	M2	64,76	R$ 4,43	R$ 286,89	R$ 5,33	R$ 345,17	0,285%
6.3.11	102717	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	M3	64,76	R$ 171,41	R$ 11.100,51	R$ 206,27	R$ 13.358,05	11,047%
6.3.12	106543	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE PEAD CORRUGADO EM GEOCOMPOSTO, DN 160 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	49,21	R$ 22,20	R$ 1.092,46	R$ 26,72	R$ 1.314,89	1,087%
6.3.13	05.12.06	SUDECAP	DRENO BARBACÃ, DN 50MM, COM MATERIAL DRENANTE (COMPRIMENTO 50CM) REF 102726	UN	4,51	R$ 23,99	R$ 108,19	R$ 28,87	R$ 130,20	0,108%
6.3.14	95602	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	UN	20,35	R$ 32,76	R$ 666,67	R$ 39,42	R$ 802,20	0,663%

Assinado digitalmente por MARIANA MIDORI MIYAMOTO MARTINS, Paulo Jose Silva. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código 1KW-EDO-QL6-J0V.

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO MULTIUSO CAMPINA VERDE - FASE I, LOCALIZADO NA AVENIDA ALTO DO CHUÁ, ESQUINA COM RUA SANTA CRUZ E RUA PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO, BAIRRO CAMPINA VERDE, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG.

Responsável Técnico: Mariana Midori Miyamoto Martins

Nº CREA/CAU: CREA MG 207.149/D

REGIME: Não Desonerado

BDI 1: 20,34% **BDI 2 (PROJETOS):** 29,52%

DATA-BASE: 21/10/2026 **Prazo de execução:** 2 meses

REFERÊNCIAS DE PREÇOS:	Planilha Referência	Data Base
	SINAPI	ago/26
	SEINFRA	jul/26
	SUDECAP	jul/26

O regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. PREVISTA	PREÇO (R$) SEM BDI		PREÇO (R$) COM BDI		PESO (%)
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
7			**ALVENARIAS E FORROS**				**R$ 5.168,66**		**R$ 6.219,95**	**5,144%**
7.1	103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	44,37	R$ 113,08	R$ 5.017,36	R$ 136,08	R$ 6.037,87	4,993%
7.2	ED-48232	SEINFRA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	1,87	R$ 80,91	R$ 151,30	R$ 97,37	R$ 182,08	0,151%
8			**PISOS**				**R$ 7.585,20**		**R$ 9.127,85**	**7,549%**
8.1			**EXTERNOS**				**R$ 7.585,20**		**R$ 9.127,85**	**7,549%**
8.1.1	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026	M2	83,27	R$ 3,25	R$ 270,63	R$ 3,91	R$ 325,59	0,269%
8.1.2	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,00	R$ 768,11	R$ 3.840,55	R$ 924,34	R$ 4.621,70	3,822%
8.1.3	18.71.01	SUDECAP	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM	M	45,75	R$ 66,72	R$ 3.052,44	R$ 80,29	R$ 3.673,27	3,038%
8.1.4	15.63.01	SUDECAP	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO	M3	19,98	R$ 21,10	R$ 421,58	R$ 25,39	R$ 507,29	0,420%
9			**GRADES**				**R$ 12.292,88**		**R$ 14.793,19**	**12,234%**
9.1	COMP. 14	CPU	GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	33,44	R$ 367,61	R$ 12.292,88	R$ 442,38	R$ 14.793,19	12,234%
VALOR TOTAL						**S/BDI**	**R$100.571,08**	**C/ BDI**	**R$120.919,37**	**100,00%**

(assinado digitalmente)

MARIANA MIDORI MIYAMOTO MARTINS
RESPONSÁVEL TÉCNICO

(assinado digitalmente)

PAULO JOSÉ SILVA
SUPERINTENDENTE DE OBRAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO

Assinado digitalmente por MARIANA MIDORI MIYAMOTO MARTINS, Paulo Jose Silva. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código 1KW-EDO-QL6-J0V.

B | NoPaper

Data de criação do documento: 22/10/2026 às 10:05:37

Assinantes

MARIANA MIDORI MIYAMOTO MARTINS

Assinou em 22/10/2026 às 10:13:03 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.820.126-**.

Eu, MARIANA MIDORI MIYAMOTO MARTINS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Paulo Jose Silva

Assinou em 22/10/2026 às 17:26:07 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.787.186-**.

Eu, Paulo Jose Silva, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

1KW-EDO-QL6-J0V