MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU
ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS – EXECUÇÃO DE MEDIDAS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU			DATA: 05/08/2026	
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA Á IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – PRONTO ATENDIMENTO			FORMA DE EXECUÇÃO:	
LOCAL: RUA JELHOVA GUIMARÃES Nº 165, N371, COM AV. JOSÉ MARRA DA SILVA Nº 385, Nº 407, CENTRO – CARMO DO CAJURU MG		( ) DIRETA	(X) INDIRETA	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI-MG 07/2026 E SETOP-MG CENTRAL 04/2026 DESONERADO				
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES			BDI :	27,07%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.3	ED-16319	SETOP	MURO DIVISÓRIO DE TIJOLO FURADO COM ALTURA 220CM, COM PILARETES DE 16X9CM A CADA 250CM, SAPATA DE CONCRETO ARMADO 30X20CM E PINGADEIRA, REBOCADO E PINTADO A LÁTEX, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E LASTRO	m	30,00	R$ 711,95	R$ 904,67	R$ 27.140,10
1.6	99842	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025	m	35,00	R$ 577,67	R$ 734,05	R$ 25.691,75
1.7	ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL DE OBRA - 75% DOS 1996,96 m² DE INTERVENÇÃO	m²	1497,72	R$ 8,71	R$ 11,07	R$ 16.579,76
1.11	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	unidade	21,00	R$ 545,13	R$ 692,70	R$ 14.546,70

BIANCA FERREIRA DO CARMO
ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 238.429/D