MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU
ESTADO DE MINAS GERAIS

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

| | | |
|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU** | | **FOLHA Nº: 01/01** |
| **OBRA: Construção Quadra Poliesportiva** | | **DATA: 25/09/2026** |
| **LOCAL: Avenida José Marra da Silva, s/n, Bairro Cidade Noval II - Carmo do Cajuru** | **FORMA DE EXECUÇÃO:** | |
| **REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-MG Central 04/2025 \| SINAPI-MG 05/2026 ORSE 04/2026 REGIME: DESONERADO** | **( ) DIRETA** | **( X ) INDIRETA** |
| **PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses** | | **BDI 25,63%** |

| CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMP.01** | **COMPOSIÇÃO** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA** | **UN.** | | | |
| 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES<br>CÁLCULO = 1,0 H/DIA / 5 DIAS * 4 SEMANAS/MÊS * 12 MESES = 200 HORAS | H | 240,0000000 | 136,69 | 32.805,60 |
| | | **PREÇO TOTAL** | | | | **32.805,60** |

| CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMP.02** | **COMPOSIÇÃO** | **ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 2M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")** | **UN.** | M | | |
| MATED-11267 | SETOP | TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO (DIMENSÕES DA TRAMA: 2X2" [50,8MM]\|TIPO DA MALHA: LOSANGULAR\|BITOLA DO FIO: BWG 12 [2,76MM]\|PESO: 2,85KG/M2) | M² | 2,1 | 34,82 | 73,12 |
| MATED-11324 | SETOP | ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 10BWG\| DIÂMETRO DO FIO: 3,40MM\|MASSA LINEAR: 0,0713KG/M) | Kg | 0,1497300 | 20,25 | 3,03 |
| MATED-11325 | SETOP | ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 14BWG\| DIÂMETRO DO FIO: 2,10MM\|MASSA LINEAR: 0,0272KG/M) | Kg | 0,0365518 | 21,40 | 0,78 |
| MATED-11339 | SETOP | ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIÂMETRO NOMINAL: 3,25MM\|FAIXA DE CORRENTE ELÉTRICA: 110-150A\|COMPRIMENTO: 350MM\| CLASSIFICAÇÃO: E6013\|APLICAÇÃO: COMUM DE USO GERAL) | Kg | 0,1254298 | 16,50 | 2,07 |
| ED-26416 | SETOP | CHUMBAMENTO EM PISO PARA TUBO DE AÇO COM SEÇÃO REDONDA OU QUADRADA, DIMENSÃO DA SEÇÃO TRANSVERSAL DE ATÉ 4" (100MM), EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 0,1809954 | 20,56 | 3,72 |
| ED-27905 | SETOP | TUBO DE AÇO (TIPO: CONDUÇÃO COM COSTURA\|MATERIAL: AÇO GALVANIZADO\|NORMA: NBR-5580\|CLASSE: LEVE\|DIÂMETRO: 50MM[2"]\| ESPESSURA: 3,00MM\|MASSA LINEAR:4,384KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 5,5303660 | 44,51 | 246,16 |
| ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5855854 | 23,59 | 37,40 |
| ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7927926 | 31,69 | 25,12 |
| ED-7830 | SETOP | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3963962 | 31,46 | 12,47 |
| | | **PREÇO TOTAL** | | | | **403,87** |

| CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMP.03** | **COMPOSIÇÃO** | **TELA DE NYLON 10X10 CM** | **UN.** | M² | | |
| 2758 | ORSE | Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm | M² | 1,0500000 | 14,89 | 15,63 |
| ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2500000 | 23,59 | 5,90 |
| ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2500000 | 31,69 | 7,92 |
| | | **PREÇO TOTAL** | | | | **29,45** |

| CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMP.04** | **COMPOSIÇÃO** | **Friso de aço 3/8"(uso interno)** | **UN.** | M | | |
| ED-20312 | SETOP | CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS\|MATERIAL: AÇO\|LARGURA: 1" OU 25, 40MM\| ESPESSURA: 3/16" OU 4,76MM\|MASSA LINEAR: 1,73KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 1,0500000 | 37,74 | 39,63 |
| ED-50369 | SETOP | AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000000 | 30,76 | 12,30 |
| ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000000 | 21,62 | 8,65 |
| | | **PREÇO TOTAL** | | | | **60,58** |

BRUNO MACIEL SOUZA QUEIROZ:10054505607
Assinado de forma digital por BRUNO MACIEL SOUZA QUEIROZ:10054505607
Dados: 2026.09.30 09:33:20 -03'00'

**BIANCA FERREIRA DO CARMO**
ENGENHEIRA CIVIL – CREA:238.429/D

**BRUNO MACIEL SOUZA QUEIROZ**
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 311.050/D

Documento assinado digitalmente
gov.br
**BIANCA FERREIRA DO CARMO**
Data: 01/10/2026 14:22:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br