MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU					**DATA: 25/09/2026**			
OBRA: Construção Quadra Poliesportiva					**FORMA DE EXECUÇÃO:**			
LOCAL: Avenida José Marra da Silva, s/n, Bairro Cidade Noval II - Carmo do Cajuru					**( )**	**DIRETA**	**(X)**	**INDIRETA**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-MG Central 04/2025 | SINAPI-MG 05/2026 ORSE 04/2026 REGIME: DESONERADO								
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES						**BDI :**	**25,63%**	
ITEM	**CÓDIGO**	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**PREÇO UNITÁRIO S/ BDI**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI**	**PREÇO TOTAL**
17.12	ED-20573	SETOP	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS	M²	1144,00	R$ 259,98	R$ 326,82	R$ 373.882,08
17.13	ED-13852	SETOP	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1520,10	R$ 97,82	R$ 122,97	R$ 186.926,21
12.6	ED-32097	SETOP	GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO , EXCLUSIVE PINTURA	M	133,57	R$ 750,62	R$ 943,60	R$ 126.036,65
17.4	COMP.02	COMP	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 2M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	M	192,54	R$ 403,87	R$ 507,70	R$ 97.752,56

BRUNO MACIEL SOUZA QUEIROZ:10054505607

Assinado de forma digital por BRUNO MACIEL SOUZA QUEIROZ:10054505607
Dados: 2026.10.27 10:31:20 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
BIANCA FERREIRA DO CARMO
Data: 27/10/2026 12:49:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br