



**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE OURO BRANCO**

Praça Sagrados Corações, 200 - Centro - Ouro Branco
CEP: 36490-094 CNPJ: 18.295.329/0001-92 Telefone: (31) 3938-1028
E-mail: administracao@ourobranco.mg.gov.br Site: http://www.ourobranco.mg.

Página: 1 / 11

**CONCORRÊNCIA
Nr.: 2/2025**

Processo Adm.: 85/2025
Data do Processo: 28/07/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo: 85/2025
b) Nr. Licitação: 2/2025 - CE
c) Modalidade: Concorrência eletrônica
d) Data de Homologação: 26/01/2026
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE INTERVENÇÃO EM TRECHO DA RUA ANTÔNIO JOÃO VIEIRA, A FIM DE REESTABELECER O TRÁFEGO NA VIA PARA REESTABELECIMENTO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO DA RUA CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.*

Participante: SENDEL CONSTRUÇÕES LIMITADA (17.723.933/0001-00)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - UNIDADE Marca: Obra	1,000	UN	630.719,68	630.719,68
2	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO MENSALISTA - TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO MENSALISTA Marca: Obra	12,000	MÊS	9.154,29	109.851,48
3	VIGILANCIA DE OBRAS - EM DIAS UTEIS (CONSIDERANDO INICIO AS 17H DE SEGUNDA A QUINTA E 16H NA SEXTA) E 24 HORAS POR DIA AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS - VIGILANCIA DE OBRAS - EM DIAS UTEIS (CONSIDERANDO INICIO AS 17H DE SEGUNDA A QUINTA E 16H NA SEXTA) E 24 HORAS POR DIA AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS Marca: Obra	12,000	MS	17.994,61	215.935,32
4	EQUIPE DE TOPOGRAFIA P/ APOIO A OBRAS 7.4 - EQUIPE DE TOPOGRAFIA P/ APOIO A OBRAS 7.4 Marca: Obra	4,000	MS	24.845,79	99.383,16
5	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Marca: Obra	12,000	MS	4.981,16	59.773,92
6	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Marca: Obra	12,000	MS	4.913,99	58.967,88
7	LOCACAO TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS - LOCACAO TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS Marca: Obra	30,000	UN	106,65	3.199,50
8	LOCACAO TOPOGRAFICA DE VINTE UM (21) ATE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCACAO - LOCACAO TOPOGRAFICA DE VINTE UM (21) ATE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCACAO Marca: Obra	30,000	UN	80,32	2.409,60
9	DESENHO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - DESENHO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO Marca: Obra	8,000	A1	889,88	7.119,04

10	ELABORACAO DE ESTUDO HIDROLOGICO PARA O LOCAL - ELABORACAO DE ESTUDO HIDROLOGICO PARA O LOCAL Marca: Obra	1,000	UN	12.130,55	12.130,55
11	PROJETO GEOMETRICO DE CONTENCAO 6.4 - PROJETO GEOMETRICO DE CONTENCAO 6.4 Marca: Obra	8,000	UN	2.200,88	17.607,04
12	PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO/CANAL 6.5 - PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO/CANAL 6.5 Marca: Obra	8,000	UN	2.004,05	16.032,40
13	COMPACTACAO PROCTOR INTERMEDIARIO 13.10 - COMPACTACAO PROCTOR INTERMEDIARIO 13.10 Marca: Obra	20,000	UN	228,47	4.569,40
14	ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS - ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS Marca: Obra	20,000	UN	107,00	2.140,00
15	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS - ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS Marca: Obra	20,000	UN	149,51	2.990,20
16	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS - ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS Marca: Obra	20,000	UN	195,95	3.919,00
17	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS - ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS Marca: Obra	20,000	UN	195,95	3.919,00
18	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS - ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS Marca: Obra	20,000	UN	39,19	783,80
19	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA - SOLOS Marca: Obra	20,000	UN	50,91	1.018,20
20	GABARITO - GABARITO Marca: Obra	46,000	MT	39,93	1.836,78
21	ELABORACAO DE PLANO DE RIGGING PARA ICAMENTO DE CARGAS - ELABORACAO DE PLANO DE RIGGING PARA ICAMENTO DE CARGAS Marca: Obra	1,000	UN	9.009,49	9.009,49
22	MOBILIZACAO, INST. E DESMOBILIZACAO P/EXECUCAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (NBR 6484:2020) - MOBILIZACAO, INST. E DESMOBILIZACAO P/EXECUCAO DE SONDA GEM A PERCUSSAO (NBR 6484:2020) Marca: Obra	1,000	UN	1.959,45	1.959,45
23	PERFURACAO DE SOLO SONDAGEM A PERCUSSAO (NBR 6484:2020) - PERFURACAO DE SOLO SONDAGEM A PERCUSSAO (NBR 6484:2020) Marca: Obra	180,000	MT	124,10	22.338,00
24	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO POR FURO - DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO POR FURO Marca: Obra	9,000	UN	391,89	3.527,01
25	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL - PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL Marca: Obra	6,000	PR A1	1.726,18	10.357,08
26	ELABORACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS E OBTENCAO DE LICENCAS - ELABORACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS E OBTENCAO DE LICENCAS Marca: Obra	1,000	UN	17.853,03	17.853,03
27	FORMATO A1 9.1 - FORMATO A1 9.1 Marca: Obra	16,000	UN	9,54	152,64
28	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS Marca: Obra	4,500	M2	655,62	2.950,29
29	TAPUME PADRÃO SUDECAP (TIPO I, II E III) - TELA-TAUPUME DE POLIPROPILENO H=1,20M, INCL. BASE - TAPUME PADRÃO SUDECAP (TIPO I, II E III) - TELA-TAUPUME DE POLIPROPILENO H=1,20M, INCL. BASE Marca: Obra	100,000	MT	163,27	16.327,00
30	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS	12,000	MÊS	1.047,68	12.572,16

	REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS Marca: Obra				
31	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 Marca: Obra	1,000	UN	390,94	390,94
32	LOCAÇÃO CONTAINER 6,00X2,40X2,82 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO E SANITÁRIO - LOCAÇÃO CONTAINER 6,00X2,40X2,82 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO E SANITÁRIO Marca: Obra	12,000	MS	1.894,14	22.729,68
33	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED 16348) - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED 16348) Marca: Obra	1,000	UN	390,94	390,94
34	CONTAINER VESTIÁRIO TIPO III - CONTAINER VESTIÁRIO TIPO III Marca: Obra	12,000	MÊS	3.788,27	45.459,24
35	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO Marca: Obra	1,000	UN	469,37	469,37
36	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS Marca: Obra	12,000	MS	1.560,58	18.726,96
37	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED 16351) - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED 16351) Marca: Obra	1,000	UN	390,94	390,94
38	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER Marca: Obra	4,000	UN	1.567,56	6.270,24
39	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER Marca: Obra	4,000	UN	1.567,56	6.270,24
40	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO Marca: Obra	24,000	MÊS	1.280,17	30.724,08
41	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA - LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA Marca: Obra	1,000	UN	722,85	722,85
42	TORRE PROVISÓRIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1000L, H=4,00M - TORRE PROVISÓRIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1000L, H=4,00M Marca: Obra	1,000	UN	1.614,51	1.614,51
43	PADRAO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVAVEL DE 23,1 ATE 27,0KW (3F+N) - PADRAO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVAVEL DE 23,1 ATE 27,0KW (3F+N)	1,000	UN	911,66	911,66

44	Marca: Obra DEPOSITO E FERRAMENTARIA - ATE 26M2 - DEPOSITO E FERRAMENTARIA - ATE 26M2	52,000	M2	557,24	28.976,48
45	Marca: Obra FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO) INCLUSIVE RODIZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM - FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO) INCLUSIVE RODIZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	400,000	MXMES	28,74	11.496,00
46	Marca: Obra MONTAGEM DE ANDAIME DO TIPO TORRE ADP REF 97064 METRO - MONTAGEM DE ANDAIME DO TIPO TORRE ADP REF 97064 METRO	200,000	MT	16,59	3.318,00
47	Marca: Obra DESMONTAGEM DE ANDAIME DO TIPO TORRE ADP REF 97064 METRO - DESMONTAGEM DE ANDAIME DO TIPO TORRE ADP REF 97064 METRO	200,000	MT	16,59	3.318,00
48	Marca: Obra LOCACAO VEICULO TIPO PICAPE LEVE COM SEGURO SEM COMBUSTIVEL - LOCACAO VEICULO TIPO PICAPE LEVE COM SEGURO SEM COMBUSTIVEL	12,000	MÊS	5.126,55	61.518,60
49	Marca: Obra GASOLINA - GASOLINA	792,000	LT	7,43	5.884,56
50	Marca: Obra GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 - GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 - SINAPI 93416	1.100,000	CHI	12,64	13.904,00
51	Marca: Obra GASOLINA (GERADOR) - GASOLINA (GERADOR)	110,000	LT	7,43	817,30
52	Marca: Obra ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	220,000	HR	288,04	63.368,80
53	Marca: Obra PA CARREGADEIRA 140HP CAPACIDADE CACAMBA 1,7M3 OU EQUIVALENTE - PA CARREGADEIRA 140HP CAPACIDADE CACAMBA 1,7M3 OU EQUIVALENTE	220,000	HR	192,80	42.416,00
54	Marca: Obra CAMINHAO BASCULANTE HORA - CAMINHAO BASCULANTE HORA	220,000	HR	239,11	52.604,20
55	Marca: Obra GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW	88,000	HR	421,20	37.065,60
56	Marca: Obra COMPACTADOR COM PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL (MOTOR: 4 TEMPOS COMBUSTIVEL: GASOLINA FORÇA IMPACTO*: 1.500KGF POTENCIA: 5,5CV[4, 04KW] PESO*: 105KG REFERENCIA: 1442 OU EQUIVALENTE - COMPACTADOR COM PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL (MOTOR: 4 TEMPOS COMBUSTIVEL: GASOLINA FORÇA IMPACTO*: 1.500KGF POTENCIA: 5,5CV[4, 04KW] PESO*: 105KG REFERENCIA: 1442 OU EQUIVALENTE	220,000	HR	11,77	2.589,40
57	Marca: Obra GASOLINA (COMPACTADOR) - GASOLINA (COMPACTADOR)	330,000	LT	7,43	2.451,90
58	Marca: Obra CAMINHAO TANQUE, 10000 L - CAMINHAO TANQUE, 10000 L	220,000	HR	276,86	60.909,20
59	Marca: Obra MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125HP/93KW, PESO BRUTO 16T, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M, OU EQUIVALENTE - MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125HP/93KW, PESO BRUTO 16T, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M, OU EQUIVALENTE	110,000	HR	285,19	31.370,90

60	ROLO DE PNEUS MASSA OPERACIONAL 10000KG LARGURA ROLAMENTO 1,80M E 99HP OU EQUIVALENTE - ROLO DE PNEUS MASSA OPERACIONAL 10000KG LARGURA ROLAMENTO 1,80M E 99HP OU EQUIVALENTE Marca: Obra	110,000	HR	139,20	15.312,00
61	ROLO VIBRATORIO LISO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG LARGURA 1,68M OU EQUIVALENTE - ROLO VIBRATORIO LISO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG LARGURA 1,68M OU EQUIVALENTE Marca: Obra	110,000	HR	176,13	19.374,30
62	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW - CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW Marca: Obra	110,000	HR	288,05	31.685,50
63	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE Marca: Obra	110,000	HR	176,42	19.406,20
64	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE - VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M OU EQUIVALENTE Marca: Obra	110,000	HR	12,38	1.361,80
65	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE BETUME - CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE BETUME Marca: Obra	110,000	SV	298,15	32.796,50
66	MAQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), A GASOLINA, 13HP, UMIDO OU A SECO, OU EQUIVALENTE - MAQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), A GASOLINA, 13HP, UMIDO OU A SECO, OU EQUIVALENTE Marca: Obra	110,000	HR	10,31	1.134,10
67	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL , VEGATAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIAMENTRODE RINCO MENOR 0,20M) COM TRATOR DE ESTEIRAS - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL , VEGATAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIAMENTRODE TRONCO MENOR 0,20M) COM TRATOR DE ESTEIRAS Marca: Obra	2.000,000	M2	0,89	1.780,00
68	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA - CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA Marca: Obra	2.076,350	M3	3,00	6.229,05
69	REMOCAO DE CERCA DE ARAME - REMOCAO DE CERCA DE ARAME Marca: Obra	115,000	MT	13,61	1.565,15
70	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS, 3,0M < H <= 5,0M, COM DESCARGA LATERAL - ESCAVACAO MECANICA DE VALAS, 3,0M < H <= 5,0M, COM DESCARGA LATERAL Marca: Obra	517,150	M3	10,55	5.455,93
71	TRANSPORTE 5KM< DMT<=10KM - TRANSPORTE 5KM< DMT<=10KM Marca: Obra	45,000	VG	149,39	6.722,55
72	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M Marca: Obra	860,000	M2	0,56	481,60
73	SUPRESSAO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE (ALTURA ATE 5 M) INCLUSIVE CORTE DE LENHA - SUPRESSAO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE (ALTURA ATE 5 M) INCLUSIVE CORTE DE LENHA Marca: Obra	8,000	UN	232,57	1.860,56
74	SUPRESSAO DE ARVORES DE MEDIO PORTE (ALTURA ENTRE 5 E 10 M) INCLUSIVE CORTE DE LENHA - SUPRESSAO DE ARVORES DE MEDIO PORTE (ALTURA ENTRE 5 E 10 M) INCLUSIVE CORTE DE LENHA Marca: Obra	8,000	UN	377,53	3.020,24
75	SUPRESSAO DE ARVORES DE GRANDE PORTE (ALTURA MAIOR QUE 10 M) INCLUSIVE CORTE DE LENHA - SUPRESSAO DE ARVORES DE GRANDE PORTE (ALTURA MAIOR QUE 10 M) INCLUSIVE CORTE DE LENHA Marca: Obra	8,000	UN	579,84	4.638,72

76	CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÕES DE EUCALIPTO - CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÕES DE EUCALIPTO Marca: Obra	190,000	MT	55,35	10.516,50
77	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA Marca: Obra	26.147,99	M3XKM	2,70	70.599,57
78	EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE CORTA RIO - EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE CORTA RIO - (inclusive escavação, escoramento de vala contínuo, regularização e compactação do terreno, rede dupla com tubo de concreto dn 1500 mm, concretagem de berço e contra berço, fôrma e desfôrma, e reaterro com compactação mecanizada) Marca: Obra	91,800	M2	1.261,10	115.768,98
79	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA (MATERIAL DE EMPRÉSTIMO) - ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA (MATERIAL DE EMPRÉSTIMO) Marca: Obra	1.330,720	M3	9,77	13.001,13
80	ESCORAMENTO DE VALA CONTINUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVACAO - ESCORAMENTO DE VALA CONTINUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVACAO Marca: Obra	128,000	M2	143,31	18.343,68
81	MOVIMENTO DE TERRA - REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO - MOVIMENTO DE TERRA - REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO Marca: Obra	1.281,750	M2	7,56	9.690,03
82	CONCRETO MAGRO PARA BERCO DE REDE TUBULAR, TRAÇO 1:4,5:4,5, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO E ACABAMENTO - CONCRETO MAGRO PARA BERCO DE REDE TUBULAR, TRAÇO 1:4,5:4,5, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO E ACABAMENTO Marca: Obra	55,870	M3	775,32	43.317,13
83	FORMA PARA SERVICOS DE GALERIAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 18MM, 2 APROVEITAMENTOS - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM REF 102727 - FORMA PARA SERVICOS DE GALERIAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 18MM, 2 APROVEITAMENTOS - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM REF 102727 Marca: Obra	409,910	M2	120,83	49.529,43
84	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR. - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR. Marca: Obra	5.451,700	KG	17,80	97.040,26
85	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) - CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) Marca: Obra	96,460	M3	923,29	89.060,55
86	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA C/ PLACA VIBRATÓRIA - M3 - CÓDIGO ED - 51121; - REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA C/ PLACA VIBRATÓRIA - M3 - CÓDIGO ED - 51121; Marca: Obra	1.478,750	M3	59,76	88.370,10
87	CONTENCAO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECCAO E ASSENTAMENTO - CONTENCAO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO -	74,880	M3	410,02	30.702,30

CONFECCAO E ASSENTAMENTO					
Marca: Obra					
88	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	52,800	M3	454,79	24.012,91
Marca: Obra					
89	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	196,420	M3	4,08	801,39
Marca: Obra					
90	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO - ARRUMADA - ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO - ARRUMADA	275,100	M3	457,77	125.932,53
Marca: Obra					
91	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	41,700	M3	362,68	15.123,76
Marca: Obra					
92	MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES. TRACAO>=16KN/M - MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES. TRACAO>=16KN/M	225,000	M2	17,30	3.892,50
Marca: Obra					
93	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	15,000	M3	853,38	12.800,70
Marca: Obra					
94	ARMADURA DE TELA DE ACO CA 60, SOLDADA TIPO Q 138, DIAMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSAO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO - ARMADURA DE TELA DE ACO CA 60, SOLDADA TIPO Q 138, DIAMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSAO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO	206,000	M2	35,01	7.212,06
Marca: Obra					
95	CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS EM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE 22 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 45 T.M - CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS EM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE 22 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 45 T.M	180,000	TN	33,00	5.940,00
Marca: Obra					
96	EXECUCAO DE ASSENTAMENTO DE ADUELA DE CONCRETO PRE-MOLDADA (ADUELA DE CONCRETO 350 X 200 X 20 X 025 - TB45) - EXECUCAO DE ASSENTAMENTO DE ADUELA DE CONCRETO PRE-MOLDADA (ADUELA DE CONCRETO 350 X 200 X 20 X 025 - TB45)	30,000	MT	15.914,80	477.444,00
Marca: Obra					
97	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.	15,000	M3	281,76	4.226,40
Marca: Obra					
98	REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO	62,400	M3	6,13	382,51
Marca: Obra					
99	POCO DE BOMBEAMENTO COM TUBO CA-1 D=400 MM - POCO DE BOMBEAMENTO COM TUBO CA-1 D=400 MM	1,000	UN	1.376,08	1.376,08
Marca: Obra					
100	CHP/BOMBA HIDROSUL 2" AS1-250-36M3/H C/20M MANGUE - CHP/BOMBA HIDROSUL 2" AS1-250-36M3/H C/20M MANGUE	320,000	HR	4,17	1.334,40
Marca: Obra					
101	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	2.594,870	M3	8,32	21.589,32
Marca: Obra					

102	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA. - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA. Marca: Obra	530,500	M2	6,54	3.469,47
103	MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M - FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF_03/2024 - MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M - FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF_03/2024 Marca: Obra	587,250	M3	2.009,68	1.180.184,58
104	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA - ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA Marca: Obra	1.172,730	M3	31,53	36.976,18
105	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20M3/155 HP) E DESCARGA LIVRE - M3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20M3/155 HP) E DESCARGA LIVRE - M3 Marca: Obra	1.989,370	M3	9,10	18.103,27
106	CANAleta TIPO 2 - D= 400MM, PRE-MOLDADA DE CONCRETO - PADRAO SUDECAP - CANALETA TIPO 2 - D= 400MM, PRE-MOLDADA DE CONCRETO - PADRAO SUDECAP Marca: Obra	51,000	MT	140,95	7.188,45
107	CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO TIJOLO MACIÇO 0,6 X 0,6 X 0,6 (C X L X H) DRENAGEM/ESGOTO ADP REF 97902 - CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO TIJOLO MACIÇO 0,6 X 0,6 X 0,6 (C X L X H) DRENAGEM/ESGOTO ADP REF 97902 Marca: Obra	6,000	UN	830,14	4.980,84
108	DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU, D= 500MM - PADRAO SUDECAP - DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU, D= 500MM - PADRAO SUDECAP Marca: Obra	60,000	MT	972,54	58.352,40
109	PROTECAO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO COLCHAO, ALTURA DE 23 CENTIMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO - FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF_03/2024 - PROTECAO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO COLCHAO, ALTURA DE 23 CENTIMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO - FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF_03/2024 Marca: Obra	27,000	M2	360,32	9.728,64
110	ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15CM - PADRAO SUDECAP - ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15CM - PADRAO SUDECAP Marca: Obra	1.519,100	M2	49,40	75.043,54
111	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 400MM, JUNTA RIGIDA, CLASSE PA-2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 92831 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 400MM, JUNTA RIGIDA, CLASSE PA-2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 92831 Marca: Obra	113,640	MT	221,18	25.134,90
112	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 500 MM, JUNTA RIGIDA, CLASSE PA-2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 92831 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 500 MM, JUNTA RIGIDA, CLASSE PA-2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 92831 Marca: Obra	93,140	MT	274,73	25.588,35
113	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS AGUAS PLUVIAIS 600MM - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS AGUAS PLUVIAIS DIAMETRO DE 600MM JUNTA RIGIDA INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	273,090	MT	352,71	96.321,57

Marca: Obra						
114	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO 800MM, JUNTA RIGIDA, INSTALDO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO 800MM, JUNTA RIGIDA, INSTALDO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	137,200	MT	552,68	75.827,70	
Marca: Obra						
115	ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS TIPO A - MADEIRA ROLICA D= 11 A 15CM - PADRAO SUDECAP - ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS TIPO A - MADEIRA ROLICA D= 11 A 15CM - PADRAO SUDECAP	197,520	M2	141,08	27.866,12	
Marca: Obra						
116	POCO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAPD= 500 MM - POCO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAPD= 500 MM	2,000	UN	3.004,06	6.008,12	
Marca: Obra						
117	POCO DE VISITA TIPO A - PADRAO PMB D= 600MM - POCO DE VISITA TIPO A - PADRAO PMB D= 600MM	7,000	UND	3.153,50	22.074,50	
Marca: Obra						
118	POCO DE VISITA TIPO A - PADRAO PMB D= 800MM - POCO DE VISITA TIPO A - PADRAO PMB D= 800MM	5,000	UN	3.709,70	18.548,50	
Marca: Obra						
119	CHAMINE POCO VISITA- TP A-ALV E=20CM REVEST C DEGR ACO CA25 - CHAMINE DE POCO DE VISITA - PADRAO SUDECAP - TIPO A-ALVENARIA E=20CM REVESTIDA, COM DEGRAUS ACO CA25	14,000	MT	1.300,54	18.207,56	
Marca: Obra						
120	TAMPÃO DE POÇO DE VISITA - FERRO FUNDIDO NODULAR - TAMPÃO DE POÇO DE VISITA - FERRO FUNDIDO NODULAR	14,000	UN	1.315,37	18.415,18	
Marca: Obra						
121	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H<=1,50M - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H<=1,50M	93,960	M3	68,82	6.466,33	
Marca: Obra						
122	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO - CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO	29,000	UN	1.340,71	38.880,59	
Marca: Obra						
123	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP - CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP	29,000	UN	516,97	14.992,13	
Marca: Obra						
124	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA - SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3 %, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	210,000	MT	58,39	12.261,90	
Marca: Obra						
125	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS	1,000	UN	1.741,18	1.741,18	
Marca: Obra						
126	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS - BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	1,000	UN	2.774,07	2.774,07	
Marca: Obra						
127	EXECUCAO DE TRAVESSIA DE RUAS EM PROCESSO NAO DESTRUTIVEL (DN=710mm) - EXECUCAO DE TRAVESSIA DE RUAS EM PROCESSO NAO DESTRUTIVEL (DN=710mm)	60,110	MT	1.863,57	112.019,19	
Marca: Obra						
128	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO - CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	1.529,940	MT	2,93	4.482,72	
Marca: Obra						
129	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO	1.633,270	M2	16,03	26.181,32	
Marca: Obra						
130	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE 30KM (UNIDADE ; M3XKM) - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE 30KM (UNIDADE ; M3XKM)	28.173,90	M3XKM	3,21	90.438,22	

131	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO. - 1.633,270 M2	3,80	6.206,43
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO		
	Marca: Obra		
132	REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO - REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO	408,320 M3	17,56 7.170,10
	Marca: Obra		
133	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) - PROCTOR MODIFICADO - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) - PROCTOR MODIFICADO	408,320 M3	355,73 145.251,67
	Marca: Obra		
134	IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL - IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL	1.633,270 M2	12,28 20.056,56
	Marca: Obra		
135	PINTURA DE LIGAÇÃO DE COM RR -1C - M2 - PINTURA DE LIGAÇÃO DE COM RR -1C - M2	1.633,270 M2	3,20 5.226,46
	Marca: Obra		
136	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE TXKM 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0 7/2020 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE TXKM 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0 7/2020	58,800 TKM	1,83 107,60
	Marca: Obra		
137	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO. - EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	81,660 M3	2.313,27 188.901,63
	Marca: Obra		
138	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	230,000 MT	78,76 18.114,80
	Marca: Obra		
139	PASSEIOS DE CONCRETO E=8CM, FCK=15MPA PADRAO PREFEITURA - PASSEIOS DE CONCRETO E=8CM, FCK=15MPA PADRAO PREFEITURA	161,000 M2	99,91 16.085,51
	Marca: Obra		
140	GUARDA CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMAO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA - GUARDA CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMAO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA	34,000 MT	1.259,86 42.835,24
	Marca: Obra		
141	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO - PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	88,400 M2	44,54 3.937,34
	Marca: Obra		
142	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	563,000 M2	27,07 15.240,41
	Marca: Obra		
143	HIDROSSEMEADURA - HIDROSSEMEADURA	180,000 M2	8,70 1.566,00
	Marca: Obra		
144	LIMPEZA GERAL DA OBRA - LIMPEZA GERAL DA OBRA	5.000,000 M2	10,08 50.400,00
	Marca: Obra		
145	FORNECIMENTO DE ARVORE SIBIPURUNA COM ALTURA MEDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO - FORNECIMENTO DE ARVORE	80,000 UN	156,76 12.540,80


SIBIPURUNA COM ALTURA MEDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO					
Marca: Obra					
146	FORNECIMENTO DE ARVORE UNHA DE VACA COM ALTURA MEDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO - FORNECIMENTO DE ARVORE UNHA DE VACA COM ALTURA MEDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	80,000	UN	173,74	13.899,20
Marca: Obra					
147	FORNECIMENTO DE ÁRVORE QUARESMEIRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO - FORNECIMENTO DE ÁRVORE QUARESMEIRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	80,000	UN	195,95	15.676,00
Marca: Obra					
148	PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS. - PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS. ED-50432	240,000	UN	19,73	4.735,20
Marca: Obra					
149	APLICACAO DE ADUBO EM SOLO AF 07/2024 - APLICACAO DE ADUBO EM SOLO AF 07/2024	1.000,000	M2	7,07	7.070,00
Marca: Obra					
150	IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA AGUA - IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA AGUA	7.200,000	UN	0,10	720,00
Marca: Obra					
151	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01	0,002	%	6.020.820,00	12.041,64
Marca: Obra					
152	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L	110,000	HR	68,69	7.555,90
Marca: Obra					

Total do Participante: **6.032.861,12**Total Geral: **6.032.861,12**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS	17.001.15.451.0037.1003.4.4.90.51.00	R\$ 2.816.643,15
CONTROLAR EROSÕES NO MUNICÍPIO	17.001.18.541.0001.1006.4.4.90.51.00	R\$ 1.314.533,49
PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS	17.001.15.451.0037.1003.4.4.90.51.00	R\$ 144.343,12
CONSTRUIR E AMPLIAR REDES PLUVIAIS ÁGUA/ESGOTO	17.001.15.451.0026.1005.4.4.90.51.00	R\$ 1.757.341,36

Ouro Branco, 26/01/2026



JOSE AUGUSTO CARNEIRO

Assinatura do Responsável

