



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080312-48/2021	Nº SICONV 919444/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO DE VIAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO DE VIAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF ABAETÉ-MG	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CALÇAMENTO DE VIAS VICINAIS									795.591,27	
1.			CALÇAMENTO VALE DO AMANHECER					-	795.591,27	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.704,38	
1.1.1.	SETOP-MG	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	1.419,25	BDI 1	1.704,38	1.704,38	RA
1.2.			TERRAPLENAGEM					-	91.711,35	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	6.900,00	2,37	BDI 1	2,85	19.665,00	CP
1.2.2.	Cotação	01	CASCALHO (FORNECIMENTO E TRANSPORTE)	M3	1.035,00	35,00	BDI 1	42,03	43.501,05	RA
1.2.3.	SETOP-MG	RO-43113	Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umedecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)	m3	1.035,00	22,97	BDI 1	27,58	28.545,30	RA
1.3.			TRANSPORTE					-	132.517,29	
1.3.1.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22.580,25	1,74	BDI 1	2,09	47.192,72	RA
1.3.2.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	71.504,13	0,71	BDI 1	0,85	60.778,51	RA
1.3.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.349,00	1,74	BDI 1	2,09	17.449,41	RA
1.3.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.349,00	0,71	BDI 1	0,85	7.096,65	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	346.926,25	
1.4.1.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	6.325,00	45,67	BDI 1	54,85	346.926,25	RA
1.5.			OBRAS COMPLEMENTARES					-	222.732,00	
1.5.1.	SETOP-MG	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	1.150,00	39,70	BDI 1	47,68	54.832,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080312-48/2021	Nº SICONV 919444/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO DE VIAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO DE VIAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF ABAETÉ-MG	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CALÇAMENTO DE VIAS VICINAIS									795.591,27	
1.5.2.	PMA	01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA SE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.300,00	60,79	BDI 1	73,00	167.900,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ABAETÉ-MG
Local
sexta-feira, 17 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: PABLO ROBERTO DOS SANTOS
CREA/CAU: MG - 196.422/D
ART/RRT: MG20232034796