



## Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas

Av. Cel. Sebastião Pereira M. e Castro, 315, Centro - CEP 35628000

CNPJ 18.296.665/0001-50

PAVIMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS RUAS JOAQUIM F. DAS CHAGAS, ARTEMAR M. DE ARAÚJO, D, E, C, ANTÔNIO J. DA SILVA, JOSÉ S. DOS SANTOS E ANESTINA M. LOUZADA

### CÁLCULO DE ÁREAS PAVIMENTAÇÃO

Trechos	Comp. (m)	Largura Média (m)	Área (m <sup>2</sup> )	Largura sem Sarjeta (m)	Exec. Sarjeta (m)	Exec. Meio-Fio (m)	Regularização Sub-Leito (m <sup>2</sup> )	Base (m <sup>3</sup> )	Transporte Material Base (m <sup>3</sup> xkm)	Imprimação (m <sup>2</sup> )	Transporte Imprimação (TxKM)	Pintura de Ligação (m <sup>2</sup> ) 01 camada	Transporte Pintura de Ligação (TxKM)	CBUQ (m <sup>3</sup> ) 3cm	Transporte CBUQ (Txkm)
Rua Artemar Martins de Araújo	173,20	8,00	1385,60	7,00	50,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1212,400	122,937	36,37	14752,48
Rua D	173,20	7,00	1212,40	6,00	81,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1039,200	105,375	31,18	12644,99
Rua Joaquim F. das Chagas (Trecho 01)	110,50	8,00	884,00	7,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,500	78,433	23,21	9411,95
Rua Joaquim F. das Chagas (Trecho 02)	181,00	8,00	1448,00	7,00	329,80	329,80	1448,00	217,20	4691,52	1267,00	256,95	1267,000	128,474	38,01	15416,86
Rua Anestina Maria Louzada	73,20	8,00	585,60	7,00	129,60	129,60	585,60	87,84	1897,34	512,400	103,91	512,400	51,957	15,37	6234,88
Rua Antônio José daSilva	173,20	8,40	1454,88	7,40	346,40	346,40	1454,88	218,23	4713,81	1281,680	259,92	1281,680	129,962	38,45	15595,48
Rua E	173,20	7,00	1212,40	6,00	346,40	346,40	1212,40	181,86	3928,18	1039,200	210,75	1039,200	105,375	31,18	12644,99
Rua José Salvino dos Santos	173,20	8,40	1454,88	7,40	346,40	346,40	1454,88	218,23	4713,81	1281,680	259,92	1281,680	129,962	38,45	15595,48
Rua C (Trecho 01)	173,20	8,40	1454,88	7,40	346,40	346,40	1454,88	218,23	4713,81	1281,680	259,92	1281,680	129,962	38,45	15595,48
Rua C (Trecho 02)	164,00	8,40	1377,60	7,40	328,00	328,00	1377,60	206,64	4463,42	1213,600	246,12	1213,600	123,059	36,41	14767,08
TOTAL	1567,90	7,960	12470,240	6,960	2304,000	2279,500	8988,240	1348,236	29121,898	7877,240	1597,504	10902,340	1105,497	327,070	132659,673

Morada Nova de Minas/MG, 13 de abril de 2026

Miguel César Feliciano  
Engenheiro Civil  
CREA/MG: 202.020/D