



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO.
Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS.

LOCAL: RUA RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA, B. N. SENHORA DAS OLIVEIRAS, ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CEP:35820-000

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - AGO/23 / SINAPI NOV/23 SEM DESONERAÇÃO.

PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA: 04 MESES

FOLHA: 05/05.

DATA: 10/01/2024

FORMA DE EXECUÇÃO:

() DIRETA (X) INDIRETA

% ISS 2,00% BDI: 22,63%

MUNICIPAL: COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - FOLHA 04/04

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
SEINFRA - ADPTADO	ADA - 0002	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (11X13X30X80)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M			R\$ 57,51
SEINFRA	MATED - 12870	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (FCK: 20MPA) PADRÃO: DER-MG (MFC-01) OU SUDECAP (TIPO A) LARGURA SUPERIOR: 11CM LAGURA INFERIOR: 13CM ALTURA: 30CM COMPRIMENTO: 80CM	M	1,2500	R\$ 18,14	R\$ 22,68
SEINFRA	ED- 48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M3	0,0013	R\$ 628,19	R\$ 0,83
SEINFRA	ED- 51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	0,0284	R\$ 67,39	R\$ 1,91
SEINFRA	ED- 50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2933	R\$ 27,45	R\$ 8,05
SEINFRA	ED- 50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1733	R\$ 19,76	R\$ 23,18
SEINFRA	ED- 51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	0,0369	R\$ 23,37	R\$ 0,86
SEINFRA	ED- 51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA - NÃO SERÁ EXECUTADO	M3	0,0000	R\$ 50,00	R\$ -

DEMAIS COMPOSIÇÕES ESTÃO LISTADAS NAS PLANILHAS DE REFERÊNCIA SICOR AGO/23 E SINAPI NOV/23.

GENÉSIO OLIVEIRA DUARTE
Engenheiro Civil - CREA n° 279.416/D
Geden Engenharia e Locação Ltda.

TALLES ANDRÉ DA SILVA MORAES
Secretaria Municipal de Transportes, Obras
Públicas, Infraestrutura e Agricultura.

CLEIDILENY APARECIDA CHAVES
Prefeita Municipal de Itambé do Mato Dentro.
CNPJ: 18.299.537/0001-60