

DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 143/2023

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2023

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Razão Social: PÓRTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

CNPJ: 26.717.532/0001-38

Endereço: Rua Jorge Assis de oliveira, nº 40, Sala 15, Bairro Centro, Bom Jesus do Itabapoana/RJ, CEP 28.360-000

Telefone: (22) 99928-2674 E-mail: porticoengconsultoria@gmail.com

Prezados Senhores

Informamos que a planilha orçamentária que acompanha o projeto rodoviário da Estrada Frei Ambrósio EAA-010, que liga o Município de Araújos-MG à BR-262, elaborada pela empresa acima identificada, apresenta na memória de cálculo do **item 5.4**, (TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA...) a descrição equivocada de “**Transporte do material da bica corrida até a obra**”. O termo correto para a descrição acima seria “**Transporte de materiais diversos**”, uma vez que NÃO se utilizará de bica corrida na obra, sendo, portanto, a base e a sub-base executadas com o próprio material de corte da pista, como descrito no **item 5.2** da referida planilha.

Informamos ainda que este item contempla o transporte dos agregados do CBUQ, descritos no **item 5.6**, até a usina, como veremos:

Transporte na obra:

- Base + Sub-base + Paralelepípedo = 6.649,52 m³
- DMT da obra = 11,80 km
- **Transporte na obra = 6.649,52 x 11,80 = 78.464,336 m³.km**


Transporte de agregados e do material betuminoso até a usina:

- Volume de agregados e material betuminoso = 1.312,10 m³

- DMT até a usina = 120,6147 km
- **Transporte na obra = $1.312,10 \times 120,6147 = 158.258,574 \text{ m}^3.\text{km}$**

Total Transportado pelo **item 5.4** = **236.722,91 m³.km**

Bom Jesus do Itabapoana/RJ, 15 de janeiro de 2024.



Raphael da Costa Araujo
Representante Legal e Técnico