

MEMORIAL DESCRITIVO

ESTABELECIMENTO: BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192

VINCULAÇÃO: HOSPITAL MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

CNPJ: 20918579/0001-83

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES BELO, Nº 86, BAIRRO CENTRO, ESTRELA DO INDAIÁ.

TELEFONE: (37) 3553-1200 – 37-998721441

Email: clebertonacosousa@gmail.com

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Infraestrutura que garante tempo-resposta de qualidade e racionalidade na utilização dos recursos do componente SAMU 192 regional ou sediado em Município de grande extensão territorial e/ou baixa densidade demográfica, conforme definido no Plano de Ação Regional, com a configuração mínima necessária para abrigo, alimentação, conforto das equipes e estacionamento da(s) ambulância(s).

PROJETOS/DOCUMENTOS

Os projetos constituem-se na referência básica para a reforma da edificação, constando de:

- Projeto Arquitetônico de Reforma;
- Projeto de Estrutura Metálica;
- Projeto Elétrico;
- Memorial descritivo;
- Memória de Cálculo;
- Cronograma Físico/Financeiro;
- ART.



INFRAESTRUTURA

O abastecimento de água potável é feito pela rede pública da COPASA, assim como a rede de esgoto.

A energia elétrica fica por conta da CEMIG, medida individualmente. Internamente a distribuição da energia é feita por circuitos individualizados.

A iluminação dos ambientes é feita em lâmpadas de led de acordo com a necessidade de cada um.

FLUXO

A limpeza local é feita diariamente ou de acordo com a necessidade. O lixo comum é coletado e levado até o local de armazenamento temporário, aguardando a coleta pelo serviço público.

CONSTRUÇÃO

A construção será orientada por este memorial descritivo, em observância aos projetos específicos, atendendo às determinações da PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ e das normas do SAMU.

INTRODUÇÃO

Este memorial descritivo descreve os aspectos construtivos da base descentralizada do SAMU 192 no município de Estrela do Indaiá/MG, proveniente da reforma do laboratório (NOME DO LABORATÓRIO), localizado no pátio do Hospital Municipal. A base é constituída de: 2 quartos para descanso de funcionários, 1 sala de estar, 1 banheiro com 2 sanitários e 1 área para banho, 1 DML, 1 almoxarifado, 1 copa e 1 garagem para ambulância com área de serviço.



ASPECTOS CONSTRUTIVOS

Por se tratar de uma reforma, deverá ter o máximo de cuidado ao demolir paredes ou retirar esquadrias para não danificar a edificação além do esperado. Qualquer movimentação além do normal, chamar o engenheiro responsável pela obra imediatamente.

- **REMOÇÃO:** remoção de três bancadas de granito, sendo uma na atual sala de estar da base do SAMU, uma no quarto 1 e uma no quarto 2;
- **REALOCAÇÃO:** entre essas três bancadas que forem retiradas, escolher a que se encontra em melhor estado para colocar na copa do laboratório;
- **ALVENARIA:** execução de alvenaria de vedação, tijolo de 6 furos, 14cm; execução de tanque de alvenaria de vedação (tijolo 14cm) conforme projeto (200x90x80), inclusive cerâmica branca;
- **REVESTIMENTOS INTERNOS:** execução de chapisco, emboço e reboco nas alvenarias novas;
- **PINTURA INTERNA:** uma mão de selador acrílico nas paredes onde vai ser executada a nova alvenaria; pintura acrílica nas paredes e teto com a cor BRANCO NEVE em toda a edificação;
- **PINTURA EXTERNA:** uma mão de selador acrílico nas paredes onde vai ser executada a nova alvenaria; base descentralizada será pintura acrílica nas paredes de acordo com O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO SAMU e com o projeto arquitetônico. As cores são BRANCO NEVE, o vermelho PANTONE 186 e o laranja PANTONE 717. Caso haja dúvidas, favor consultar MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO SAMU; laboratório será pintura acrílica nas paredes, mantendo as cores existentes.
- **PORTAS:** 02 portas completas de madeira (80x210), sendo uma no EAC e outra no escritório do laboratório; 03 portas metálicas para sanitário (80x150);
- **PORTÃO:** para garagem de ambulância (350x210), em perfil e chapa metálica e dois portões também de perfil e chapa metálica (90x210) para acesso da garagem; pintura com a cor BRANCO NEVE.



- **DIVISÓRIA BANHEIROS:** divisória em ardósia para banheiros dos funcionários do SAMU;
- **PISO:** após demolição do do piso da garagem, executar nova laje de piso com nivelamento de acordo com projeto e com malha de ferragem, pois de acordo com as normas do SAMU 192 é necessária uma pequena inclinação para destinação dos resíduos líquidos para a calha coletora. O piso deve ser liso, resistente e lavável.
- **CANAleta:** execução de canaleta coletora com destinação para rede de esgoto com tubo PVC 100mm e grelha de ferro fundido simples.
- **AR CONDICIONADO:** deverá ser deixado pontos para ar condicionado nas seguintes salas: base do SAMU: quartos, sala de estar e almoxarifado; laboratório: sala de coleta e EAC;
- **ELÉTRICA:** deverá ser deixado ponto de luz e interruptor para garagem da ambulância;
- **HIDRÁULICA:** ponto de água fria e esgoto na garagem da ambulância;
- **COMPLEMENTOS:** instalação de vaso sanitário em bancada, na garagem, com descarga em pedal; instalação de tanque e pia para higienização, também na garagem;

ESQUADRIAS

As esquadrias existentes no ambiente são de ferro e vidro temperado.

VENTILAÇÃO

A ventilação dos ambientes se dá por meio de ventilação natural através das janelas, conforme informado no projeto arquitetônico.

Estrela do Indaiá, abril de 2025.


Bruna Ap. dos Santos Rodrigues
Engenheira Civil - CREA: 217.912/D



