


REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PEQUENOS REPAROS E REFORMAS										LOCAL: TAQUARAÇU DE MINAS - MG		DATA=29/06/2026					
REF SINAPI ABRIL 2026										BDI = 24,43%							
ITEM	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO										UND	QUANT.	PREÇO S/ DESON.	PREÇO COM BDI	VALOR T. S/ DESON.	VALOR TOTAL C/ BDI
MAO DE OBRA SERVIÇOS																	
3	88304	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										H	7276	R\$ 48,91	R\$ 60,86	R\$ 355.869,16	R\$ 442.808,00
4	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										H	4620	R\$ 29,12	R\$ 36,23	R\$ 134.534,40	R\$ 167.401,15
5	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										H	4620	R\$ 27,51	R\$ 34,23	R\$ 127.096,20	R\$ 158.145,80
6	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										H	6240	R\$ 29,41	R\$ 36,59	R\$ 183.518,40	R\$ 228.351,95
8	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										H	2530	R\$ 27,02	R\$ 33,62	R\$ 68.360,60	R\$ 85.061,09
10	88256	AZUL EUSTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										H	3297	R\$ 35,65	R\$ 44,36	R\$ 117.538,05	R\$ 146.252,60
11	88260	CALCEITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										H	12869	R\$ 25,89	R\$ 32,21	R\$ 333.178,41	R\$ 414.573,90
13	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										H	2890	R\$ 34,13	R\$ 42,47	R\$ 98.635,70	R\$ 122.732,40
14	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										H	1578	R\$ 35,99	R\$ 44,78	R\$ 56.792,22	R\$ 70.666,56
15	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										H	8278	R\$ 33,62	R\$ 41,83	R\$ 278.306,36	R\$ 346.296,60
16	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										H	5762	R\$ 35,36	R\$ 44,00	R\$ 203.744,32	R\$ 253.519,06
17	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										H	1230	R\$ 34,59	R\$ 43,04	R\$ 42.545,70	R\$ 52.939,61
19	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										H	6720	R\$ 24,88	R\$ 30,96	R\$ 167.193,60	R\$ 208.039,00
20	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										H	4278	R\$ 32,56	R\$ 40,51	R\$ 139.291,68	R\$ 173.320,64
22		PINTURA EM GERAL															
23	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS										M2	9820	R\$ 5,92	R\$ 7,37	R\$ 58.134,40	R\$ 72.336,63
24	88413	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS										M2	9100	R\$ 7,21	R\$ 8,97	R\$ 65.611,00	R\$ 81.639,77
25	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE										M2	2830	R\$ 32,47	R\$ 40,40	R\$ 91.890,10	R\$ 114.338,85
26	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024										M2	2896	R\$ 34,94	R\$ 43,48	R\$ 101.186,24	R\$ 125.906,04
27	88429	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE										M2	2768	R\$ 42,40	R\$ 52,76	R\$ 117.363,20	R\$ 146.035,03
28	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS										M2	3257	R\$ 25,98	R\$ 32,33	R\$ 84.616,86	R\$ 105.288,76
29	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023										M2	3257	R\$ 37,75	R\$ 46,97	R\$ 122.951,75	R\$ 152.988,86
30	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023										M2	3257	R\$ 5,03	R\$ 6,26	R\$ 16.382,71	R\$ 20.385,01
31	88484	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023										M2	3259	R\$ 6,16	R\$ 7,66	R\$ 20.075,44	R\$ 24.979,87
32	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023										M2	4260	R\$ 14,64	R\$ 18,22	R\$ 62.366,40	R\$ 77.602,51
33	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023										M2	3762	R\$ 17,43	R\$ 21,69	R\$ 65.571,66	R\$ 81.590,82
34	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023										M2	2820	R\$ 15,42	R\$ 19,19	R\$ 43.484,40	R\$ 54.107,64
35	102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.										M2	1862	R\$ 34,47	R\$ 42,89	R\$ 64.183,14	R\$ 79.863,08
36	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020										M2	2534	R\$ 11,74	R\$ 14,61	R\$ 29.749,16	R\$ 37.016,88
37	100753	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)										M2	3896	R\$ 27,44	R\$ 34,14	R\$ 106.906,24	R\$ 133.023,43
38	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.										M	3872	R\$ 12,08	R\$ 15,03	R\$ 46.773,76	R\$ 58.200,59
39	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021										M2	3876	R\$ 29,38	R\$ 36,56	R\$ 113.876,88	R\$ 141.697,00
40	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.										M2	3651	R\$ 30,71	R\$ 38,21	R\$ 112.122,21	R\$ 139.513,67



41	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DENÃOS.	M2	1250	R\$ 98,30	R\$ 122,31	R\$ 122.875,00	R\$ 152.893,36
42	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM	M2	2300	R\$ 57,30	R\$ 71,30	R\$ 131.790,00	R\$ 163.966,30
43		CONCRETO BÁSICO						
44	102476	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) -	M3	327	R\$ 775,90	R\$ 965,45	R\$ 253.719,30	R\$ 315.702,92
45	102473	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO)	M3	297	R\$ 677,20	R\$ 842,64	R\$ 201.128,40	R\$ 250.264,07
46	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO	M3	328	R\$ 804,87	R\$ 1.001,50	R\$ 263.997,36	R\$ 328.491,92
47		PAVIMENTAÇÃO						
48	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	4761	R\$ 88,50	R\$ 110,12	R\$ 421.348,50	R\$ 524.283,94
49	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	M	2780	R\$ 57,85	R\$ 71,98	R\$ 160.823,00	R\$ 200.112,06
50	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM	M	2780	R\$ 49,47	R\$ 61,56	R\$ 137.526,60	R\$ 171.124,35
		VALOR TOTAL					R\$ 5.323.058,51	R\$ 6.623.481,70

JESUS GERMANO DA SILVA- ENGENHEIRO CIVIL CREA 58420/D

LUIZ MIGUEL DE SALLES FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E ASSUNTOS URBANOS



Rua Dr. Francisco de Almeida Neves, 225
Centro – Taquaracanga de Minas – MG
CEP 33988-000


18/01/2025 14:00:00

Assinado por 2 pessoas: LUIZ MIGUEL DE SALLES FERREIRA e JESUS GERMANO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taquaracudeminas.1doc.com.br/verificacao/D8E0-55AA-0490-A4> e informe o código D8E0-55AA-0490-A4



Assinado por 6 pessoas: LUIZ MIGUEL DE SALLES FERREIRA, SIMONE DE OLIVEIRA CARVALHO, OTONIEL LÚCIO PINTO, RICARDO MARCILIO BEZERRA ROMANHOL , RENILDE APARECIDA MENDONÇA FERREIRA e LIDIENE CRISTINA CRUZ LOPES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taquaracudeminas.1doc.com.br/verificacao/D362-5EA7-6658-F525> e informe o código D362-5EA7-6658-F525





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D8E0-55AA-0490-A45E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ MIGUEL DE SALLES FERREIRA (CPF 154.XXX.XXX-12) em 16/06/2026 07:55:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JESUS GERMANO DA SILVA (CPF 461.XXX.XXX-20) em 16/06/2026 10:08:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taquaracudeminas.1doc.com.br/verificacao/D8E0-55AA-0490-A45E>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D362-5EA7-6658-F525

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ MIGUEL DE SALLES FERREIRA (CPF 154.XXX.XXX-12) em 26/06/2026 13:25:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SIMONE DE OLIVEIRA CARVALHO (CPF 107.XXX.XXX-23) em 26/06/2026 13:32:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ OTONIEL LÚCIO PINTO (CPF 056.XXX.XXX-11) em 26/06/2026 14:04:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RICARDO MARCILIO BEZERRA ROMANHOL (CPF 131.XXX.XXX-29) em 26/06/2026 14:05:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RENILDE APARECIDA MENDONÇA FERREIRA (CPF 841.XXX.XXX-15) em 26/06/2026 14:14:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LIDIENE CRISTINA CRUZ LOPES (CPF 036.XXX.XXX-10) em 26/06/2026 14:25:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taquaracudeminas.1doc.com.br/verificacao/D362-5EA7-6658-F525>