



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA

CEP 39755-000 - MATERLÂNDIA - MG

Praça Francelino Pereira, 10 – Centro – Tel: (33) 99846-7992
Materlândia – Minas Gerais – CEP: 39755-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA FOLHA Nº: 02

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DATA: 20/02/2026

LOCAL: BAIRRO: CENTRO - RUA PROFESSORA QUITA, RUA ARGEMIRO FRANCISCO, RUA JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS C/RUA PADRE JOVIANO, RUA DA CACHOEIRA, RUA CENTENÁRIO, BECO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:
SICOR_2026_01_CENTRAL_SEM_DESONERACAO
SINAP_2026_02_SEM_DESONERACAO
SICRO_MG_2025_10_SEM_DESONERACAO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
(X) INDIRETA
LDI 1 23,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
------	--------	-----------	---------	------------	-----------------------	-----------------------	-------------

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO 8CM, 35MPA

1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA R\$ 8.905,62

1.1	SICOR ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID	6,00	R\$ 1.206,72	R\$ 1.484,27	R\$ 8.905,62
-----	----------------	---	------	------	--------------	--------------	--------------

2 SERVIÇOS EM TERRA R\$ 14.001,27

2.1	SINAP 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.910,97	R\$ 2,91	R\$ 3,58	R\$ 14.001,27
-----	--------------	--	----	----------	----------	----------	---------------

3 URBANIZAÇÃO R\$ 138.392,54

3.1	SICOR ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	886,85	R\$ 83,20	R\$ 102,34	R\$ 90.760,23
-----	----------------	---	---	--------	-----------	------------	---------------

3.2	SICOR ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	847,55	R\$ 45,69	R\$ 56,20	R\$ 47.632,31
-----	----------------	---	---	--------	-----------	-----------	---------------

4 PAVIMENTAÇÃO R\$ 453.611,97

4.1	SICOR ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M2	3.486,48	R\$ 103,55	R\$ 127,37	R\$ 444.072,96
-----	---------------	--	----	----------	------------	------------	----------------

4.2	SICOR ED-7425	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA DMT=30KM	TxKM	8.367,55	R\$ 0,93	R\$ 1,14	R\$ 9.539,01
-----	---------------	---	------	----------	----------	----------	--------------

5 SINALIZAÇÃO VERTICAL R\$ 3.737,60

5.1	SICRO 5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	R\$ 475,75	R\$ 585,17	R\$ 2.340,68
-----	---------------	--	----	------	------------	------------	--------------

5.1	SICRO 5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UM	4,00	R\$ 283,93	R\$ 349,23	R\$ 1.396,92
-----	---------------	---	----	------	------------	------------	--------------

6 ACESSIBILIDADE R\$ 618,53

6.1	SICOR ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UNID	1,00	R\$ 502,87	R\$ 618,53	R\$ 618,53
-----	----------------	---	------	------	------------	------------	------------

TOTAL GERAL DA OBRA 619.267,53

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha
ROLISON FELIPE DE REZENDE

223609/D
CREA

Carimbo e assinatura do representante legal
MARQUES SERAFIM DE PINHO