

### Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
<b>Nº Processo</b> 066	<b>Responsável</b> Prefeitura Municipal de Serro - MG
<b>Objeto</b> Contratação de Pessoa Jurídica especializada em prestação de Serviços de Manutenção de Poços Artesianos, com fornecimento de bombas e peças, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte de Serro/MG	

Dados Gerais			
<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 28/08/2024 - 08:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 10/09/2024 - 08:00	<b>Pregoeiro</b> Jéssica Amaral Miranda
<b>Modo de Disputa</b> Valor Total	<b>Exibir Valor de Referência</b> Não	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Bomba caneta - 4,0CV, 220V , 24 estágios, monofásica-refrigerado a água 4'	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	2	Bomba caneta 3CV, 220V, 20 estágios- monofásico, refrigeração a água 4'	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	3	Bomba caneta- 1,5CV, 110V, 13 estágios, monofásica- refrigerado a água 4'	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	4	Bombeador submerso 29 estágios 4', 220V, monofásico para acomodar a bomba submersa de 5CV monofásica.	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	5	Contator bipolar 25A x220V	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	6	Contator bipolar 40A x 220V	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	7	Motobomba submersa caneta 1,5CV 220V 22 estágios-monofásico, refrigerado a água 4'	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	8	Motobomba submersa caneta 4,5CV, 220V, 20 estágios, monofásico e refrigerado à água 4.	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	9	Relé de nível 220 inferior	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	10	Relé de tempo ajuste variável 0,3s até 10h. 220V	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	11	Serviço de Manutenção de Poço artesiano - BARRO BRANCO 100MT - BOMBA CANETA 4,5CV 220V - 20 ESTÁGIOS, incluindo revisão de painéis dos conjunto moto bomba, elaboração de laudo técnico por escrito, Limpeza completa de poço artesiano com compressor de alta pressão, retirada e reinstalação de conjunto moto bomba, inclusos em poço artesiano, Instalação de revestimento interno ou tubulação edutora completa ao longo do comprimento dos poços, deslocamento incluso em todo serviço descrito.	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	12	Serviço de Manutenção de Poço artesiano - BRUMADO DE CIMA 80MT - BOMBA CANETA 1,5CV 110V 13 ESTÁGIOS, incluindo revisão de painéis dos conjunto moto bomba, elaboração de laudo técnico por escrito, Limpeza completa de poço artesiano com compressor de alta pressão, retirada e reinstalação de conjunto moto bomba, inclusos em poço artesiano, Instalação de revestimento interno ou tubulação edutora completa ao longo do comprimento dos poços, deslocamento incluso em todo serviço descrito.	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	13	Serviço de Manutenção de Poço artesiano - CORREGO DA PRATA 100MT BOMBA CANETA 4,0CV 220V 24 ESTÁGIOS, incluindo revisão de painéis dos conjunto moto bomba, elaboração de laudo técnico por escrito, Limpeza completa de poço artesiano com compressor de alta pressão, retirada e reinstalação de conjunto moto bomba, inclusos em poço artesiano, Instalação de revestimento interno ou tubulação edutora completa ao longo do comprimento dos poços, deslocamento incluso em todo serviço descrito.	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
		Serviço de Manutenção de Poço artesiano - MOSQUITO 80MT BOMBA CANETA 1,5CV 110V -10 ESTÁGIOS, incluindo revisão de painéis dos conjunto moto bomba, elaboração de laudo técnico por escrito, Limpeza completa de poço artesiano com compressor				

1	14	de alta pressão, retirada e reinstalação de conjunto moto bomba, inclusos em poço artesiano, Instalação de revestimento interno ou tubulação edutora completa ao longo do comprimento dos poços, deslocamento incluso em todo serviço descrito.	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	15	Serviço de Manutenção de Poço artesiano - MUMBUCA 110MT BOMBA CANETA 1,5CV 220V - 20 ESTÁGIOS, incluindo revisão de painéis dos conjunto moto bomba, elaboração de laudo técnico por escrito, Limpeza completa de poço artesiano com compressor de alta pressão, retirada e reinstalação de conjunto moto bomba, inclusos em poço artesiano, Instalação de revestimento interno ou tubulação edutora completa ao longo do comprimento dos poços, deslocamento incluso em todo serviço descrito.	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	16	Serviço de Manutenção de Poço artesiano - PASTO PADILHA 80MT BOMBA CANETA 1,5 220V 16 ESTÁGIOS incluindo revisão de painéis dos conjunto moto bomba, elaboração de laudo técnico por escrito, Limpeza completa de poço artesiano com compressor de alta pressão, retirada e reinstalação de conjunto moto bomba, inclusos em poço artesiano, Instalação de revestimento interno ou tubulação edutora completa ao longo do comprimento dos poços, deslocamento incluso em todo serviço descrito.	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	17	Serviço de Manutenção de Poço artesiano - PEDRA REDONDA 80MT - BOMBA CANETA 3CV 220V- 20 ESTÁGIOS, incluindo revisão de painéis dos conjunto moto bomba, elaboração de laudo técnico por escrito, Limpeza completa de poço artesiano com compressor de alta pressão, retirada e reinstalação de conjunto moto bomba, inclusos em poço artesiano, Instalação de revestimento interno ou tubulação edutora completa ao longo do comprimento dos poços, deslocamento incluso em todo serviço descrito.	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	18	Serviço de Manutenção de Poço artesiano - POÇO JACU 80MT - BOMBA CANETA 1,5CV 110V -10 ESTÁGIOS, incluindo revisão de painéis dos conjunto moto bomba, elaboração de laudo técnico por escrito, Limpeza completa de poço artesiano com compressor de alta pressão, retirada e reinstalação de conjunto moto bomba, inclusos em poço artesiano, Instalação de revestimento interno ou tubulação edutora completa ao longo do comprimento dos poços, deslocamento incluso em todo serviço descrito.	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	19	Serviço de Manutenção de Poço artesiano - POÇO PEDRA PRETA 100MT - BOMBA CANETA 4,5CV 220V - 20 ESTÁGIOS incluindo revisão de painéis dos conjunto moto bomba, elaboração de laudo técnico por escrito, Limpeza completa de poço artesiano com compressor de alta pressão, retirada e reinstalação de conjunto moto bomba, inclusos em poço artesiano, Instalação de revestimento interno ou tubulação edutora completa ao longo do comprimento dos poços, deslocamento incluso em todo serviço descrito.	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	20	Serviço de Manutenção de Poço artesiano - RIBEIRAO 170MT - BOMBA CANETA 4CM 220V 29 ESTÁGIOS, incluindo revisão de painéis dos conjunto moto bomba, elaboração de laudo técnico por escrito, Limpeza completa de poço artesiano com compressor de alta pressão, retirada e reinstalação de conjunto moto bomba, inclusos em poço artesiano, Instalação de revestimento interno ou tubulação edutora completa ao longo do comprimento dos poços, deslocamento incluso em todo serviço descrito.	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	21	Serviço de Manutenção de Poço artesiano - SÃO JOSÉ DAS MARAVILHAS 110MT BOMBA CANETA 4,5CV 110V 24 ESTÁGIOS, incluindo revisão de painéis dos conjunto moto bomba, elaboração de laudo técnico por escrito, Limpeza completa de poço artesiano com compressor de alta pressão, retirada e reinstalação de conjunto moto bomba, inclusos em poço artesiano, Instalação de revestimento interno ou tubulação edutora completa ao longo do comprimento dos poços, deslocamento incluso em todo serviço descrito.	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	22	Serviço de Manutenção de Poço artesiano - SERRO TENIS CLUB 80MT BOMBA CANETA 1,5CV TRIFASICA 16 ESTÁGIOS, incluindo revisão de painéis dos conjunto moto bomba, elaboração de laudo técnico por escrito, Limpeza completa de poço artesiano com compressor de alta pressão, retirada e reinstalação de conjunto moto bomba, inclusos em poço artesiano, Instalação de revestimento interno ou tubulação edutora completa ao longo do comprimento dos poços, deslocamento incluso em todo serviço descrito.	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	23	Serviço de Manutenção de Poço artesiano - VARZEA DE BAIXO 80MT - BOMBA CANETA 1,5 220V 13 ESTÁGIOS, incluindo revisão de painéis dos conjunto moto bomba, elaboração de laudo técnico por escrito, Limpeza completa de poço artesiano com compressor de alta pressão, retirada e reinstalação de conjunto moto bomba, inclusos em poço artesiano, Instalação de revestimento interno ou tubulação edutora completa ao longo do comprimento dos poços, deslocamento incluso em todo serviço descrito.	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso
1	24	Serviço de Manutenção de Poço artesiano - VILA DEPUTADO AUGUSTO CLEMENTINO 20MT - BOMBA CANETA 4,5CV 220V - 20 ESTÁGIOS, incluindo revisão de painéis dos conjunto moto bomba, elaboração de laudo técnico por escrito, Limpeza completa de poço artesiano com compressor de alta pressão,	Unidade	10	Sigiloso	Sigiloso

	retirada e reinstalação de conjunto moto bomba, incluso em poço artesiano, Instalação de revestimento interno ou tubulação edutora completa ao longo do comprimento dos poços, deslocamento incluso em todo serviço descrito.			
--	---	--	--	--