

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM						
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA CAMPO ALTO E TRAVESSA DA SAUDADE			Nº CONTRATO: xxx/2025		VALORES INICIAIS	
Endereço: DISTRITO DE SÃO GONÇALO DO RIO DAS PEDRAS - SERRO - MG			LOCAL: DISTRITO			
EMPRESA:			CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx		CNO: xx.xxx.xxxxx/xx	
DATA BASE: SINAPI 09/2025 e Setop 07/2025	ESCOPO DA OBRA		DESCONTO:		CONTRATUAL	
ITEM/ CÓDIGO SINAPI/SETOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	BDI SERV. 0,24			
			R\$ UNIT.	R\$ UNIT. C/ BDI		
1	ADMINISTRAÇÃO				19.091,41	
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	131,30	162,81	10,00	1.628,12
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12.237,22	15.174,15	1,00	15.174,15
100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38,46	47,69	48,00	2.289,14
2	CANTEIRO DE OBRAS					1.402,03
ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	251,26	311,56	4,50	1.402,03
3	TERRAPLANAGEM					26.853,23
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2,89	3,58	473,00	1.695,04
97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,89	4,82	946,00	4.563,13
105699	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	175,57	217,71	94,60	20.595,06
4	PAVIMENTAÇÃO					94.192,95
94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	61,07	75,73	333,00	25.217,02
94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	35,32	43,80	224,00	9.810,48
100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	260,30	322,77	23,65	7.633,56
92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	102,41	126,99	405,80	51.531,89
5	LIMPEZA					4.563,13
ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	7,78	9,65	473,00	4.563,13
VALOR TOTAL						146.102,75

Serro, 12 de dezembro de 2025.

Rangel Luiz Gomes Araújo
Engenheiro Civil CREA 148.891/D

Epaminondas Pires de Miranda
Prefeito Municipal