



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
GOVERNO 2025/2028

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

INFORMAÇÕES GERAIS				REFERENCIAS DE PREÇOS		
OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DE COBERTURA FRONTAL DA UBS CAPOEIRAO				PLANILHA REF.		DATA BASE
LOCAL: RUA JOAO BORGES BARBOSA, 1370, CAPOEIRAO				0		0,00
MUNICIPIO: JAPARAIBA-MG				SETOP / COM DES.		01/2025
MEMORIAL DE CALCULO						
ITEM	FORNECIMENTO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CALCULO	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E LIMPEZA DE OBRA			
1.1	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP.1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS	UN	1 UNIDADE	1,00
2			FORRO			
2.1	SETOP	ED-28454	PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	80,60	80,60
2.2	SETOP	ED-49686	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	M2	4*5,40	21,60
0						
3			COBERTURA			
3.1	ORÇAMENTO	1	Cobertura em estrutura metálica galvanizada, preparada com decapante rosariante, aplicação de uma demão de primer (fundo) e duas demãos de esmalte sintético. Testeira estrutural galvanizada em chapa dobrada com costura de solda interna e calha estrutural embutida. Perfis de acabamento em "U" e 4 coluna(s) de sustentação em perfil 100x100 mm com duto(s) de condução de água incluso(s), sendo a cobertura apoiada em laje. Vedação em 4 estágios:	M2	4*5,40	21,60
4			INSTALAÇÃO ELETRICA			
4.1	SETOP	ED-50227	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	1,00	1,00
4.2	SETOP	ED-50228	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	UN	4,00	4,00
4.3	SETOP	ED-27080	LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K,	UN	4,00	4,00

5			PINTURA			
5.1	SETOP	ED-50483	EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	5,40*4	21,60
5.2	SETOP	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2		21,60

JAPARAÍBA-MG, 16 DE JULHO DE 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
ALLAN FELIPE DA SILVA PEREIRA
Data: 16/06/2025 10:56:34-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ALLAN FELIPE DA SILVA PEREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MG: 201.236/D