

**Proprietário:** Prefeitura Municipal de São Roque de Minas/MG.**Obra:** Infraestrutura viária - Pavimentação de vias Urbanas**Local:** Av. Henrique Abílio de Faria**Responsável Técnico:** Rômulo Gaspar da Costa**Nº CREA-MG:** 160.658/D**BDI 1:** 23,41%**Data:** 30/08/2026**REFERÊNCIAS DE
PREÇOS:****Planilha Referência**

SICOR MG

SINAPI

SICRO

SUDECAP

Data Base

abr/26

jul/26

abr/26

abr/26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	BDI REF.	Quantidade Prevista	Preço (R\$) Sem BDI		Preço (R\$) Com BDI	
							Unitário	Total	Unitário	Total
1			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					13.856,36		17.100,62
1.1	SICOR MG	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	BDI 1	1,00	1.197,99	1.197,99	1.478,48	1.478,48
1.2	SICOR MG	ED-50128	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UN	BDI 1	1,00	9.718,37	9.718,37	11.993,79	11.993,79
1.3	SICOR MG	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	BDI 1	3,00	980,00	2.940,00	1.209,45	3.628,35
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					22.813,20		28.154,58
2.1	COMPOSIÇÃO	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	BDI 1	3,00	7.604,40	22.813,20	9.384,86	28.154,58
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / TERRAPLENAGEM					102.701,89		126.598,85
3.1	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M2	BDI 1	2.470,00	1,90	4.693,00	2,34	5.779,80
3.2	SICRO	4011227	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	BDI 1	494,00	16,41	8.106,54	20,25	10.003,50
3.3	SICRO	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM RODOVIA DE LEITO NATURAL - JAZIDA	TXKM	BDI 1	20.748,00	1,04	21.577,92	1,28	26.557,44
3.4	SICRO	4011321	BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE SOLO BRITA (70% - 30%), COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADA	M3	BDI 1	494,00	46,61	23.025,34	57,52	28.414,88
3.5	SICRO	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM RODOVIA DE LEITO NATURAL - JAZIDA	TXKM	BDI 1	14.523,60	1,04	15.104,54	1,28	18.590,21
3.6	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA	TXKM	BDI 1	39.213,70	0,77	30.194,55	0,95	37.253,02
4			PAVIMENTAÇÃO					207.394,32		255.960,84
4.1	SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EXECUÇÃO, EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA)	M2	BDI 1	2.242,00	0,62	1.390,04	0,77	1.726,34
4.2	SUDECAP	68.09.10	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	BDI 1	2,70	2.716,68	7.335,04	3.352,75	9.052,43
4.3	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	BDI 1	394,20	2,47	973,67	3,05	1.202,31
4.4	SUDECAP	20.12.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	BDI 1	2.242,00	2,51	5.627,42	3,10	6.950,20
4.5	SICOR MG	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	BDI 1	89,70	1.871,42	167.866,37	2.309,59	207.170,22
4.6	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA - MASSA	TXKM	BDI 1	31.430,88	0,77	24.201,78	0,95	29.859,34
5			DRENAGEM					44.156,00		54.492,00
5.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 01/2024	M	BDI 1	570,00	61,78	35.214,60	76,24	43.456,80
5.1	SICRO	2003269	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 50-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	BDI 1	190,00	47,06	8.941,40	58,08	11.035,20
6			SINALIZAÇÃO VIÁRIA / ACESSIBILIDADE					6.088,40		7.513,92



Proprietário: Prefeitura Municipal de São Roque de Minas/MG.

Obra: Infraestrutura viária - Pavimentação de vias Urbanas

Local: Av. Henrique Abílio de Faria

Responsável Técnico: Rômulo Gaspar da Costa

Nº CREA-MG: 160.658/D

BDI 1: 23,41%

Data: 30/08/2026

RG CONSTRUÇÕES E IMÓVEIS LTDA

CNPJ: 40.892.550/0001/87

REFERÊNCIAS DE PREÇOS:

Planilha Referência

SICOR MG

SINAPI

SICRO

SUDECAP

Data Base

abr/26

jul/26

abr/26

abr/26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	BDI REF.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$)	
							Sem BDI	Total	Com BDI	Total
6.1	SICRO	5213441	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	BDI 1	2,00	484,02	968,04	597,35	1.194,70
6.2	SICRO	5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	BDI 1	1,00	284,79	284,79	351,47	351,47
6.3	SICRO	5213464	PLACA EM AÇO, MODULADA - ACIMA DE 2 M² - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	BDI 1	3,30	284,79	939,81	351,47	1.159,85
6.4	SICRO	5216111	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	BDI 1	4,00	147,44	589,76	181,96	727,84
6.5	SICRO	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	BDI 1	114,00	29,00	3.306,00	35,79	4.080,06
7			URBANIZAÇÃO					-		11.715,21
7.1	SICOR MG	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	M2	BDI 1	247,00	38,43	9.492,21	47,43	11.715,21
TOTAL							S/ BDI	397.010,17	C/ BDI	501.536,02

ROMULO GASPAR
DA
COSTA:09574317676

Assinado digitalmente por
ROMULO GASPAR DA
COSTA:09574317676
Data: 2026.09.30
14:38:43
-03'00'