



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE BRAUNAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO	MUNICÍPIO / UF BRAUNAS	BDI 1 21,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO									307.682,79	
1.			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL					-	307.682,79	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	22.322,83	
1.1.1.	Composição	ADM-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	18.415,14	BDI 1	22.322,83	22.322,83	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.678,68	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	307,74	BDI 1	373,04	1.678,68	RA
1.3.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	23.096,32	
1.3.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	512,00	37,21	BDI 1	45,11	23.096,32	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	245.080,30	
1.4.1.	Composição	TOP-78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.238,00	0,58	BDI 1	0,70	1.566,60	RA
1.4.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.238,00	2,99	BDI 1	3,62	8.101,56	RA
1.4.3.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.084,40	93,17	BDI 1	112,94	235.412,14	RA
1.5.			MEIO FIO E TRAVAMENTOS					-	4.592,16	
1.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	54,00	70,15	BDI 1	85,04	4.592,16	RA
1.6.			SERVIÇO DE CARGA E TRANSPORTES					-	9.044,94	
1.6.1.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	125,44	8,91	BDI 1	10,80	1.354,75	RA
1.6.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.441,33	2,60	BDI 1	3,15	7.690,19	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO					-	1.867,56	
1.7.1.	Composição	PLA-003	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº16, REFLEXIVA, TIPO R-19 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA (FORMA CÍRCULO) DIÂMETRO 500 MM, INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	385,16	BDI 1	466,89	1.867,56	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE BRAUNAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO	MUNICÍPIO / UF BRAUNAS	BDI 1 21,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO									307.682,79
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BRAUNAS
Local
terça-feira, 2 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RODOLFO GUIMARÃES FRANCO
CREA/CAU: 183307/D
ART/RRT: MG20264936632

RECURSO
←