


PLANTA
ESC.: 1:250

SEÇÕES MÉDIAS DE MOVIMENTO DE TERRA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA VOLUME MÉDIO DE CORTE = 1.048,33 m³ VOLUME MÉDIO DE ATERRO = 534,87 m³
TALUDE DE CORTE (1 : 1)
TALUDE DE ATERRO (1 : 1,5)

LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- PLATÔ PROJETADO
- UNIDADE PROJETADA



NOTAS:

1. ELEVAÇÕES EM METRO;
2. COORDENADAS GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO, SIRGAS 2000, MERIDIANO CENTRAL 45°W.

MARCOS DE REFERÊNCIA:

M2
N=7.919.880.741
E=718.863.856
Z=852.117

	TABELA DE LOCAÇÃO		
	PT	COORDENADAS NORTE	COORDENADAS ESTE
PRTÃO	P1	7919848.261	718848.406
PLATÔ	P2	7919846.888	718852.228
	P3	7919845.065	718857.305
	P4	7919843.786	718857.908
	P5	7919834.374	718854.529
	P6	7919833.095	718855.132
	P7	7919827.350	718871.132
	P8	7919780.292	718854.235
	P9	7919794.148	718815.647
	P10	7919847.794	718834.910
	P11	7919848.706	718832.368
	P12	7919788.542	718810.765
	P13	7919791.920	718801.356
	P14	7919798.095	718794.558
	P15	7919807.268	718794.117
	P16	7919851.435	718809.968
	P17	7919857.469	718822.760
PÁTIO DOS BAG'S	P18	7919844.965	718816.146
	P19	7919841.248	718826.501
	P20	7919826.194	718821.096
	P21	7919829.912	718810.741
CASA DE POLÍMERO	P22	7919820.542	718810.196
	P23	7919818.430	718816.078
	P24	7919814.101	718814.524
	P25	7919816.213	718808.641
TANQUES DE SEDIMENTAÇÃO	P26	7919814.341	718807.863
	P27	7919812.009	718814.357
	P28	7919808.621	718813.140
	P29	7919807.404	718816.528
	P30	7919801.381	718814.365
	P31	7919802.597	718810.977
	P32	7919799.209	718809.761
	P33	7919801.541	718803.267
	P34	7919803.985	718804.144
	P35	7919804.644	718802.309
	P36	7919812.556	718805.150
	P37	7919811.897	718806.985

	TABELA DE LOCAÇÃO		
	PT	COORDENADAS NORTE	COORDENADAS ESTE
ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO	P38	7919796.176	718801.340
	P39	7919794.502	718805.999
	P40	7919791.397	718804.883
PLATAFORMA DE PRODUTOS QUÍMICOS	P41	7919793.071	718800.224
	P42	7919844.844	718834.911
	P43	7919841.905	718843.100
	P44	7919830.893	718839.147
	P45	7919833.528	718831.806
CASA DE QUÍMICA	P46	7919831.942	718831.343
	P47	7919828.157	718841.884
	P48	7919810.040	718835.378
	P49	7919813.825	718824.837
ETA 100L/s	P50	7919807.575	718821.531
	P51	7919799.118	718845.081
	P52	7919786.295	718840.476
	P53	7919787.840	718836.174
	P54	7919789.722	718836.850
	P55	7919796.633	718817.602
REL 5m³	P56	7919843.597	718856.333
RESERVATÓRIO 1000m³	P57	7919829.034	718859.889
	P58	7919828.217	718862.165
	P59	7919826.805	718861.658
	P60	7919824.192	718868.935
	P61	7919804.898	718862.008
	P62	7919808.447	718852.125
TANQUE DE CONTATO	P63	7919806.222	718855.362
	P64	7919805.612	718857.060
	P65	7919804.671	718856.722
	P66	7919803.016	718861.332
	P67	7919796.616	718859.034
	P68	7919798.870	718852.634
REL 50m³	P69	7919786.671	718853.210
CERCA	P70	718849.3939	7919850.2975
	P71	718842.9010	7919854.8400
	P72	718835.0490	7919860.9940
	P73	718827.4082	7919867.5807
	P74	718821.3984	7919872.7614
	P75	718808.0558	7919857.2835
	P76	718788.4940	7919802.8309
	P77	718800.4889	7919756.9620
	P78	718826.4264	7919786.9720
	P79	718855.9155	7919776.0715
	P80	718874.7640	7919828.5894
	P81	718856.5460	7919834.4490
	P82	718859.9450	7919844.0620
	P83	718853.1292	7919848.1673

LETRA	DATA	ASSINATURA	DESCRIÇÃO

REVISÕES

Despro — DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

CONTRATO Nº 010/2025	ART Nº MG20254379414	
PROJETO Nº –		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº ALBERTO OLIVEIRA CHAVES CREA 68.765/D	COORDENADOR DA EMPRESA PROJETISTA: ALBERTO OLIVEIRA CHAVES CREA 68.765/D	PROJETISTA: WALDIRENE

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA
ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO E TERRAPLENAGEM
PLANTA

DATA: OUT/2025			
ESCALA: 1: 250			
TIPO: BS	FOLHA: 01/02		
APROVADO: DIRETOR	VISTO: ENGENHEIRA	VISTO: ACESSOR TECNICO	VISTO

GUANHÃES – MG
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO ARQUIVO DIGITAL

A1