



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 01087405-96	Nº SICONV 0445462023	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Sabinópolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Bloquetes Hexagonal			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias públicas no perímetro urbano no Município de	MUNICÍPIO / UF Sabinópolis / MG	BDI 1 26,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Pavimentação de vias públicas no perímetro urbano no Município de Sabinópolis/MG									340.000,00	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES					-	340.000,00	
1.1.			SERVIÇOS PRLIMINARES					-	1.720,44	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	303,09	BDI 1	382,32	1.720,44	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	3.325,47	
1.2.1.	Composição	COMP 02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	2.636,33	BDI 1	3.325,47	3.325,47	RA
1.3.			TERRAPLENAGEM					-	25.833,34	
1.3.1.	SINAPI	101229	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	M3	487,79	24,00	BDI 1	30,27	14.765,40	RA
1.3.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.438,94	1,20	BDI 1	1,51	3.682,80	RA
1.3.3.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	487,79	12,00	BDI 1	15,14	7.385,14	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	178.285,24	
1.4.1.	SINAPI	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	1.570,38	90,00	BDI 1	113,53	178.285,24	RA
1.5.			CALÇADA					-	56.607,99	
1.5.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	59,72	751,46	BDI 1	947,89	56.607,99	RA
1.6.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	68.334,24	
1.6.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	582,51	32,00	BDI 1	40,36	23.510,10	RA
1.6.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	582,51	61,00	BDI 1	76,95	44.824,14	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO					-	5.893,28	
1.7.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,64	577,42	BDI 1	728,36	1.194,51	RA
1.7.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	3,00	82,50	BDI 1	104,07	312,21	RA
1.7.3.	SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	21,00	70,41	BDI 1	88,82	1.865,22	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01087405-96	Nº SICONV 0445462023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Sabinópolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Bloquetes Hexagonal			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias públicas no perímetro urbano no Município de	MUNICÍPIO / UF Sabinópolis / MG	BDI 1 26,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de vias públicas no perímetro urbano no Município de Sabinópolis/MG									340.000,00	
1.7.4.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	27,20	24,17	BDI 1	30,49	829,33	RA
1.7.5.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	248,46	5,40	BDI 1	6,81	1.692,01	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



Documento assinado digitalmente
LEONNARDO SALVATO SIGILIANO
Data: 03/06/2024 08:42:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sabinópolis / MG
Local
segunda-feira, 3 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Leonnardo Salvato Sigiliano
CREA/CAU: 92.583/D-MG
ART/RRT: MG20232047595

CARLOS ROBERTO
BARROSO
MOURAO:7262391860
0

Assinado de forma digital por
CARLOS ROBERTO BARROSO
MOURAO:72623918600
Dados: 2024.06.04 08:54:13
-03'00'