TERMO DE REFERÊNCIA

O presente instrumento foi formalizado com base nos levantamentos efetivados no Estudo Técnico Preliminar, utilizando como parâmetro o relatório onde constam as justificativas para as presentes inserções e a materialização do planejamento. Somado às presentes exigências, deverão ser observados pelos interessados em formalizar propostas, todas as exigências que estarão contidas no Edital.

1. DO OBJETO

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PADRE JOAQUIM MARIA VIEIRA, NO BAIRRO DO ROSÁRIO, SABINÓPOLIS/MG.

1.2. Definição/Detalhamento do objeto, conforme especificações técnicas, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme documento anexo referência valor médio.

1.2.1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 1635/23

1.2.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. Critério de julgamento adotado será *"global"* do tipo:

X Menor Preço;

☐ Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico;

☐ Técnica e Preço;

☐ Maior Retorno Econômico;

☐ Maior Desconto.

1.4. Deverá ser observado o valor máximo aceitável elaborado com base em pesquisa de preços, constante do processo administrativo.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação de empresa especializada para a reforma da Praça Padre Joaquim Maria Vieira decorre da necessidade de requalificar um importante espaço público localizado no entorno da Igreja Nossa Senhora do Rosário, referência histórica, cultural e religiosa do Município.

2.2. Atualmente, a via que circunda a praça apresenta pavimentação em alvenaria poliédrica e acentuado declive, o que demanda a substituição do revestimento por blocos intertravados, visando proporcionar melhores condições de mobilidade, segurança, conforto e manutenção. Além disso, o piso cimentado do canteiro público adjacente encontra-se desgastado, tornando necessária sua revitalização para garantir maior funcionalidade e integração ao conjunto urbanístico.

2.3. A intervenção contempla, ainda, a revitalização do paisagismo, a modernização da iluminação pública, por meio de novo projeto luminotécnico, e a construção de um banheiro público para atender à população e aos visitantes durante os eventos religiosos, culturais e comunitários promovidos no entorno da Igreja Nossa Senhora do Rosário, suprindo uma infraestrutura atualmente inexistente.

2.4. Dessa forma, a contratação é necessária para promover a valorização do patrimônio histórico e cultural, melhorar a infraestrutura urbana, ampliar a acessibilidade e oferecer um espaço público mais seguro, funcional e adequado às necessidades da população e ao intenso uso durante as festividades e demais eventos realizados no local.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A solução proposta consiste na execução de obras de reforma e revitalização da praça pública, contemplando a substituição da pavimentação em alvenaria poliédrica da via que circunda o espaço por blocos de concreto intertravados, adequados às condições de declividade do local, bem como a recuperação do piso cimentado do canteiro público adjacente.

3.2. A intervenção visa melhorar as condições de mobilidade, segurança e conforto dos usuários, proporcionando maior regularidade superficial, melhor integração entre os espaços e facilidade de manutenção. Os serviços deverão compreender a preparação e regularização da base, a instalação de meio feio, o assentamento dos blocos intertravados e os arremates necessários, observando-se as condições de drenagem superficial e o correto direcionamento das águas pluviais, especialmente em razão do acentuado declive da via.

3.3. No canteiro público, será realizada a recuperação do piso cimentado, com a remoção das partes deterioradas, preparação da superfície e recomposição do revestimento, de modo a restabelecer sua funcionalidade, durabilidade e condições adequadas de utilização.

3.4. A execução deverá observar os projetos, as especificações técnicas, as normas aplicáveis e os critérios de acessibilidade pertinentes, assegurando a qualidade dos serviços, a durabilidade das intervenções e a valorização do conjunto urbanístico, com melhoria das condições de uso, conservação e integração dos espaços públicos.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, DO REGIME DE EXECUÇÃO OU DA FORMA DE FORNECIMENTO:

4.1. A contratação deverá ser realizada com empresa especializada na execução de obras de engenharia, devidamente registrada no CREA ou CAU, que comprove capacidade técnica compatível com os serviços a serem executados, como pavimentação em blocos intertravados, construção de banheiros.

4.2. A contratada deverá executar a obra em conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e especificações técnicas, observando as normas da ABNT, a legislação vigente e as boas práticas de engenharia.

4.3. Os serviços compreenderão a substituição da pavimentação em alvenaria poliédrica por blocos intertravados, a revitalização do canteiro público adjacente, a execução de banheiro público, a revitalização do paisagismo, a modernização da iluminação pública e demais intervenções previstas no projeto.

4.4. Durante a execução da obra, a contratada deverá garantir a segurança dos trabalhadores e da população, manter a sinalização das áreas em intervenção, realizar a correta gestão e destinação dos resíduos da construção civil, preservar os elementos do patrimônio histórico

existentes no entorno da Igreja Nossa Senhora do Rosário e adotar medidas para minimizar os impactos ao tráfego e às atividades desenvolvidas no local.

4.5. A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de funcionamento, atendendo aos requisitos de qualidade, durabilidade, acessibilidade, segurança e desempenho, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

4.6. Prazo de entrega/execução: 90 (noventa) dias.

4.7. Local e horário de entrega/execução: Praça Padre Joaquim Maria Vieira (Pça do Rosário), Bairro do Rosário, município de Sabinópolis/MG.

4.8. Prazo de garantia/forma de garantia: 5(cinco) anos.

4.9. Utilização do Catálogo Eletrônico[1]: Os produtos ou serviços (total ou parcialmente) não estão contidos no catálogo de padronização em razão do instrumento encontrar-se em processo de formalização pelo município, e, portanto, ainda não se encontra contemplado dentre os objetos já padronizados.

5. DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO/GESTÃO DO CONTRATO

5.1. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da contratação, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas, e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

5.2. O fiscal de contrato desenvolverá as suas atribuições na conformidade do Plano de Fiscalização e para facilitação da fiscalização e a gestão do contrato, o município desenvolveu o Plano Básico de Fiscalização, inserindo as ações a serem adotadas pela equipe de fiscalização, visando inibir a incidência dos riscos comuns a todo objeto, devidamente inserido no item "gerenciamento de riscos" do relatório do estudo técnico.

5.2.1. INDICAÇÃO GESTOR: MOISÉS CAMPELO

5.2.2. INDICAÇÃO FISCAL: DAYSE DE PINHO TAVARES

5.3. Do Recebimento Provisório/Definitivo do Produto/Serviço

5.3.1. O objeto será recebido provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante assinatura no verso do documento fiscal respectivo atestando o recebimento provisório (e anuência no relatório mensal de prestação de contas[2] fornecido pelo contratado), que após verificação da sua conformidade encaminhará os documentos para o recebimento definitivo pelo gestor do contrato, com os dizeres: "verificada a conformidade, ao gestor para o recebimento definitivo".

5.3.2. Se o objeto for de fácil conferência e sem complexidade de verificação para fins de recebimento, o fiscal poderá formalizar o atesto aduzindo no verso do documento fiscal: "Recebido e conferido em ato único", ao gestor para o recebimento definitivo.

5.3.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos pela Contratada no prazo estipulado, contados da data de recebimento da

---

[1] Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 – art. 19, I, II, IV, §§ 1º e 2º

[2] Incluir se for o caso de prestação de serviços.

notificação, às suas custas, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

5.3.4. Até que seja sanada a situação prevista no item anterior, ficará interrompido o prazo de recebimento definitivo e o prazo para pagamento ficará suspenso.

5.3.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. São Obrigações do Contratante:

6.1.1. Efetuar o pagamento ajustado;

6.1.2. Dar à **CONTRATADA** as condições necessárias à regular execução do contrato;

6.1.3. Prestar à **CONTRATADA** todos os esclarecimentos necessários para a entrega dos serviços;

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços;

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. São Obrigações da Contratada:

7.1.1. A manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência e demais anexos.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Até regulamentação interna que estabelecerá os casos e percentuais de subcontratação, não será admitida a subcontratação do objeto.

9. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

9.1. A presente contratação terá vigência de 3(três) meses podendo ser prorrogada nos termos da Lei nº 14.133/2021.

9.2. Poderão ser realizados acréscimo ou supressões nos termos do artigo 125 da Lei nº 14.133/2021.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado até o 10º(décimo) dia do mês subseqüente contados do atesto da nota fiscal, mediante transferência bancária na conta informada, sempre em favor da contratada.

10.2. A nota fiscal deverá constar as seguintes informações:

10.2.1. número do contrato ou número do empenho

10.2.2. número do processo

10.2.3. número da licitação

10.2.4. informações de acordo com artigo 126 da Instrução Normativa RFB N.º 2110/2022, quando tratar de prestação de serviços

10.2.5. demais informações ou retenções pertinentes da contratação

10.3. Havendo atraso no pagamento, considerados atrasos aqueles que ocorrerem entre a data do vencimento e a do efetivo pagamento, o valor será atualizado

monetariamente pelo IPCA.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa o fornecedor que infringir as disposições previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quais sejam:

11.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

11.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

11.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

11.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

11.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

11.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

11.1.9. fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

11.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.11. considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da disputa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.1.12. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos desta licitação;

11.1.13. praticar ato lesivo previsto no *art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.*

11.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminas nos subitens anteriores, em processo de aplicação de penalidade, estará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 11.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 10% sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 11.1.1 a 11.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 11.1.2 a 11.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes municipais, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 11.1.8 a 11.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
11.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
11.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

11.5. A aplicação das sanções previstas neste Termo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

11.6. Na aplicação da sanção prevista na alínea "b" do item 11.2 deste Termo, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.7. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d" do item 11.2 deste Termo será instaurado processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.8. Quando o quadro funcional não dispor de servidores estatutários, a comissão a que se refere o item anterior será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade.

11.9. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

11.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se os demais procedimentos previstos na Lei nº 14.133/2021.

12. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS

12.1. O valor total estimado da contratação é **R$ 215.380,74 (duzentos e quinze mil e trezentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos),** conforme valor unitário referencial discriminado no item 1.2 deste instrumento, cujo valor foi apurado pelo **valor médio** apurado em pesquisa de mercado.

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Recurso: Municipal
Dotação: 02.08.02. 15.452.0024.2102. 3.3.90.39.00
Ficha: 387

Sabinópolis, 05de novembro de 2026.

Elaborado por:

_____
Nathália Alves Guimarães

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000154 - 2026 Elaborada por: Nicolly

Data de Início: 04/11/2026 Tipo de Apuração: Menor Preço - Global Data da Apuração: 05/11/2026

Objeto: 239218 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PADRE JOAQUIM MARIA VIEIRA , NO BAIRRO DO ROSÁRIO, SABINÓPOLIS/MG.

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0001	249846	SERVIÇOS PRELIMINARES - FORNECIMENTOECOLOCAÇÃODEPLACADEOBRAEMCHAPAGALVANIZADA#26,ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40	M²	1	288,4400	4,5000	1.297,9800
Especificação:							
0002	249847	SERVIÇOS PRELIMINARES - TAPUMEDEPROTEÇÃOPARATRANSEUNTE EMTELADE POLIETILENOCOMMÓDULONADIMENSÃODE(150X150)CM, INCLUSIVEPONTALETECOMBASEDEAPOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	METRO	1	15,0400	127,2800	1.914,2912
Especificação:							
0003	249848	SERVIÇOS PRELIMINARES - BARRACÃODEOBRAPARADEPÓSITOEFERRAMENTARIATIPO-I,ÁREAINTERNA14,52M2,EMCHAPADECOMPENSADORESINADO, INCLUSIVEMOBILIÁRIO(OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO SICOR-MG	UND	1	10.596,9300	1,0000	10.596,9300
Especificação:							
0004	249849	SERVIÇOS PRELIMINARES - LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA,PADRÃOCEMIG,CARGAINSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COMSAÍDA SUBTERRÂNEA,INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO,ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UND	1	1.044,3900	1,0000	1.044,3900
Especificação:							
0005	249850	SERVIÇOS PRELIMINARES - LIGAÇÃODEÁGUAPROVISÓRIAPARACANTEIRO, INCLUSIVEHIDRÔMETROECAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA-ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇOGALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UND	1	740,5800	1,0000	740,5800
Especificação:							
0006	249851	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1	65,3300	300,0000	19.599,0000
Especificação:							
0007	249852	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1	154,3100	12,0000	1.851,7200
Especificação:							
0008	249853	DEMOLIÇÃO/REMOÇÕES - REMOÇÃOMANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM REAPROVEITAMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE ERETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	1	19,0300	490,7700	9.339,3531
Especificação:							
0009	249854	DEMOLIÇÃO/REMOÇÕES - TRANSPORTEDEMATERIALDEQUALQUERNATUREZAEMCAMINHÃO,DISTÂNCIAMAIORQUE1KM E MENOR CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	MEMÓ	1	4,5600	50,6100	230,7816

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000154 - 2026 Elaborada por: Nicolly
Data de Início: 04/11/2026 Tipo de Apuração: Menor Preço - Global Data da Apuração: 05/11/2026

Objeto: 239218 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PADRE JOAQUIM MARIA VIEIRA , NO BAIRRO DO ROSÁRIO, SABINÓPOLIS/MG.

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
Especificação:							
0010	249855	DEMOLIÇÃO/REMOÇÕES - CARGAMANUALDEMATERIALDEQUALQUERNATUREZASOBRECAMINHÃO,EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	1	53,9300	33,7400	1.819,5982
Especificação:							
0011	249856	DEMOLIÇÃO/REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUM SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	1	253,6600	4,2900	1.088,2014
Especificação:							
0012	249857	INFRAESTRUTURA - ESCAVAÇÃOMANUALDEVALACOMPROFUNDIDADEMENOROUIGUALA1,5M,INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M³	1	91,9900	5,3000	487,5470
Especificação:							
0013	249858	INFRAESTRUTURA - APILOAMENTOMECANIZADO EMFUNDODE VALACOMPLACA VIBRATÓRIA,EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M²	1	17,3700	5,2900	91,8873
Especificação:							
0014	249859	INFRAESTRUTURA - LASTRODECONCRETOMAGRO, APLICADOEMBLOCOSDECOROAMENTOOUSAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M²	1	52,0200	5,2900	275,1858
Especificação:							
0015	249860	INFRAESTRUTURA - FÔRMAEDESFORMAPARAVIGA-CINTA/BLOCOCOMCOMPENSADORESINADO,ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M²	1	79,8000	28,6100	2.283,0780
Especificação:							
0016	249861	INFRAESTRUTURA - ARMAÇÃODESAPATAISOLADA,VIGABALDRAMEESAPATACORRIDAUTILIZANDOAÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		1	18,3200	23,2000	425,0240
Especificação:							
0017	249862	INFRAESTRUTURA - ARMAÇÃODESAPATAISOLADA,VIGABALDRAMEESAPATACORRIDAUTILIZANDOAÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		1	16,3400	20,1000	328,4340
Especificação:							
0018	249863	INFRAESTRUTURA - ARMAÇÃODESAPATAISOLADA,VIGABALDRAMEESAPATACORRIDAUTILIZANDOAÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		1	14,6900	30,5000	448,0450

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000154 - 2026 Elaborada por: Nicolly
Data de Início: 04/11/2026 Tipo de Apuração:Menor Preço - Global Data da Apuração: 05/11/2026

Objeto: 239218 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PADRE JOAQUIM MARIA VIEIRA , NO BAIRRO DO ROSÁRIO, SABINÓPOLIS/MG.

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
Especificação:							
0019	249864	INFRAESTRUTURA - ARMAÇÃODESAPATAISOLADA,VIGABALDRAMEESAPATACORRIDAUTILIZANDOAÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		1	12,8400	37,8000	485,3520
Especificação:							
0020	249865	INFRAESTRUTURA - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COMBETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO EACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M³	1	924,7300	2,0200	1.867,9546
Especificação:							
0021	249866	INFRAESTRUTURA - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	1	26,8200	3,2800	87,9696
Especificação:							
0022	249867	SUPERESTRUTURA - FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM,REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	1	68,3800	25,4300	1.738,9034
Especificação:							
0023	249868	SUPERESTRUTURA - ARMAÇÃODEPILAROUVIGADEESTRUTURACONVENCIONALDECONCRETOARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		1	14,9000	37,1000	552,7900
Especificação:							
0024	249869	SUPERESTRUTURA - ARMAÇÃODEPILAROUVIGADEESTRUTURACONVENCIONALDECONCRETOARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		1	13,4200	0,6000	8,0520
Especificação:							
0025	249870	SUPERESTRUTURA - ARMAÇÃODEPILAROUVIGADEESTRUTURACONVENCIONALDECONCRETOARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		1	12,1900	25,6000	312,0640
Especificação:							
0026	249871	SUPERESTRUTURA - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETOARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		1	10,6300	42,3000	449,6490
Especificação:							
0027	249872	SUPERESTRUTURA - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADOEMOBRA, FCK30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	1	1.040,2500	1,3400	1.393,9350

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000154 - 2026 Elaborada por: Nicolly
Data de Início: 04/11/2026 Tipo de Apuração: Menor Preço - Global Data da Apuração: 05/11/2026

Objeto: 239218 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PADRE JOAQUIM MARIA VIEIRA , NO BAIRRO DO ROSÁRIO, SABINÓPOLIS/MG.

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
Especificação:							
0028	249873	SUPERESTRUTURA - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENOEXPANDIDO(EPS), CAPEAMENTODE4CM, SOBRECARGADE100KG/M2,ALTURATOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETOESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELAARMADA E CIMBRAMENTO	M²	1	143,4700	7,4000	1.061,6780
Especificação:							
0029	249874	SUPERESTRUTURA - CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO,TIPO"A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM,DESMONTAGEM E CARGA	M²xMES	1	25,6100	7,4000	189,5140
Especificação:							
0030	249875	PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO,EM CONCRETO COMFCK15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARAASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M²	1	178,3000	34,9000	6.222,6700
Especificação:							
0031	249876	PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM PARAREVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	1	86,2000	56,8000	4.896,1600
Especificação:							
0032	249877	ESQUADRIAS - FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON, INCLUSIVEASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M²	1	550,8200	1,4400	793,1808
Especificação:							
0033	249878	ESQUADRIAS - PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO(90X210) CM,TIPO DE ABRIR, UMA(1)FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPOPRANCHETA/SARRAFEADA, COMPROTEÇÃO INFERIOR EM REVESTIMENTO DELAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR EFERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ	UND	1	1.360,6400	2,0000	2.721,2800
Especificação:							
0034	249879	COBERTURA - ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHASCERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS	M²	1	126,7800	20,4000	2.586,3120
Especificação:							
0035	249880	COBERTURA - COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA	M²	1	133,7000	20,4000	2.727,4800
Especificação:							

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000154 - 2026 Elaborada por: Nicolly

Data de Início: 04/11/2026 Tipo de Apuração:Menor Preço - Global Data da Apuração: 05/11/2026

Objeto: 239218 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PADRE JOAQUIM MARIA VIEIRA , NO BAIRRO DO ROSÁRIO, SABINÓPOLIS/MG.

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0036	249881	COBERTURA - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSOTRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO	1	45,3200	5,2500	237,9300
Especificação:							
0037	249882	COBERTURA - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA ,ESP. 0,5MM(GSG-26), COM DESENVOLVIMENTODE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	METRO	1	40,8500	10,5000	428,9250
Especificação:							
0038	249883	IMPERMEABILIZAÇÃO - IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	M²	1	40,9100	28,0200	1.146,2982
Especificação:							
0039	249884	REVESTIMENTOS INTERNOS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃ E ESTRUTURASDE CONCRETO DE FACHADA ,COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	1	10,8900	55,8000	607,6620
Especificação:							
0040	249885	REVESTIMENTOS INTERNOS - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADOMANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	1	34,8500	55,8000	1.944,6300
Especificação:							
0041	249886	REVESTIMENTOS INTERNOS - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPOESMALTADA DE DIMENSÕES 20 X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DASPAREDES. AF_02/2023_PE	M²	1	68,2200	24,8500	1.695,2670
Especificação:							
0042	249887	REVESTIMENTOS EXTERNOS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃ)E ESTRUTURASDE CONCRETO DE FACHADA ,COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO1:3COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	1	8,8800	57,7800	513,0864
Especificação:							
0043	249888	REVESTIMENTOS EXTERNOS - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CALEAREIA), ESP. 20MM,APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO,EXCLUSIVE CHAPISCO	M²	1	47,9900	213,4300	10.242,5057
Especificação:							
0044	249889	REVESTIMENTOS EXTERNOS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA(COM PRESENÇA DE VÃOS) EESTRUTURASDE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	1	10,8900	66,2800	721,7892

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000154 - 2026 Elaborada por: Nicolly
Data de Início: 04/11/2026 Tipo de Apuração:Menor Preço - Global Data da Apuração: 05/11/2026

Objeto: 239218 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PADRE JOAQUIM MARIA VIEIRA , NO BAIRRO DO ROSÁRIO, SABINÓPOLIS/MG.

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
Especificação:							
0045	249890	REVESTIMENTOS EXTERNOS - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	1	69,2000	66,2800	4.586,5760
Especificação:							
0046	249891	REVESTIMENTOS EXTERNOS - REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PARE (40X40) CM,ESP.2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSAINDUSTRIALIZADA,AMBIENTEINTERNO/EXTERNO,ALTURA MÁXIMA DE 3M PARAAPLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	1	211,7100	6,8600	1.452,3306
Especificação:							
0047	249893	PINTURAS - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF88415	M²	1	4,1100	115,0000	472,6500
Especificação:							
0049	249895	PINTURAS - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EMPAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃOMANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626	M²	1	19,5500	59,4200	1.161,6610
Especificação:							
0051	249897	PINTURAS - PINTURA COM FUNDO GALVANIZADO EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA,UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	M²	1	15,5500	1,7200	26,7460
Especificação:							
0052	249898	PINTURAS - PREPARO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA PINTURA - LIXAMENTO MANUAL REF102193	M²	1	2,0200	7,0000	14,1400
Especificação:							
0053	249899	PINTURAS - APLICAÇÃO DE CERA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, TRÊS(3) DE MÃOS, INCLUSIVEAPLICAÇÃO DE SELADOR PARA MADEIRA	M²	1	35,7100	7,0000	249,9700
Especificação:							
0054	249900	PINTURAS - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICAD MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	1	25,1000	7,0000	175,7000
Especificação:							
0055	249901	PINTURAS - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	METRO	1	2,0700	346,8300	717,9381
Especificação:							

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000154 - 2026 Elaborada por: Nicolly

Data de Início: 04/11/2026 Tipo de Apuração:Menor Preço - Global Data da Apuração: 05/11/2026

Objeto: 239218 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PADRE JOAQUIM MARIA VIEIRA , NO BAIRRO DO ROSÁRIO, SABINÓPOLIS/MG.

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0056	249902	PINTURAS - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OUFUNDO ANTICORROSIVA	M²	1	6,7500	9,2000	62,1000
Especificação:							
0057	249903	PINTURAS - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2)DE MÃOS, COMAPLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃODE FUNDOANTICORROSIVO	M²	1	39,8700	9,2000	366,8040
Especificação:							
0058	249904	PISOS - REGULARIZAÇÃO MANUAL ECOMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COMPLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M²	1	6,7400	42,9900	289,7526
Especificação:							
0059	249905	PISOS - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA(150 MICRA) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DECONCRETO REF 97113	M²	1	2,3500	9,6000	22,5600
Especificação:							
0060	249906	PISOS - LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO APILOAMENTO MANUAL	M³	1	245,3600	0,4000	98,1440
Especificação:							
0061	249907	PISOS - ARGAMASSA TRAÇO 1: 3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARACONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	1	1.022,7400	0,8000	818,1920
Especificação:							
0062	249909	PISOS - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DEDIMENSÃO 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.AF_02/2023_PE	M²	1	70,0200	7,4000	518,1480
Especificação:							
0063	249914	ACABAMENTOS - SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP.2CM ,ACABAMENTO POLIDO,ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVEREJUNTAMENTO	M²	1	373,6200	0,2700	100,8774
Especificação:							
0064	249915	ACABAMENTOS - CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	METRO	1	154,8000	0,4700	72,7560
Especificação:							
0065	249916	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25CM,PARA UMA(1)LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBOA70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UND	1	78,7100	2,0000	157,4200
Especificação:							

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000154 - 2026 Elaborada por: Nicolly

Data de Início: 04/11/2026 Tipo de Apuração: Menor Preço - Global Data da Apuração: 05/11/2026

Objeto: 239218 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PADRE JOAQUIM MARIA VIEIRA , NO BAIRRO DO ROSÁRIO, SABINÓPOLIS/MG.

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0066	249917	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LÂMPADA LED,BASE E 27, POTÊNCIA DE 15 W,BULBO A65,TEMPERATURA DA COR6500K, TENSÃO 110-127V, EXCLUSIVE LUMINÁRI	UND	1	12,2800	2,0000	24,5600
Especificação:							
0067	249918	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO E PR/HEPR,NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2,TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	METRO	1	4,3900	53,3000	233,9870
Especificação:							
0068	249919	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE5, ISOLAMENTO TIPO E PR/HEPR,NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2,TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	METRO	1	6,4900	33,5000	217,4150
Especificação:							
0069	249920	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (30X30)CM, EMCHAPA DE AÇO TIPO DEEMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICAE TAMPA CEGA,INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ALVENARIA	UND	1	228,3800	1,0000	228,3800
Especificação:							
0070	249921	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA	UND	1	14,7800	2,0000	29,5600
Especificação:							
0071	249922	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10 A, TENSÃO 250V, (10A-250V),INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	UND	1	25,4600	2,0000	50,9200
Especificação:							
0072	249923	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250 (10A-250 V),INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	UND	1	18,3200	2,0000	36,6400
Especificação:							
0073	249924	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10 A, TENSÃO 250V,(2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ,EXCLUSIVE PLACAESUPORTE	UND	1	19,6600	2,0000	39,3200
Especificação:							
0074	249925	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN ,CORRENTE NOMINAL DE 10 FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND	1	15,1000	3,0000	45,3000
Especificação:							

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000154 - 2026 Elaborada por: Nicolly

Data de Início: 04/11/2026 Tipo de Apuração: Menor Preço - Global Data da Apuração: 05/11/2026

Objeto: 239218 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PADRE JOAQUIM MARIA VIEIRA , NO BAIRRO DO ROSÁRIO, SABINÓPOLIS/MG.

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0075	249926	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN32MM(1"), APARENTE FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_01/2026	METRO	1	22,4000	2,6000	58,2400
Especificação:							
0076	249927	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN32MM (1"), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	1	15,0800	4,9000	73,8920
Especificação:							
0077	249928	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN25MM(3/4"), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	1	11,9800	14,0000	167,7200
Especificação:							
0078	249929	INSTALAÇÕES ELÉTRICA - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	1	15,4700	2,0000	30,9400
Especificação:							
0079	249930	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXA DE INSPEÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO DE 30 ALTURA DE30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO,INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UND	1	139,8400	1,0000	139,8400
Especificação:							
0080	249931	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-10, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG,EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UND	1	4.198,7000	1,0000	4.198,7000
Especificação:							
0081	249932	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIACO BLOCOSDECONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.AF_12/2020	UND	1	253,6400	1,0000	253,6400
Especificação:							
0082	249933	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC ,DE EMBUTIR, BARRAMENTO,PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND	1	145,5900	1,0000	145,5900
Especificação:							
0083	249934	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA,FIXAÇÃO EM PARED FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_09/202	UND	1	69,4600	2,0000	138,9200
Especificação:							
0084	249935	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2"- FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1	67,4500	1,0000	67,4500
Especificação:							

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000154 - 2026 Elaborada por: Nicolly
Data de Início: 04/11/2026 Tipo de Apuração: Menor Preço - Global Data da Apuração: 05/11/2026

Objeto: 239218 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PADRE JOAQUIM MARIA VIEIRA , NO BAIRRO DO ROSÁRIO, SABINÓPOLIS/MG.

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0085	249936	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - REGISTRO D EESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2"- FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1	17,7300	2,0000	35,4600
Especificação:							
0086	249937	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1"- FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1	114,1700	1,0000	114,1700
Especificação:							
0087	249938	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - REGISTRO DE ESFERA ,PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA,1/ FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1	17,7300	1,0000	17,7300
Especificação:							
0088	249939	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA,DN 1/2" (20 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	METRO	1	40,2300	0,2800	11,2644
Especificação:							
0089	249940	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	METRO	1	26,6000	9,7600	259,6160
Especificação:							
0090	249941	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - REGISTRO DE GAVETA,TIPO BASE,ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUE SOLDÁVEL OU PPRDN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃOMÉDIO) ECANOPLA CROMADO	UND	1	116,5100	2,0000	233,0200
Especificação:							
0091	249942	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	METRO	1	29,3900	7,5400	221,6006
Especificação:							
0092	249943	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES	METRO	1	38,4000	5,4100	207,7440
Especificação:							
0093	249944	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA,TORNEIRA DE BOIA ,EXTRAVASOR,TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS ,EXCLUSIVETUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA	UND	1	861,3500	1,0000	861,3500
Especificação:							
0094	249945	INSTALAÇÕES DE ESGOTO - CAIXADE ESGOTODE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60 X60 X 60CM),REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COMTAMPA	UND	1	706,5100	1,0000	706,5100

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000154 - 2026 Elaborada por: Nicolly
Data de Início: 04/11/2026 Tipo de Apuração:Menor Preço - Global Data da Apuração: 05/11/2026

Objeto: 239218 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PADRE JOAQUIM MARIA VIEIRA , NO BAIRRO DO ROSÁRIO, SABINÓPOLIS/MG.

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
		DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,REATERRO E TRANSPORTE COMRETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)					
Especificação:							
0095	249946	INSTALAÇÕES DE ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTOLISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	METRO	1	46,9700	2,0000	93,9400
Especificação:							
0096	249947	INSTALAÇÕES DE ESGOTO - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADOEM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	METRO	1	27,4400	5,4800	150,3712
Especificação:							
0097	249948	INSTALAÇÕES DE ESGOTO - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL DN 40MM,JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	1	16,5300	2,0000	33,0600
Especificação:							
0098	249949	INSTALAÇÕES DE ESGOTO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTASOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG AOU RAMAL DEESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	1	12,9900	2,0000	25,9800
Especificação:							
0099	249950	INSTALAÇÕES DE ESGOTO - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL ,DN 50MM,FORNECIDO E INSTALADOEM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	METRO	1	34,5100	2,0000	69,0200
Especificação:							
0100	249951	INSTALAÇÕES DE ESGOTO - TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDOE INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_08/2022	UND	1	48,8200	2,0000	97,6400
Especificação:							
0101	249952	INSTALAÇÕES DE ESGOTO - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICOCROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1	406,3600	3,0000	1.219,0800
Especificação:							
0102	249953	INSTALAÇÕES DE ESGOTO - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO EINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UND	1	26,1700	2,0000	52,3400

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000154 - 2026 Elaborada por: Nicolly

Data de Início: 04/11/2026 Tipo de Apuração: Menor Preço - Global Data da Apuração: 05/11/2026

Objeto: 239218 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PADRE JOAQUIM MARIA VIEIRA , NO BAIRRO DO ROSÁRIO, SABINÓPOLIS/MG.

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
Especificação:							
0103	249954	LOUÇAS E METAIS - BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATEFLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X40 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2026	UND	1	630,6900	2,0000	1.261,3800
Especificação:							
0104	249955	LOUÇAS E METAIS - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X30* CM OU EQUIVALENTEUND PADRÃOPOPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULARFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026		1	323,5600	2,0000	647,1200
Especificação:							
0105	249956	LOUÇAS E METAIS - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO ,COMPRIMENTO 80CM, FIXADANAUND PAREDEFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026		1	328,4600	6,0000	1.970,7600
Especificação:							
0106	249957	LOUÇAS E METAIS - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO,COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NAUND PAREDEFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026		1	299,1400	4,0000	1.196,5600
Especificação:							
0107	249958	LOUÇAS E METAIS - TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARALAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UND	1	166,1500	2,0000	332,3000
Especificação:							
0108	249959	PAVIMENTAÇÃO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVEESPALHAMENTO MANUAL	M³	1	63,4300	29,4500	1.868,0135
Especificação:							
0109	249960	PAVIMENTAÇÃO - TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EMCAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPOTRUCADO,PESO BRUTO TOTA L(PBT) DE 23.000KG,COM GUINDASTE ARTICULADO,MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA,COMCAPACIDADEDE14T,EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGAE DESCARGA	TxKM	1	1,0700	1.186,8000	1.269,8760
Especificação:							
0110	249961	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAM² ESP.6CM, COM FCKDE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARAASSENTAMENTO,COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICAEM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO		1	101,2400	353,2500	35.763,0300
Especificação:							

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000154 - 2026 Elaborada por: Nicolly

Data de Início: 04/11/2026 Tipo de Apuração:Menor Preço - Global Data da Apuração: 05/11/2026

Objeto: 239218 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PADRE JOAQUIM MARIA VIEIRA , NO BAIRRO DO ROSÁRIO, SABINÓPOLIS/MG.

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0111	249962	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETOMOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,ESPESSURA 6CM,ARMADO. AF_08/2022	M²	1	87,7100	102,9700	9.031,4987
Especificação:							
0112	249963	PAVIMENTAÇÃO - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COMEXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	METRO	1	42,5800	337,8900	14.387,3562
Especificação:							
0113	249964	PAVIMENTAÇÃO - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EMTRECHO CURVO COMEXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	METRO	1	48,5000	13,4600	652,8100
Especificação:							
0114	249965	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS - APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO INCLUSIVE FORNECIMENTO DATERRA ADP REF 105521	M³	1	310,7800	14,7500	4.584,0050
Especificação:							
0115	249966	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIAMAIOR QUE 5KM E MENOR OUIGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO,EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M³ KM	1	2,3500	73,7500	173,3125
Especificação:							
0116	249967	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS - CARGA MANUAL D EMATERIALDE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO,EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	1	53,9300	14,7500	795,4675
Especificação:							
0117	249968	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS - CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA,DIÂMETRODO TRONCO ACIMA DE TRINTA(30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVEDESTOCAMENTO E AFASTAMENTO	UND	1	123,5700	1,0000	123,5700
Especificação:							
0118	249969	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS - DESTOCAMENTO E AFASTAMENTODE REMANESCENTE ARBÓREO, INCLUSIVETRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL DESTOCADO (EM CAÇAMBA)	UND	1	475,7600	2,0000	951,5200
Especificação:							
0119	249970	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS - APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M²	1	7,3200	34,4400	252,1008
Especificação:							
0120	249971	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS - PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M²	1	134,8500	34,4400	4.644,2340

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000154 - 2026 Elaborada por: Nicolly

Data de Início: 04/11/2026 Tipo de Apuração: Menor Preço - Global Data da Apuração: 05/11/2026

Objeto: 239218 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PADRE JOAQUIM MARIA VIEIRA , NO BAIRRO DO ROSÁRIO, SABINÓPOLIS/MG.

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
Especificação:							
0121	249972	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS - INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA,CAPACIDADE DE 60L, EM TUBODEAÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA,	UND	1	1.634,8900	2,0000	3.269,7800
Especificação:							
0122	249973	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS - CONJUNTO DE 6 BANCOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO	CJ	1	5.531,6500	1,0000	5.531,6500
Especificação:							
0123	249974	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO	UND	1	63,4800	6,0000	380,8800
Especificação:							
0124	249975	OUTROS SERVIÇOS - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	1	9,8800	490,1900	4.843,0772
Especificação:							
				Total Geral:	39.265,0600		215.380,7418

Observações: