



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100825-79	Nº TransfereGOV 975090/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA INTENDENTE RAUL SOARES			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	BDI 1 22,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE - MG									508.081,65	
1.			REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA INTENDENTE RAUL SOARES					-	508.081,65	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	4.713,92	
1.1.0.1.	Composição	CPU-23	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	3.849,66	BDI 1	4.713,91	4.713,92	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	66.068,06	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	504,07	BDI 1	617,23	3.999,65	RA
1.2.0.2.	SICOR-MG	ED-50135	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	m2	12,00	608,09	BDI 1	744,61	8.935,32	RA
1.2.0.3.	SICOR-MG	ED-16341	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)	un	1,00	333,96	BDI 1	408,93	408,93	RA
1.2.0.4.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	490,50	85,28	BDI 1	104,43	51.222,92	RA
1.2.0.5.	SICOR-MG	ED-16342	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	un	1,00	343,03	BDI 1	420,04	420,04	RA
1.2.0.6.	SINAPI	105007	LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024	UN	20,00	44,15	BDI 1	54,06	1.081,20	RA
1.3.			MEIOS FIOS E PISOS DA PRAÇA					-	234.911,69	
1.3.0.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	182,00	66,72	BDI 1	81,70	14.869,40	RA
1.3.0.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	476,56	110,42	BDI 1	135,21	64.435,68	RA
1.3.0.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.356,64	93,67	BDI 1	114,70	155.606,61	RA
1.4.			QUIOSQUE					-	31.073,25	
1.4.1.			SAPATAS - QUIOSQUE					-	3.759,22	
1.4.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,41	95,92	BDI 1	117,45	400,50	RA
1.4.1.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	2,28	7,38	BDI 1	9,04	20,61	RA
1.4.1.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2,28	46,83	BDI 1	57,34	130,74	RA
1.4.1.4.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	8,63	148,07	BDI 1	181,31	1.564,71	RA
1.4.1.5.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,27	17,74	BDI 1	21,72	114,46	RA
1.4.1.6.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	14,91	12,90	BDI 1	15,80	235,58	RA
1.4.1.7.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	24,18	10,88	BDI 1	13,32	322,08	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100825-79	Nº TransfereGOV 975090/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA INTENDENTE RAUL SOARES			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	BDI 1 22,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE - MG									508.081,65	
1.4.1.8.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,79	1.003,29	BDI 1	1.228,53	970,54	RA
1.4.2.			VIGAS BALDRAMES - QUIOSQUE					-	2.636,05	
1.4.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,90	95,92	BDI 1	117,45	105,71	RA
1.4.2.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	2,70	7,38	BDI 1	9,04	24,41	RA
1.4.2.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2,70	46,83	BDI 1	57,34	154,82	RA
1.4.2.4.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	9,89	73,38	BDI 1	89,85	888,62	RA
1.4.2.5.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	18,64	17,74	BDI 1	21,72	404,86	RA
1.4.2.6.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	28,55	14,61	BDI 1	17,89	510,76	RA
1.4.2.7.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,54	827,05	BDI 1	1.012,72	546,87	RA
1.4.3.			PILARES - QUIOSQUE					-	3.188,26	
1.4.3.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	10,33	131,92	BDI 1	161,54	1.668,71	RA
1.4.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,27	14,63	BDI 1	17,91	183,94	RA
1.4.3.3.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,64	12,99	BDI 1	15,91	344,29	RA
1.4.3.4.	SINAPI	104107	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,73	10,88	BDI 1	13,32	449,28	RA
1.4.3.5.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,44	1.006,05	BDI 1	1.231,91	542,04	RA
1.4.4.			VIGAS E LAJE - QUIOSQUE					-	9.356,97	
1.4.4.1.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	9,89	129,00	BDI 1	157,96	1.562,22	RA
1.4.4.2.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,64	22,15	BDI 1	27,12	532,64	RA
1.4.4.3.	SINAPI	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,00	16,31	BDI 1	19,97	499,25	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100825-79	Nº TransfereGOV 975090/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA INTENDENTE RAUL SOARES			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	BDI 1 22,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE - MG									508.081,65	
1.4.4.4.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,36	12,99	BDI 1	15,91	69,37	RA
1.4.4.5.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,54	1.025,64	BDI 1	1.255,90	678,19	RA
1.4.4.6.	SICOR-MG	ED-50255	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO	m2	19,81	130,53	BDI 1	159,83	3.166,23	RA
1.4.4.7.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	19,81	117,45	BDI 1	143,82	2.849,07	RA
1.4.5.			FECHAMENTOS E REVESTIMENTO E PINTURA - QUIOSQUE					-	12.132,75	
1.4.5.1.	Composição	CPU-01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ MODELO GULOBOV) NATURAL E COLORIDO DE 30X30X10 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	14,23	389,52	BDI 1	476,97	6.787,28	RA
1.4.5.2.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,49	66,39	BDI 1	81,29	202,41	RA
1.4.5.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	17,68	7,99	BDI 1	9,78	172,91	RA
1.4.5.4.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	17,68	58,47	BDI 1	71,60	1.265,89	RA
1.4.5.5.	SINAPI	87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	19,17	15,29	BDI 1	18,72	358,86	RA
1.4.5.6.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	19,17	50,26	BDI 1	61,54	1.179,72	RA
1.4.5.7.	SICOR-MG	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	17,68	24,65	BDI 1	30,18	533,58	RA
1.4.5.8.	SICOR-MG	ED-50476	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	19,17	38,67	BDI 1	47,35	907,70	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100825-79	Nº TransfereGOV 975090/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA INTENDENTE RAUL SOARES			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	BDI 1 22,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE - MG									508.081,65	
1.4.5.9.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	17,68	14,63	BDI 1	17,91	316,65	RA
1.4.5.10.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	19,17	17,37	BDI 1	21,27	407,75	RA
1.5.			CANTEIROS E BANCOS E JARDINEIRAS					-	130.494,42	
1.5.1.			CANTEIRO DETALHE 4					-	3.235,48	
1.5.1.1.	COMPOSIÇÃO	CPU-04	PAREDE EM CONCRETO ARMADO 20 MPA EM TELA DE AÇO DUPLA CA-60 Q-283 DIAMETRO FIO 6,00 MM ESP = 15 CM, INCLUSIVE 02 DEMÃOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	6,10	329,79	BDI 1	403,83	2.463,36	RA
1.5.1.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	7,61	7,99	BDI 1	9,78	74,43	RA
1.5.1.3.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	7,61	43,72	BDI 1	53,54	407,44	RA
1.5.1.4.	COMPOSIÇÃO	CPU-02	REVESTIMENTO EFEITO CIMENTO QUEIMADO COR ORIGINAL OU CONCRETO DUAS DEMÃOS	M2	7,61	31,15	BDI 1	38,14	290,25	RA
1.5.2.			JARDINEIRA DETALHAMENTO 5					-	1.331,39	
1.5.2.1.	COMPOSIÇÃO	CPU-03	PAREDE EM ALVENARIA PARA CANTEIROS OU BANCOS DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO 14X19X39 CM, ANCORADA 15 CM EM SOLO, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA EM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS, CHAPISCADA E REBOCADA, COM ACABAMENTO EM REVESTIMENTO TIPO CIMENTO QUEIMADO LADO EXTERNO, E 25 CM LADO INTERNO	M2	3,32	327,50	BDI 1	401,02	1.331,39	RA
1.5.3.			JARDINEIRA DETALHAMENTO 6					-	2.791,92	
1.5.3.1.	COTAÇÃO	COT-01	JARDINEIRA PRE MOLDADA EM CONCRETO 80X30X40	UN	12,00	190,00	BDI 1	232,66	2.791,92	RA
1.5.4.			CANTEIRO / BANCO DETALHAMENTO 7					-	8.359,33	
1.5.4.1.	COMPOSIÇÃO	CPU-04	PAREDE EM CONCRETO ARMADO 20 MPA EM TELA DE AÇO DUPLA CA-60 Q-283 DIAMETRO FIO 6,00 MM ESP = 15 CM, INCLUSIVE 02 DEMÃOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	8,59	329,79	BDI 1	403,83	3.468,90	RA
1.5.4.2.	COMPOSIÇÃO	CPU-05	ASSENTO PARA BANCO / LAJE EM CONCRETO ARMADO 20 MPA EM TELA DE AÇO CA-60 Q-283 DIAMETRO FIO 6,00 MM ESP = 10 CM	M2	8,86	147,60	BDI 1	180,74	1.601,36	RA
1.5.4.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	8,59	41,94	BDI 1	51,36	441,18	RA
1.5.4.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	12,71	7,99	BDI 1	9,78	124,30	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100825-79	Nº TransfereGOV 975090/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA INTENDENTE RAUL SOARES			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	BDI 1 22,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE - MG									508.081,65	
1.5.4.5.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	12,71	43,72	BDI 1	53,54	680,49	RA
1.5.4.6.	COMPOSIÇÃO	CPU-02	REVESTIMENTO EFEITO CIMENTO QUEIMADO COR ORIGINAL OU CONCRETO DUAS DEMÃOS	M2	8,24	31,15	BDI 1	38,14	314,27	RA
1.5.4.7.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	4,15	35,33	BDI 1	43,26	179,53	RA
1.5.4.8.	ORSE	13430/ORSE	REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDE, 19 X 90 CM, LINHA BALI CAMEL EX, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	7,99	137,24	BDI 1	168,05	1.342,72	RA
1.5.4.9.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	3,31	50,97	BDI 1	62,41	206,58	RA
1.5.5.			BANCO DETALHAMENTO 8					-	12.724,66	
1.5.5.1.	COMPOSIÇÃO	CPU-03	PAREDE EM ALVENARIA PARA CANTEIROS OU BANCOS DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO 14X19X39 CM, ANCORADA 15 CM EM SOLO, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA EM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS, CHAPISCADA E REBOCADA, COM ACABAMENTO EM REVESTIMENTO TIPO CIMENTO QUEIMADO LADO EXTERNO, E 25 CM LADO INTERNO	M2	16,96	327,50	BDI 1	401,02	6.801,30	RA
1.5.5.2.	COMPOSIÇÃO	CPU-05	ASSENTO PARA BANCO / LAJE EM CONCRETO ARMADO 20 MPA EM TELA DE AÇO CA-60 Q-283 DIAMETRO FIO 6,00 MM ESP = 10 CM	M2	12,00	147,60	BDI 1	180,74	2.168,88	RA
1.5.5.3.	COMPOSIÇÃO	CPU-07	ENCOSTO PARA BANCO, COMPOSTO POR RIPAS EM PARAJU 15X6 CM E 5X6 CM, FIXADO EM ESTRUTURA DE METALON QUADRADA 5X5 CM	UN	4,00	248,83	BDI 1	304,69	1.218,76	RA
1.5.5.4.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	12,00	35,33	BDI 1	43,26	519,12	RA
1.5.5.5.	ORSE	13430/ORSE	REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDE, 19 X 90 CM, LINHA BALI CAMEL EX, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	12,00	137,24	BDI 1	168,05	2.016,60	RA
1.5.6.			BANCO DETALHAMENTO 9					-	2.661,02	
1.5.6.1.	COMPOSIÇÃO	CPU-04	PAREDE EM CONCRETO ARMADO 20 MPA EM TELA DE AÇO DUPLA CA-60 Q-283 DIAMETRO FIO 6,00 MM ESP = 15 CM, INCLUSIVE 02 DEMÃOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	2,83	329,79	BDI 1	403,83	1.142,84	RA
1.5.6.2.	COMPOSIÇÃO	CPU-05	ASSENTO PARA BANCO / LAJE EM CONCRETO ARMADO 20 MPA EM TELA DE AÇO CA-60 Q-283 DIAMETRO FIO 6,00 MM ESP = 10 CM	M2	3,14	147,60	BDI 1	180,74	567,52	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100825-79	Nº TransfereGOV 975090/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA INTENDENTE RAUL SOARES			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	BDI 1 22,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE - MG									508.081,65	
1.5.6.3.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	3,14	35,33	BDI 1	43,26	135,84	RA
1.5.6.4.	ORSE	13430/ORSE	REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDE, 19 X 90 CM, LINHA BALI CAMEL EX, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	3,14	137,24	BDI 1	168,05	527,68	RA
1.5.6.5.	SINAPI	87894	CONTRAPISO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	2,83	7,99	BDI 1	9,78	27,68	RA
1.5.6.6.	SINAPI	104233	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	2,83	43,72	BDI 1	53,54	151,52	RA
1.5.6.7.	COMPOSIÇÃO	CPU-02	REVESTIMENTO EFEITO CIMENTO QUEIMADO COR ORIGINAL OU CONCRETO DUAS DEMÃOS	M2	2,83	31,15	BDI 1	38,14	107,94	RA
1.5.7.			BANCO/CANTEIRO DETALHE 11					-	8.647,38	
1.5.7.1.	COMPOSIÇÃO	CPU-08	PAREDE EM ALVENARIA PARA CANTEIROS OU BANCOS DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO 14X19X39 CM, ANCORADA 15 CM EM SOLO, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA EM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS, CHAPISCADA E REBOCADA / EMBOÇO LADO EXTERNO, E 25 CM LADO INTERNO	M2	15,28	288,57	BDI 1	353,35	5.399,19	RA
1.5.7.2.	COMPOSIÇÃO	CPU-05	ASSENTO PARA BANCO / LAJE EM CONCRETO ARMADO 20 MPA EM TELA DE AÇO CA-60 Q-283 DIAMETRO FIO 6,00 MM ESP = 10 CM	M2	5,93	147,60	BDI 1	180,74	1.071,79	RA
1.5.7.3.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	5,93	35,33	BDI 1	43,26	256,53	RA
1.5.7.4.	ORSE	13430/ORSE	REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDE, 19 X 90 CM, LINHA BALI CAMEL EX, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	10,68	137,24	BDI 1	168,05	1.794,77	RA
1.5.7.5.	COMPOSIÇÃO	CPU-02	REVESTIMENTO EFEITO CIMENTO QUEIMADO COR ORIGINAL OU CONCRETO DUAS DEMÃOS	M2	3,28	31,15	BDI 1	38,14	125,10	RA
1.5.8.			CANTEIRO/BANCO DETALHE 12					-	10.274,94	
1.5.8.1.	COMPOSIÇÃO	CPU-08	PAREDE EM ALVENARIA PARA CANTEIROS OU BANCOS DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO 14X19X39 CM, ANCORADA 15 CM EM SOLO, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA EM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS, CHAPISCADA E REBOCADA / EMBOÇO LADO EXTERNO, E 25 CM LADO INTERNO	M2	22,70	288,57	BDI 1	353,35	8.021,05	RA
1.5.8.2.	COMPOSIÇÃO	CPU-02	REVESTIMENTO EFEITO CIMENTO QUEIMADO COR ORIGINAL OU CONCRETO DUAS DEMÃOS	M2	10,19	31,15	BDI 1	38,14	388,65	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100825-79	Nº TransfereGOV 975090/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA INTENDENTE RAUL SOARES			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	BDI 1 22,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE - MG									508.081,65	
1.5.8.3.	COMPOSIÇÃO	CPU-05	ASSENTO PARA BANCO / LAJE EM CONCRETO ARMADO 20 MPA EM TELA DE AÇO CA-60 Q-283 DIAMETRO FIO 6,00 MM ESP = 10 CM	M2	10,32	147,60	BDI 1	180,74	1.865,24	RA
1.5.9.			CANTEIRO/BANCO DETALHE 13					-	6.498,72	
1.5.9.1.	SICOR-MG	ED-48214	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	5,13	278,99	BDI 1	341,62	1.752,51	RA
1.5.9.2.	SICOR-MG	ED-48213	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	9,77	228,83	BDI 1	280,20	2.737,55	RA
1.5.9.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	13,71	41,94	BDI 1	51,36	704,15	RA
1.5.9.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1,46	7,99	BDI 1	9,78	14,28	RA
1.5.9.5.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	13,71	43,72	BDI 1	53,54	734,03	RA
1.5.9.6.	COMPOSIÇÃO	CPU-02	REVESTIMENTO EFEITO CIMENTO QUEIMADO COR ORIGINAL OU CONCRETO DUAS DEMÃOS	M2	6,29	31,15	BDI 1	38,14	239,90	RA
1.5.9.7.	COMPOSIÇÃO	CPU-05	ASSENTO PARA BANCO / LAJE EM CONCRETO ARMADO 20 MPA EM TELA DE AÇO CA-60 Q-283 DIAMETRO FIO 6,00 MM ESP = 10 CM	M2	1,75	147,60	BDI 1	180,74	316,30	RA
1.5.10.			CANTEIRO/BANCO DETALHE 14					-	6.119,69	
1.5.10.1.	SICOR-MG	ED-48214	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	5,35	278,99	BDI 1	341,62	1.827,67	RA
1.5.10.2.	SICOR-MG	ED-48213	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	9,30	228,83	BDI 1	280,20	2.605,86	RA
1.5.10.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	10,41	41,94	BDI 1	51,36	534,66	RA
1.5.10.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	6,87	7,99	BDI 1	9,78	67,19	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100825-79	Nº TransfereGOV 975090/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA INTENDENTE RAUL SOARES			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	BDI 1 22,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE - MG									508.081,65	
1.5.10.5.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	6,87	43,72	BDI 1	53,54	367,82	RA
1.5.10.6.	COMPOSIÇÃO	CPU-02	REVESTIMENTO EFEITO CIMENTO QUEIMADO COR ORIGINAL OU CONCRETO DUAS DEMÃOS	M2	7,46	31,15	BDI 1	38,14	284,52	RA
1.5.10.7.	COMPOSIÇÃO	CPU-05	ASSENTO PARA BANCO / LAJE EM CONCRETO ARMADO 20 MPA EM TELA DE AÇO CA-60 Q-283 DIAMETRO FIO 6,00 MM ESP = 10 CM	M2	2,39	147,60	BDI 1	180,74	431,97	RA
1.5.11.			CANTEIRO/BANCO DETALHE 15					-	4.095,00	
1.5.11.1.	SICOR-MG	ED-48214	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	2,01	278,99	BDI 1	341,62	686,66	RA
1.5.11.2.	SICOR-MG	ED-48213	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	7,27	228,83	BDI 1	280,20	2.037,05	RA
1.5.11.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	3,49	41,94	BDI 1	51,36	179,25	RA
1.5.11.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	6,28	7,99	BDI 1	9,78	61,42	RA
1.5.11.5.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	6,28	43,72	BDI 1	53,54	336,23	RA
1.5.11.6.	COMPOSIÇÃO	CPU-02	REVESTIMENTO EFEITO CIMENTO QUEIMADO COR ORIGINAL OU CONCRETO DUAS DEMÃOS	M2	6,28	31,15	BDI 1	38,14	239,52	RA
1.5.11.7.	COMPOSIÇÃO	CPU-05	ASSENTO PARA BANCO / LAJE EM CONCRETO ARMADO 20 MPA EM TELA DE AÇO CA-60 Q-283 DIAMETRO FIO 6,00 MM ESP = 10 CM	M2	3,07	147,60	BDI 1	180,74	554,87	RA
1.5.12.			CANTEIRO DETALHE 16					-	9.801,12	
1.5.12.1.	COMPOSIÇÃO	CPU-04	PAREDE EM CONCRETO ARMADO 20 MPA EM TELA DE AÇO DUPLA CA-60 Q-283 DIAMETRO FIO 6,00 MM ESP = 15 CM, INCLUSIVE 02 DEMÃOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	20,42	329,79	BDI 1	403,83	8.246,21	RA
1.5.12.2.	COMPOSIÇÃO	CPU-05	ASSENTO PARA BANCO / LAJE EM CONCRETO ARMADO 20 MPA EM TELA DE AÇO CA-60 Q-283 DIAMETRO FIO 6,00 MM ESP = 10 CM	M2	1,51	147,60	BDI 1	180,74	272,92	RA
1.5.12.3.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	1,51	35,33	BDI 1	43,26	65,32	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100825-79	Nº TransfereGOV 975090/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA INTENDENTE RAUL SOARES			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	BDI 1 22,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE - MG									508.081,65	
1.5.12.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	10,98	7,99	BDI 1	9,78	107,38	RA
1.5.12.5.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	10,98	43,72	BDI 1	53,54	587,87	RA
1.5.12.6.	COMPOSIÇÃO	CPU-02	REVESTIMENTO EFEITO CIMENTO QUEIMADO COR ORIGINAL OU CONCRETO DUAS DEMÃOS	M2	10,98	31,15	BDI 1	38,14	418,78	RA
1.5.12.7.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,15	558,82	BDI 1	684,28	102,64	RA
1.5.13.			CANTEIRO DETALHE 17					-	10.078,18	
1.5.13.1.	COMPOSIÇÃO	CPU-04	PAREDE EM CONCRETO ARMADO 20 MPA EM TELA DE AÇO DUPLA CA-60 Q-283 DIAMETRO FIO 6,00 MM ESP = 15 CM, INCLUSIVE 02 DEMÃOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	21,12	329,79	BDI 1	403,83	8.528,89	RA
1.5.13.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	14,74	7,99	BDI 1	9,78	144,16	RA
1.5.13.3.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	14,74	43,72	BDI 1	53,54	789,18	RA
1.5.13.4.	COMPOSIÇÃO	CPU-02	REVESTIMENTO EFEITO CIMENTO QUEIMADO COR ORIGINAL OU CONCRETO DUAS DEMÃOS	M2	7,97	31,15	BDI 1	38,14	303,98	RA
1.5.13.5.	SICOR-MG	ED-50467	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM REVESTIMENTO CIMENTÍCIO OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	m2	6,76	37,69	BDI 1	46,15	311,97	RA
1.5.14.			CANTEIRO DETALHE 18					-	19.553,21	
1.5.14.1.	COMPOSIÇÃO	CPU-04	PAREDE EM CONCRETO ARMADO 20 MPA EM TELA DE AÇO DUPLA CA-60 Q-283 DIAMETRO FIO 6,00 MM ESP = 15 CM, INCLUSIVE 02 DEMÃOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	43,49	329,79	BDI 1	403,83	17.562,57	RA
1.5.14.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	19,62	7,99	BDI 1	9,78	191,88	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100825-79	Nº TransfereGOV 975090/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA INTENDENTE RAUL SOARES			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	BDI 1 22,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE - MG									508.081,65	
1.5.14.3.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	19,62	43,72	BDI 1	53,54	1.050,45	RA
1.5.14.4.	COMPOSIÇÃO	CPU-02	REVESTIMENTO EFEITO CIMENTO QUEIMADO COR ORIGINAL OU CONCRETO DUAS DEMÃOS	M2	19,62	31,15	BDI 1	38,14	748,31	RA
1.5.15.			CANTEIRO DETALHE 19					-	2.982,73	
1.5.15.1.	COMPOSIÇÃO	CPU-04	PAREDE EM CONCRETO ARMADO 20 MPA EM TELA DE AÇO DUPLA CA-60 Q-283 DIAMETRO FIO 6,00 MM ESP = 15 CM, INCLUSIVE 02 DEMÃOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	5,65	329,79	BDI 1	403,83	2.281,64	RA
1.5.15.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	6,91	7,99	BDI 1	9,78	67,58	RA
1.5.15.3.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	6,91	43,72	BDI 1	53,54	369,96	RA
1.5.15.4.	COMPOSIÇÃO	CPU-02	REVESTIMENTO EFEITO CIMENTO QUEIMADO COR ORIGINAL OU CONCRETO DUAS DEMÃOS	M2	6,91	31,15	BDI 1	38,14	263,55	RA
1.5.16.			ACABAMENTOS/ ASSENTOS EM GRANITO CANTEIROS					-	21.339,65	
1.5.16.1.	COMPOSIÇÃO	CPU-06	ACABAMENTO DE CANTEIRO OU DE ASSENTO PARA BANCO EM GRANITO BRANCO ITAUNAS POLIDO ESP= 2 CM ACABAMENTO BAULADO	M2	47,76	364,89	BDI 1	446,81	21.339,65	RA
1.6.			PAISAGISMO					-	10.037,87	
1.6.0.1.	COMPOSIÇÃO	CPU-09	ATERRO MANUAL DE CANTEIROS SEM COMPACTAÇÃO	M3	30,33	19,07	BDI 1	23,35	708,21	RA
1.6.0.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	90,00	13,49	BDI 1	16,52	1.486,80	RA
1.6.0.3.	Composição	CPU-11	FORNECIMENTO E PLANTIO DE BARBA DE SERPENTE (NOME CIENTIFICO OPHIOPOGON JABURAN). PORTE DE 0.30M A 0.40M	UN	128,00	16,12	BDI 1	19,74	2.526,72	RA
1.6.0.4.	Composição	CPU-12	FORNECIMENTO E PLANTIO DE TRAPOERABA ROXA (NOME CIENTIFICO RADESCANTIA PALLIDA PURPUREA) PORTE 0.30M A 0.40M	UN	90,00	26,62	BDI 1	32,60	2.934,00	RA
1.6.0.5.	Composição	CPU-13	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MOREIRA (NOME CIENTIFICO DIETES BICOLOR) PORTE 0.60M	UN	30,00	22,12	BDI 1	27,09	812,70	RA
1.6.0.6.	Composição	CPU-14	FORNECIMENTO E PLANTIO DE CROTON GINGHA (NOME CIENTIFICO CODIAEUM VARIEGATUM) PORTE 0.90M A 1.20M	UN	1,00	195,77	BDI 1	239,72	239,72	RA
1.6.0.7.	Composição	CPU-15	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MINI IXORA (NOME CIENTIFICO IROXA COCCINEA COMPACTA) PORTE 0.40M	UN	32,00	9,56	BDI 1	11,71	374,72	RA
1.6.0.8.	Composição	CPU-16	FORNECIMENTO E PLANTIO DE SUNPATIENS (NOME CIENTIFICO DIETES BICOLOR) PORTE 0.30M A 0.60M	UN	50,00	15,60	BDI 1	19,10	955,00	RA
1.7.			DIVERSOS					-	30.782,44	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100825-79	Nº TransfereGOV 975090/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA INTENDENTE RAUL SOARES			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF SÃO GERALDO DA PIEDADE MG	BDI 1 22,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE - MG									508.081,65	
1.7.0.1.	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	16,00	1.354,54	BDI 1	1.658,63	26.538,08	RA
1.7.0.2.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	11,18	135,22	BDI 1	165,58	1.851,18	RA
1.7.0.3.	SICOR-MG	ED-48360	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	cj	2,00	977,21	BDI 1	1.196,59	2.393,18	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO GERALDO DA PIEDADE MG
Local

quinta-feira, 26 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JANIELLE RODRIGUES PINHEIRO
CREA/CAU: 133.507/D
ART/RRT: MG20264784771