

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

CNPJ: 18.309.724/0001-87



Obra: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA – IAN 070 TRECHO CAMPOS
(RUA DA ESCOLA)

Observações

Item	Descrição	Und	Quant.	Observações
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	Und	1,00	<u>TRECHO CAMPOS (RUA DA ESCOLA)</u> 01 unidade
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	Und	1,00	1,00 unidade de desmobilização de equipamento
3	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES			
3.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, P'RE-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA).	m	420,00	<u>TRECHO CAMPOS (RUA DA ESCOLA)</u> 210,00 m (comprimento) x 2 (lados) = 420,00 m TOTAL = 420,00
4	BASE E SUB-BASE			
4.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERNORMAL)	m²	1.260,00	<u>TRECHO CAMPOS (RUA DA ESCOLA)</u> * 210,00 m (extensão) x 6,00 m (largura via com sarjetas) = 1.260,00 m² TOTAL = 1.260,00 m²
5	ALVENARIA POLIÉDRICA			
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m	1.260,00	<u>TRECHO CAMPOS (RUA DA ESCOLA)</u> * 210,00 m (extensão) x 6,00 m (largura via com sarjetas) = 1.260,00 m² TOTAL = 1.260,00 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

CNPJ: 18.309.724/0001-87



Obra: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA – IAN 070 TRECHO CAMPOS
(RUA DA ESCOLA)

Observações

Item	Descrição	Und	Quant.	Observações
5.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM	M	2.835,00	<u>TRECHO CAMPOS (RUA DA ESCOLA)</u> * 1.260,00 m ² (área) x 0,08 m (espessura) x 15,00 km (d.m.t.) =1.512,00 m ³ xkm (brita) * 1.260,00 m ² (área) x 0,07 m (espessura) x 15,00 km (d.m.t.) =1.323,00m ³ xkm (areia) TOTAL = 1.512,00 + 1.323,00 = 2.835,00 m³xkm (brita e areia)
6	DRENAGEM			
6.1	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	420,00	<u>TRECHO CAMPOS (RUA DA ESCOLA)</u> * 210,00m (extensão da via com limpa rodas) x 2 (2 trechos da via) - 0,00 m (extensão da intercessão) = 420,00 m TOTAL = 420,00 m
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/SERVIÇOS TÉCNICOS/VEÍCULOS			
7.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,08	<u>TRECHO CAMPOS (RUA DA ESCOLA)</u> 0,08 de mês do profissional para o serviço da determinada rua. TOTAL = 0,08 mês
7.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	<u>TRECHO CAMPOS (RUA DA ESCOLA)</u> 16 horas do profissional para o serviço da determinada rua. TOTAL = 16,00 h
Angra Prado Guimarães Chefe de Setor de Acompanhamento de Programa de Governo				