

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE ÁVILA						DATA: JULHO 2025		
LOCAL: RUA JOSÉ DOMINGUES DA SILVA, Nº35, CÔRREGO FUNDO, BELA VISTA DE MINAS						FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/DER MG REGIÃO LESTE JANEIRO 2025, SINAPI MARÇO 2025 - SEM DESONERAÇÃO						() DIRETA	(X)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES						ISS = 5,00%		BDI= 24,51%

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					R\$ 3.360,83
1.1	SEINFRA MG	ED-50393	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000. 000,00 (0,30%)	%	0,20		R\$ 1.680.414,81	R\$ 3.360,83
3			DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, PEQUENOS REPAROS					R\$ 944,20
3.18		CPU 1	INSTALAÇÃO DE TELHAS (A SEREM REAPROVEITADAS DO BEIRAL ONDE SERÁ EXECUTADA A NOVA CONSTRUÇÃO) PARA SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DANIFICADAS EXISTENTES	M²	10,00	R\$ 64,85	R\$ 80,74	R\$ 807,40
3.20		CPU 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO DE PVC NOS TUBOS DA CERCA EXISTENTE	U	30,00	R\$ 3,67	R\$ 4,56	R\$ 136,80
4			AMPLIAÇÃO DA ESCOLA, ESTRUTURA DO PISO DO PARQUINHO E REFORMAS DIVERSAS					R\$ 15.041,24
4.9			INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ -	
4.9.2		CPU 4	PAINEL PLAFON SOBREPOR QUADRADO 36W 40x40 3000K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	85,00	R\$ 120,25	R\$ 149,72	R\$ 12.726,20
4.9.3		CPU 5	LUMINÁRIA ARANDELA SEXTAVADA COLONIAL PRETA A=30 L=19 C=21, PARA UMA (1) LÂMPADA, BASE E-27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A LÂMPADA SERÁ REAPROVEITADA DAS EXISTENTES NA ESCOLA.	U	14,00	R\$ 87,85	R\$ 109,38	R\$ 1.531,32
4.9.7	SEINFRA MG	CPU 6	INSTALAÇÃO DE INTERFONE COM UM FONE NA SECRETARIA	U	1,00	R\$ 629,44	R\$ 783,72	R\$ 783,72
6			ALAMBRADO DA QUADRA, PORTÕES/GRADES EM METALON, CERCA NYLOFOR					R\$ 72.265,65
6.1		CPU 7	FORNECIMENTO DE PORTÃO EM GRADE DE FERRO, H=2,15 M, MOLDURA DE METALON 50X50 E PERFIS VERTICAIS EM METALON 20X20 E 30X30, CONFORME PROJETO	M	13,60	R\$ 1.095,34	R\$ 1.363,81	R\$ 18.547,82
6.4	SEINFRA CE	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	133,10	R\$ 324,14	R\$ 403,59	R\$ 53.717,83
7			INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS					R\$ 105.263,70
7.2		CPU 8	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO - MODELO 2 DO PROJETO	M	35,35	R\$ 726,87	R\$ 905,03	R\$ 31.992,81
7.3		CPU 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 3/4", H = 1,10 M - MODELO 3 DO PROJETO	M	56,25	R\$ 920,04	R\$ 1.145,54	R\$ 64.436,63

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
7.4		CPU 10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 3/4", H = 1,10 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - MODELO 4 DO PROJETO	M	5,50	R\$ 1.290,04	R\$ 1.606,23	R\$ 8.834,27
9			PARQUINHO					R\$ 14.372,80
9.1		CPU 11	INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA DE JARDIM - 20MM VERDE COM PROTEÇÃO UV E ANTI FUNGOS, 100% POLIPROPILENO	M²	130,00	R\$ 88,80	R\$ 110,56	R\$ 14.372,80
10			URBANIZAÇÃO DA ÁREA					R\$ 11.211,90
10.7	SEINFRA MG	CPU 13	FORNECIMENTO DE PALMEIRA DELOCUBA COM ALTURA MÉDIA DE 1,00 M, EXCLUSIVE PLANTIO	U	15,00	R\$ 145,50	R\$ 181,16	R\$ 2.717,40
10.9	SEINFRA MG	CPU 14	FORNECIMENTO DE ARBUSTO ALPÍNEA - ALTURA 40 A 80 CM, EXCLUSIVE PLANTIO	U	150,00	R\$ 38,48	R\$ 47,91	R\$ 7.186,50
10.10	SEINFRA MG	CPU 15	FORNECIEMTNO DE ARBUSTO LIRIÓPE, EXCLUSIVE PLANTIO	U	300,00	R\$ 3,50	R\$ 4,36	R\$ 1.308,00
11			LETREIRO DO PORTAL DE ENTRADA					R\$ 2.286,90
11.1		CPU 16	LETREIRO EM ALTO RELEVO, LETRAS DE 20cm, ESPESSURA=2CM, CORTE A LASER, EM AÇO INÓX BRILHAMNTE AISI 430, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TODO MATERIAL - <i>Escola Municipal Sebastião Francisco de Ávila</i>	U	30,00	R\$ 61,22	R\$ 76,23	R\$ 2.286,90
12			IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE SOBRE ESCADA CENTRAL E PINGADEIRAS					R\$ 463,95
12.1		CPU 17	LIMPEZA DA LAJE COM USO DE ESCOVA DE AÇO E ÁGUA SANITÁRIA	M²	22,50	R\$ 16,56	R\$ 20,62	R\$ 463,95
13			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 62.852,65
13.1		CPU 18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	U	1,00	R\$ 50.480,00	R\$ 62.852,65	R\$ 62.852,65
TOTAL								R\$ 288.063,82