	OBRA:	Bancos:	
	FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG.	**SINAPI/MG (10/2025)**	

Memória de cálculo

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Fórmula do cálculo
1			**FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO**			
1.1	34493	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	100,00	= De acordo com as demandas do município.
1.2	1525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M³	50,00	= De acordo com as demandas do município.
1.3	11145	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M³	50,00	= De acordo com as demandas do município.

Carmo da Mata, 27 de novembro de 2025

Elias Ferreia Piassi
Engenheiro Civil - CREA 211.134/D

Mônica Borges de Sousa
Prefeita Municipal

Walter Loriano de Oliveira
Secretário Municipal de Obras