

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA-MG					FOLHA Nº: 01/01.			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					DATA: 15/06/2026			
LOCAL: BAIRRO BELO HORIZONTE (RUA LUCAS MIRANDA RUA DOCA PIASSI E RUA MARIA RIBEIRO DINIZ) - BAIRRO ALTO DOS PINHEIROS (RUA ARQUIMEDES MARTINS BORGES RUA ZACARIAS JOSE REZENDE E RUA JOAQUIM PEREIRA NOTINE)					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - SINAPI					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO					% ISS MUNICIPAL:		BDI:	22,54%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$13.640,64
1.1	ED-28427 SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	Und.	2,00	1.419,25	R\$1.739,15	R\$3.478,30	
1.2	ED-16350 SEINFRA	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	3,00	882,60	R\$1.081,54	R\$3.244,62	
1.3	ED-50137 SEINFRA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	Und.	2,00	1.568,04	R\$1.921,48	R\$3.842,96	
1.4	ED-50155 SEINFRA	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	3,00	836,40	R\$1.024,92	R\$3.074,76	
2.0 BAIRRO BELO HORIZONTE (RUA LUCAS MIRANDA RUA DOCA PIASSI E RUA MARIA RIBEIRO DINIZ)								R\$249.945,46
2.1	99064 SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	352,00	0,67	R\$0,82	R\$288,64	
2.2	ED-51124 SEINFRA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m²	2.100,00	3,22	R\$3,95	R\$8.295,00	
2.3	ED-43971 SEINFRA	PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)	m²	2.100,00	60,00	R\$73,52	R\$154.392,00	
2.4	ED-41352 SEINFRA	TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM	m³ x km	1.500,00	1,20	R\$1,47	R\$2.205,00	
2.5	ED-51139 SEINFRA	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	700,00	59,76	R\$73,23	R\$51.261,00	
2.6	ED-14762 SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	662,00	41,30	R\$50,61	R\$33.503,82	
3.0 BAIRRO ALTO DOS PINHEIROS (RUA ARQUIMEDES MARTINS BORGES RUA ZACARIAS JOSE REZENDE E RUA JOAQUIM PEREIRA NOTINE)								R\$159.768,76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA-MG					FOLHA Nº: 01/01.			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					DATA: 15/06/2026			
LOCAL: BAIRRO BELO HORIZONTE (RUA LUCAS MIRANDA RUA DOCA PIASSI E RUA MARIA RIBEIRO DINIZ) - BAIRRO ALTO DOS PINHEIROS (RUA ARQUIMEDES MARTINS BORGES RUA ZACARIAS JOSE REZENDE E RUA JOAQUIM PEREIRA NOTINE)					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - SINAPI					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO					% ISS MUNICIPAL:		BDI:	22,54%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	
3.1	99064 SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	250,00	0,67	R\$0,82	R\$205,00	
3.2	ED-51124 SEINFRA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m²	1.302,00	3,06	R\$3,75	R\$4.882,50	
3.3	ED-43971 SEINFRA	PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)	m²	1.302,00	60,00	R\$73,52	R\$95.723,04	
3.4	ED-41352 SEINFRA	TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM	m³ x km	1.500,00	1,20	R\$1,47	R\$2.205,00	
3.5	ED-51139 SEINFRA	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO. APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	464,00	59,76	R\$73,23	R\$33.978,72	
3.6	ED-14762 SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	450,00	41,30	R\$50,61	R\$22.774,50	

VALOR TOTAL DA OBRA

R\$423.354,86

RODRIGO DA SILVA RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/MG Nº: 250.216/D

Mônica Borges de Sousa
 Prefeita Municipal