



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA/MG		DOC Nº: 02/05.		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.		DATA: 06/10/2025		
LOCAL: COSTAS, MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA/MG.		FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR/SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - MAIO/2025 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO - ABRIL/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP 231/2024 - DER-MG - MARÇO/2025 E COPASA/MG 08/2025.		()	DIRETA (X)	INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA (SETOP/SEINFRA) ACIMA RELACIONADA - PÁG. 15.		% ISS MUNICIPAL:	5,00%	BDI: 24,26%

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$7.803,56
1.1	SICOR/SEINFRA	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M²	2,88	R\$ 256,93	R\$319,26	R\$919,47
1.2	COPASA/MG	65001242	ENSAIO HILF	UN	3,00	R\$ 151,69	R\$188,49	R\$565,47
1.3	COPASA/MG	65002384	LOCAÇÃO DE ÁREAS ACIMA 5000 M2 - OBRAS	M²	10.170,00	R\$ 0,50	R\$0,62	R\$6.318,62
2.0			PAVIMENTAÇÃO					R\$456.270,64
2.1	SICRO/DNIT	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	10.170,00	R\$0,18	R\$0,22	R\$2.237,40
2.2	DER-MG	ARP 231/2024 (PREÇO UNIT. C/ICMS)	EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - EAI, - NORMA DNIT165/2013-EM e DNIT 144/2014-ES	T	13,22	R\$705,00	R\$876,03	R\$11.581,99
2.3	SICRO/DNIT	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (IMPRIMAÇÃO)	TXKM	1.096,02	R\$1,04	R\$1,29	R\$1.413,87
2.4	SICRO/DNIT	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	10.170,00	R\$0,17	R\$0,21	R\$2.135,70
2.5	DER-MG	ARP 231/2024 (PREÇO UNIT. C/ICMS)	EMULSÃO ASFÁLTICA - EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO; RUPTURA RÁPIDA - RR 1C -DNIT 165/2013 - EM - EMULSÕES ASFÁLTICAS CATIONICAS	T	5,09	R\$2.008,76	R\$2.496,09	R\$12.692,62
2.6	SICRO/DNIT	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (PINTURA DE LIGAÇÃO)	TXKM	421,55	R\$1,04	R\$1,29	R\$543,79
2.7	SICOR/SEINFRA	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M³	305,10	R\$1.028,31	R\$1.277,78	R\$389.850,68
2.8	SICRO/DNIT	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (MASSA ASFÁLTICA)	TXKM	60.702,70	R\$0,47	R\$0,59	R\$35.814,59

TOTAL GERAL DA OBRA

R\$464.074,20

HUILDYS ESTÁCIO DE OLIVEIRA

Engenheiro Civil
CREA-MG Nº: 249.249/D

ELIZÂNGELA CRISTINA LARA DINIZ

Prefeita Municipal de Crucilândia/MG