



Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Crucilândia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Muro de Contenção			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Muro de Arrimo para contenção de estrada, no povoado de	MUNICÍPIO / UF Crucilândia/MG	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de Muro de Arrimo para contenção de estrada, no povoado de Campestre										↓
1.			Muro de Contenção					-	103.272,46	
1.1.			Serviços Preliminares					-	2.785,36	
1.1.1.	SICRO	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	M2	2,88	555,72	BDI 1	664,64	1.914,16	RA
1.1.2.	SICRO	5502168	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	M3	90,00	8,09	BDI 1	9,68	871,20	RA
1.2.			Muro de Gabião					-	100.487,10	
1.2.1.	SICRO	3205876	Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M2	60,00	292,67	BDI 1	350,03	21.001,80	RA
1.2.2.	SICRO	3205866	Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	90,00	726,62	BDI 1	869,04	78.213,60	RA
1.2.3.	SICRO	4011241	Geotêxtil não-tecido agulhado para cura úmida com utilização de 1 vez - fornecimento, instalação e retirada	M2	135,00	7,88	BDI 1	9,42	1.271,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Crucilândia/MG
Local
quarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Huldys Estácio de Oliveira
CREA/CAU: 249.249/D
ART/RRT: MG20264776693