

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA "IN LOCO", 50 CM BASE x 5 CM DE ALTURA	M		15,76	0,00
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,025	558,00	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	18,12	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	002	RAMPA EM CONCRETO, ESPESSURA 6CM COM REBAIXAMENTO TOTAL DO PASSEIO (FORMATO 3,90Mx1,2M). INCLUI PINTURA ACRÍLICA DO PISO E SINALIZAÇÃO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL)	UNID		545,96	44,98
SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	4,68	79,68	0,00
COTAÇÃO	001	PISO TÁTIL/PODOTÁTIL (MATERIAL: CONCRETO COR: VERMELHO TIPO: ALERTA/DIRECIONAL COMPRIMENTO: 20CM LARGURA: 20CM ESPESSURA: 2CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	M2	0,74	60,79	60,79
SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	4,68	18,65	0,00
SICOR-MG	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	4,68	8,72	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	003	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID		6.362,27	0,00
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11	102,97	0,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	43,58	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	004	RAMPA EM CONCRETO, ESPESSURA 6CM COM REBAIXAMENTO TOTAL DO PASSEIO (FORMATO 2,20Mx1,2M). INCLUI PINTURA ACRÍLICA DO PISO E SINALIZAÇÃO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL)	UNID		304,48	21,88
SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2,64	79,68	0,00
COTAÇÃO	001	PISO TÁTIL/PODOTÁTIL (MATERIAL: CONCRETO COR: VERMELHO TIPO: ALERTA/DIRECIONAL COMPRIMENTO: 20CM LARGURA: 20CM ESPESSURA: 2CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	M2	0,36	60,79	60,79
SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2,64	18,65	0,00
SICOR-MG	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	2,64	8,72	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	005	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 45CM X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID		365,01	0,00
SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	82,50	0,00
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	2,7	70,41	0,00
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,01	558,00	0,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,01	71,68	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	18,12	0,00
COMPOSIÇÃO	006	RAMPA EM CONCRETO, ESPESSURA 6CM COM REBAIXAMENTO TOTAL DO PASSEIO (FORMATO 2,30Mx1,2M). INCLUI PINTURA ACRÍLICA DO PISO E SINALIZAÇÃO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL)	UNID		330,69	35,25
SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2,76	79,68	0,00
COTAÇÃO	001	PISO TÁTIL/PODOTÁTIL (MATERIAL: CONCRETO COR: VERMELHO TIPO: ALERTA/DIRECIONAL COMPRIMENTO: 20CM LARGURA: 20CM ESPESSURA: 2CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	M2	0,58	60,79	60,79
SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2,76	18,65	0,00
SICOR-MG	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	2,76	8,72	0,00
					0,00	0,00

03/04/2024

Data

Responsável Técnico: Patrícia Morato Ribeiro Figueiredo
CREA/CAU: 251.499