PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE PARÁ DE MINAS	**FOLHA Nº:**	**01/02**		
OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICO	**DATA:**	**4/7/2024**		
LOCAL: DIVERSAS RUAS E ESTRADAS RURAIS DA CIDADE	**FORMA DE EXECUÇÃO:**			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SICOR - REGIÃO CENTRAL - JANEIRO/2024 - COM DESONERAÇÃO; TABELA SICOR - REGIÃO CENTRAL - OUTUBRO/2023 - COM DESONERAÇÃO	**( )**	**DIRETA**	**(X)**	**INDIRETA**
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	**% ISS MUNICIPAL:**	**4,00%**	**BDI**	**29,52%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.			**PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO POLIÉDRICO**					**R$1.275.264,35**
1.1	SICOR-MG	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UN	300,00	R$ 31,57	R$ 40,88	R$ 12.264,00
1.2	SICOR-MG	RO-41081	Regularização do sub-leito (proctor normal)	M2	17.344,96	R$ 1,15	R$ 1,48	R$ 25.670,54
1.3	SICOR-MG	RO-43971	PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)	M2	17.344,96	R$ 27,10	R$ 35,09	R$ 608.634,64
1.4	SICOR-MG	RO-41374	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte de 30,10 a 40,00 km	TXKM	98.853,90	R$ 0,79	R$ 1,02	R$ 100.830,97
1.5	SICOR-MG	RO-41348	Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 20,10 a 25,00 km	M3XKM	10.860,47	R$ 1,28	R$ 1,65	R$ 17.919,77
1.6	SICOR-MG	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	6.319,98	R$ 57,08	R$ 73,93	R$ 467.236,12
1.7	SICOR-MG	ED-48492	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	3.079,88	R$ 9,94	R$ 12,87	R$ 39.638,05
1.8	SUDECAP	02.27.02	CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO MECANICA	M3	110,88	R$ 2,90	R$ 3,75	R$ 415,80
1.9	SUDECAP	02.28.04	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT > 5 KM	M3XKM	997,92	R$ 2,06	R$ 2,66	R$ 2.654,46
2.			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**R$62.967,70**
2.1	COMPOSIÇÃO	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	R$ 48.616,20	R$ 62.967,70	R$ 62.967,70
3.			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA**					**R$20.073,48**
3.1	SICOR-MG	ED-50390	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00	%	1,50	R$ 1.338.232,05	R$ 20.073,48	R$ 20.073,48
							VALOR TOTAL DA OBRA R$	**R$1.358.305,53**

PATRICIA MORATO RIBEIRO FIGUEIREDO:12107734658

Assinado de forma digital por PATRICIA MORATO RIBEIRO FIGUEIREDO:12107734658
Dados: 2024.07.08 13:03:56 -03'00'