



Prefeitura Municipal de Pará de Min... ▾



2



Anderson Junio Pereira

Pregoeiro

Home

Sala/Modalidades

Editais e Processos

Editais Encerrados/Arquivados

Atas e Documentos

Recursos

Relatórios

Esclarecimentos

Impugnações

Apenados / Impedidos

Contratações - PNCP

Modelos de Documento

Validação de Documentos

Dados de Mercado

← CONSULTAR ESCLARECIMENTO

Nome do Usuário

Lincoln Allyson Ferreira Costa

Participante

Ouropav Construtora e Loteadora LTDA

Solicitação

Solicitação criada às 16:30 em 08/07/2026

Boa tarde. Ao analisar a composição de custos do item 1.5 – Limpeza mecanizada da camada vegetal (SICRO 5502985), verificou-se que a unidade de medida constante na planilha orçamentária encontra-se divergente da unidade prevista na composição de referência do SICRO. Observa-se que a planilha orçamentária indica a unidade "m", entretanto, conforme demonstrado na composição de custos de referência anexa, a unidade correta para a medição e remuneração do referido serviço é "m²". Dessa forma, entendemos que a unidade de medida do item 1.5 deverá ser retificada para m², em conformidade com a composição de referência adotada. Da mesma forma, caso o quantitativo constante da planilha tenha sido efetivamente dimensionado em metros lineares (m), entendemos que este também deverá ser revisto e corrigido, de modo a refletir o quantitativo correspondente em metros quadrados (m²), assegurando a compatibilidade entre a unidade de medida, o quantitativo previsto e a composição de custos de referência. Solicitamos, por gentileza, a confirmação de que esse entendimento está correto.

Documentos da Solicitação

DOCUMENTOS

CPU LIMPEZA.pdf



VOLTAR

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				Minas Gerais		FIC 0,13607		Produção da equipe		622,95	m²		
Custo Unitário de Referência				Janeiro/2026		Valores em reais (R/\$)							
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal													
A - EQUIPAMENTOS				Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total				
					Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo					
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW				1,00000	1,00	0,00	455,1114	188,6692	455,1114				
							Custo horário total de equipamentos		455,1114				
B - MÃO DE OBRA				Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total					
						h		22,6070		22,6070			
P9824 Servente				1,00000			Custo horário total de mão de obra		22,6070				
							Custo horário total de execução		477,7184				
							Custo unitário de execução		0,7669				
							Custo do FIC		0,0462				
C - MATERIAL				Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário					
								Custo unitário total de material					
D - ATIVIDADES AUXILIARES				Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário					
								Custo total de atividades auxiliares					
							Subtotal		0,8131				
E - TEMPO FIXO				Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário				
									Custo unitário total de tempo fixo				
F - MOMENTO DE TRANSPORTE				Quantidade	Unidade	DMT		FIT	Custo Unitário				
						LN	RP					P	
						Custo unitário total de transporte							
						Custo unitário direto total						0,81	

Obs: