



Home

Sala/Modalidades

Editais e Processos

Editais Encerrados/Arquivados

Atas e Documentos

Recursos

Relatórios

Esclarecimentos

Impugnações

Apenados / Impedidos

Contratações - PNCP

Modelos de Documento

Validação de Documentos

Dados de Mercado

← CONSULTAR ESCLARECIMENTO

Nome do Usuário

Lincoln Allyson Ferreira Costa

Participante

Ouropav Construtora e Loteadora LTDA

Solicitação

Solicitação criada às 09:53 em 09/07/2026

Bom dia Ao analisar a composição de custos do item 2.36 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (SINAPI 94310), verificou-se que a unidade de medida constante na planilha orçamentária encontra-se divergente da unidade prevista na composição de referência do SINAPI. Observa-se que a planilha orçamentária indica a unidade "UN", entretanto, conforme demonstrado na composição de custos de referência anexa, a unidade correta para a medição e remuneração do referido serviço é "M3". Dessa forma, entendemos que a unidade de medida do item 2.36 deverá ser retificada para M3, em conformidade com a composição de referência adotada. Da mesma forma, caso o quantitativo constante da planilha tenha sido efetivamente dimensionado em UNIDADE (UN), entendemos que este também deverá ser revisto e corrigido, de modo a refletir o quantitativo correspondente em METROS CÚBICOS (M3), assegurando a compatibilidade entre a unidade de medida, o quantitativo previsto e a composição de custos de referência. Solicitamos, por gentileza, a confirmação de que esse entendimento está correto.

Documentos da Solicitação

DOCUMENTOS

CPU ATERRO.pdf



VOLTAR

Preencha abaixo:

Encargos Sociais:		UF:	Código da Composição:	
COM DESONERAÇÃO		MG	94310	

%AS (porcentagem Atribuído São Paulo) porcentagem da composição/Item que foi obtida utilizando preços de insumos de São Paulo por indisponibilidade destes no estado em questão.

Tipo Item	Código do Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Unit.	Custo Total
94310		ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3			72,95
COMPOSICAO	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1243000	48,78	6,06
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0273000	23,58	0,64
INSUMO	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,3889000	41,01	56,95
COMPOSICAO	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0006000	78,57	0,04
COMPOSICAO	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054000	355,14	1,91
COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0289000	97,91	2,82
COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0200000	226,70	4,53