PLUVIAL TÉRREO - CRECHE RECANTO



Lista de materiais - TÉRREO	
Pluvial	
Caixas de Passagem	
Caixa de areia pluvial com grelha	
CAG- 60x60cm	6 pç
CAG- 80x80cm	1 pç
PVC Esgoto	
Anel de borracha	
100mm - 4"	30 pç
150mm - 6"	18 pç
75mm - 3"	2 pç
Cap	
150 mm	2 pç
Curva 45 longa	
150 mm	3 pç
Curva 90 curta	
100 mm	10 pç
Curva 90 longa	
100 mm	7 pç
Joelho 45	
100 mm	3 pç
150 mm	2 pç
75 mm	1 pç
Joelho 90	
100 mm	9 pç
75 mm	1 pç
Junção simples	
150 mm - 100 mm	6 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa	
100 mm - 4"	25.58 m
150 mm - 6"	123.19 m
75 mm - 3"	9.66 m
Té sanitário	
150 mm - 100 mm	2 pç

Legenda de condutos - TÉRREO
Pluvial

Legenda - TÉRREO	
CAG	Caixa de areia pluvial cigrelha
CAP	Cap
	Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
	Curva 90 curta
	Curva 90 curta- coluna sobe
	Curva 90 longa
	Joelho 45
	Joelho 90- coluna sobe
	Junção simples
	Te sanitário

Legenda detalhada - TÉRREO		
CAG	Caixa de areia pluvial cigrelha	
	Caixas de Passagem	
	Caixa de areia pluvial com grelha	
	CAG- 80x80cm	1pç
CAP	Cap	
	PVC Esgoto	
	Anel de borracha	
	150mm - 6"	1pç
	Cap	
	150 mm	1pç
	Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário	
	PVC Esgoto	
	Anel de borracha	
	150mm - 6"	1pç
	Curva 45 longa	
	150 mm	1pç
	Curva 90 curta	
	PVC Esgoto	
	Anel de borracha	
	150mm - 6"	1pç
	Curva 90 curta	
	150 mm	1pç
	Curva 90 curta- coluna sobe	
	PVC Esgoto	
	Anel de borracha	
	150mm - 6"	1pç
	Curva 90 curta	1pç
	150 mm	1pç
	Curva 90 longa	
	PVC Esgoto	
	Anel de borracha	
	150mm - 6"	1pç
	Curva 90 longa	1pç
	150 mm	1pç
	Joelho 45	
	PVC Esgoto	
	Anel de borracha	
	150mm - 6"	1pç
	Joelho 45	1pç
	150 mm	1pç
	Joelho 90- coluna sobe	
	PVC Esgoto	
	Anel de borracha	
	150mm - 6"	1pç
	Joelho 90	1pç
	150 mm	1pç
	Junção simples	
	PVC Esgoto	
	Anel de borracha	
	150mm - 6"	1pç
	150mm - 6"	1pç
	Junção simples	1pç
	150 mm - 100 mm	1pç
	Te sanitário	
	PVC Esgoto	
	Anel de borracha	
	100mm - 4"	1pç
	150mm - 6"	1pç
	Té sanitário	
	150 mm - 100 mm	1pç

CONVENÇÃO DE TUBULAÇÕES			
TUBULAÇÃO PELO PISO		TUBULAÇÃO PELO TETO DO PAV.	
TUBULAÇÃO DESCE	TUBULAÇÃO SOBE	TUBULAÇÃO PASSA	
TUBULAÇÃO DE ESGOTO		TUBULAÇÃO PLUVIAL	
TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO			

OBSERVAÇÕES

1. TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO E DRENAGEM SERÃO EM PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM VIROLA SÉRIE "EG".
2. TUBULAÇÃO COM LINHA CONTINUA PASSA PELO PISO DO PAVIMENTO.
3. TUBULAÇÃO COM LINHA TRACEJADA PASSA PELO TETO DO PAVIMENTO.
4. TODOS OS TUBOS EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVERÃO OBSERVAR AS INCLINAÇÕES MÍNIMAS A, SEGUIR, EXCETO
5. QUANDO INDICADO AO CONTRÁRIO: ø25mm - 1%, ø40mm - 3%, ø50mm - 3%, ø75mm - 2%, ø100mm - 1%, ø150mm - 1%, ø200mm - 1%
6. OS NÍVES DE ENTRADA E SAÍDA DAS CAIXAS DEVEM SER CONFERIDOS DURANTE A EXECUÇÃO.
7. AS CAIXAS DE PASSAGEM, DEVERÁ SER UTILIZADAS COM VRELHAS.
9. LAJES IMPERMEABILIZADAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 1%.
10. OS POSICIONAMENTOS DA TUBULAÇÕES PODERÁ SER AJUSTADAS IN-LOCO PARA MELHOR CAMINHAMENTO DA ESTRUTURA
11. O POSICIONAMENTO DAS CAIXAS PLUVAIS PODERÁ SER AJUSTADO PRÓXIMA DA REALIDADE DO PROJETO.
12. PROJETO ELABORADO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS NBR 8.160/1999 E NBR 10.844/1989

DATA:	
09/02/2026	ENTREGUE

RAFAEL R SOUZA — MG 187853/D

ENGENHEIRO COORDENADOR:	CREA	PROJETISTA:
	DATA:	VERIFICADO: / APROVADO:

CLIENTE: PREFEITURA DE PARA DE MINAS- CRECHE RECANTO

DETALHE: PLUVIAL - CRECHE RECANTO

USO: PLUVIAL

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO LEITE PRAÇA- RECANTO - PARÁ DE MINAS/MGG

PROJETO

Este documento para construção é propriedade do CLIENTE e não pode ser copiado, reproduzido ou submetido a terceiros, porque abrange a seção de uso dos direitos autorais patrimoniais somente para a obra e local a que se destina.Vetada toda a reprodução ou alteração no todo ou em parte sem a prévia autorização dos autores do projeto.

FOLHA 01/03

FORMATO INTERNACIONAL A0