PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0125/2025, FIRMADO EM 26/09/2025 EM DECORRÊNCIA DA CONCORRÊNCIA N.º 002/2025, ENTRE O MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS E A SOCIEDADE EMPRESÁRIA "BLACK ENGENHARIA LTDA".

Tendo em vista o permissivo no artigo 124 da Lei Federal n° 14.133/2021, as partes, de comum acordo, resolvem aditar o contrato supracitado mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1.ª – DO ACRÉSCIMO

1.1 – Fica alterado o valor do contrato em epígrafe, devido ao **acréscimo de serviços**, conforme solicitação de compras nº 361/2026, justificativa, planilha, cronograma e demais documentos da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, devidamente autorizada pelo Poder Executivo.

CLÁUSULA 2.ª – DO VALOR

2.1 – Em decorrência da alteração acima descrita, fica acrescido ao contrato o valor de **R$ 871.438,10** (oitocentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dez centavos), alterando o valor contratual para **R$ 5.135.132,46** (cinco milhões, cento e trinta e cinco mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e seis seis centavos).

CLÁUSULA 3.ª – DA GARANTIA

3.1 – A **CONTRATADA** deverá adequar a garantia contratual anteriormente prestada, mantendo a proporção de **5% (cinco por cento)** em relação ao valor acrescido ao contrato, ou seja, **R$ 43.571,00** (quarenta e três mil, quinhentos e setenta e um reais) no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da assinatura deste instrumento, podendo optar por uma das modalidades previstas no artigo 96 da Lei Federal n° 14.133/2021.

CLÁUSULA 4.ª – DAS CONDIÇÕES GERAIS

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original que não foram modificadas por este instrumento.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam eletrônica/digitalmente o presente instrumento, considerando-se efetivamente formalizado a partir da última assinatura.

Pará de Minas (MG), data da assinatura eletrônica.

[redacted]

Eduardo Henrique Andrade de Paula
Representante Legal
BLACK ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

Luiz Fernando de Lima
Vice-prefeito
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS
CONTRATANTE

Testemunhas:

1. _____
CPF

2. _____
CPF

Assinado digitalmente por Renata Spindola Mendonça de Lima, Bruno Soares de Souza. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código P8Z-M4Q-45M-P1M.

B | NoPaper

Data de criação do documento: 20/03/2026 às 11:45:14

Assinantes

✓ Renata Spindola Mendonça de Lima

Assinou em 24/03/2026 às 11:14:25 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, Renata Spindola Mendonça de Lima, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

✓ Bruno Soares de Souza

Assinou em 24/03/2026 às 13:21:46 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, Bruno Soares de Souza, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

P8Z M4Q 45M P1M

Assinado digitalmente
Patrícia Duarte Oliveira Franco
Em: 20/03/2026 às 07:05:34

Assinado digitalmente
Juliana Magela da Silva Nunes
Em: 26/03/2026 às 07:10:31

Assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO DE LIMA - CPF ***.953.096-**
Em: 27/03/2026 às 18:31:51

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: Construção de Pontes em aduelas de concreto para a Estrada Municipal do Distrito de Bom Jesus do Pará até o Distrito de Córrego do Barrro

CONTRATADA: BLACK Engenharia Ltda

CONTRATO: 125/2025 TA: 1º

Item	Descrição	UN.	PR. UNIT.	Quantidades			Valores		
				Contratual	1º TA	Acum.	Contratual	1º TA	Acum.
	TOTAL GERAL						4.263.694,36	5.135.132,46	912.314,05
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						338.893,68	841.160,98	200.719,27
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVA	UN	1.152,88	1,00	1,00	1,00	1.152,88	1.152,88	1.152,88
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UN	1.481,31	4,00	4,00	1,00	5.925,24	5.925,24	1.481,31
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZ	MÊS	774,30	9,00	9,00	5,00	6.968,70	6.968,70	3.871,50
1.4	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	868,90	9,00	9,00		7.820,10	7.820,10	
1.5	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	3,00	6.070,03	19.818,14	5.001,44	18.210,09	59.454,42	15.004,32
1.6	CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	M3	3,51	2.045,00	17.745,22	1.760,81	7.177,95	62.285,72	6.180,43
1.7	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A ESCAVADEIRA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE SERVICO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M3	63,47	540,41	540,41	154,97	34.299,82	34.299,82	9.835,93
1.8	CAMADA DE AREIA GROSSA COMPACTADA MANUALMENTE COM COMPACTADOR	M3	281,66	21,56	21,56		6.072,58	6.072,58	
1.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,80	60.700,30	98.539,20	12.648,67	109.260,54	177.370,56	22.767,60
1.10	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	52,42	2.709,00	7.960,00	2.678,85	142.005,78	417.263,20	140.425,30
1.11	SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H= 75CM SUDECAP 01.11.07	UN	38,28		30,00			1.148,40	
1.12	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM SUDECAP 01.04.11	M	3,32		410,00			1.361,20	
1.13	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA SICRO3 5212557	UM.DIA	3,56		15.000,00			53.400,00	
1.14	BARREIRA PLÁSTICA MONOBLOCO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - 101 X 50 X 55 CM - UTILIZAÇÃO 600 CICLOS SICRO3-I M0045	UN	421,43		12,00			5.057,16	
1.15	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) SUDECAP-I 60.40.10	M	1,86		850,00			1.581,00	
2.	**DRENAGEM PLUVIAL**						2.865.151,74	3.234.322,54	664.125,87
2.1	REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE	M3	23,29	27.532,26	27.532,26	2.616,37	641.226,33	641.226,33	60.935,25
2.2	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRANGULAR INTERNA DE 350X350CM (LXA), C=1,00M, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	12.551,41	140,00	140,00	42,00	1.757.197,40	1.757.197,40	527.159,22

Prefeitura M. de Para de Minas
Angelo Duarte Monteiro
Engenheiro Civil
CREA-MG 32255-D

André A. Freitas
Gerente de Apoio e Controle Tecnológico

GERENTE DO CONTRATO: CONTRATADA:

Item	Descrição	UN.	PR. UNIT.	Quantidades			Valores		
				Contratual	1º TA	Acum.	Contratual	1º TA	Acum.
2.3	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	M	4.246,49	20,00	20,00		84.929,80	84.929,80	
2.4	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	M	5.734,07	5,00	20,00		28.670,35	114.681,40	
2.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	544,72	9,90	9,90		5.392,72	5.392,72	
2.6	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	712,92	128,80	128,80	11,60	91.824,09	91.824,09	8.269,86
2.7	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 10MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	649,55	25,52	67,40	11,81	16.576,51	43.779,67	7.671,17
2.8	MANTA BIDIM OU SIMILAR TIPO OP-40 EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSIÇÃO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. (DESONERADO)	M2	15,08	473,39	473,39	67,63	7.138,72	7.138,72	1.019,86
2.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE REFORÇADO, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	43,40	84,00	84,00	12,00	3.645,60	3.645,60	520,80
2.10	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO	M3	210,19	3,96	3,96	0,57	832,35	832,35	119,80
2.11	ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO - AÇO CA 50 - D = 6,3 MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM GALERIAS E/OU CONTENÇÕES ADP REF 92916	KG	12,06	1.551,60	1.551,60	258,60	18.712,29	18.712,29	3.118,71
2.12	ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO - AÇO CA 50 - D = 8,0 MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM GALERIAS E/OU CONTENÇÕES ADP REF 92917	KG	10,02	4.318,80	4.318,80	805,12	43.274,37	43.274,37	8.067,29
2.13	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024	M	92,34	357,20	357,20		32.983,84	32.983,84	
2.14	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DN 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, CLASSE PA-3 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 92223	M	707,00	140,00	140,00	60,00	98.980,00	98.980,00	42.420,00
2.15	CONTENÇÃO EM AREIA-CIMENTO ENSACADA COM MISTURA DE AREIA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO	M	494,76	68,25	68,25	9,75	33.767,37	33.767,37	4.823,91
2.16	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA SICRO3 3108012	M2	87,57		905,85			79.325,28	
2.17	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 SINAP 7047	H	24,01		640,00			15.366,40	
2.18	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SICRO3 1505877	M3	212,68		636,00			135.264,48	
2.19	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 SINAP 98525	M2	0,69		2.250,00			1.552,50	
2.20	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 SINAP 102290	M3	8,76		651,36			5.705,91	

Prefeitura M. de Pará de Minas
Angelo Duarte Monteiro
Engenheiro Civil
CREA-MG 32250-D

GERENTE DO CONTRATO:

Andre A. Freitas
Gerente de Apoio e
Controle Tecnológico

CONTRATADA:

Item	Descrição	UN.	PR. UNIT.	Quantidades			Valores		
				Contratual	1º TA	Acum.	Contratual	1º TA	Acum.
2.21	MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SINAP-I 4718	M3	128,37		146,00			18.742,02	
3.	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**						**885.616,78**	**885.616,78**	
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M2	1,46	5.026,80	5.026,80		7.339,12	7.339,12	
3.2	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO	M3	108,57	1.005,36	1.005,36		109.151,93	109.151,93	
3.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	M2	1,10	4.417,45	4.417,45		4.859,19	4.859,19	
3.4	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30, INCLUSO 18% DE ICMS - BDI DIFERENCIADO DE 20%	KG	5,55	5.300,94	5.300,94		29.420,21	29.420,21	
3.5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	M2	1,00	4.417,45	4.417,45		4.417,45	4.417,45	
3.6	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, INCLUSO 18% DE ICMS - BDI DIFERENCIADO DE 20%	KG	3,34	1.987,85	1.987,85		6.639,41	6.639,41	
3.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.855,13	220,87	220,87		409.742,56	409.742,56	
3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,37	225,30	225,30		308,66	308,66	
3.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,54	340,95	340,95		184,11	184,11	
3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,80	36.786,90	36.786,90		66.216,42	66.216,42	
3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,73	31.242,60	31.242,60		22.807,09	22.807,09	
3.12	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	48,26	1.217,76	1.217,76		58.769,09	58.769,09	
3.13	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	5,29	980,00	980,00		5.184,20	5.184,20	
3.14	DEFENSA METALICA,MODELO SEMI-MALEAVEL DUPLA,GALVANIZADA,CONS TITUIDA DE GUIA DESLIZANTE,ESPACADOR,CALCO,PLAQUETA,ACESSORIOS DE APERTO E POSTE COM COMPRIMENTO DE 1,80M.FORNECIMENTO	M	646,36	231,00	231,00		149.309,16	149.309,16	
3.15	DEFENSA METALICA,MODELO SEMI-MALEAVEL DUPLA,GALVANIZADA,CONS TITUIDA DE GUIA DESLIZANTE,ESPACADOR,CALCO,PLAQUETA,ACESSORIO DE APERTO E POSTE CRAVADO POR MEIO DE COMPRESSAO.O COMPRIM ENTO UTIL DO CONJUNTO E DE 4,00M,MONTAGEM E ASSENTAMENTO,EXC LUSIVE A DEF	M	48,78	231,00	231,00		11.268,18	11.268,18	
4.	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**8.044,40**	**8.044,40**	**366,00**
4.1	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	9,15	280,00	280,00	40,00	2.562,00	2.562,00	366,00
4.2	CERCA PEÇA 5X5 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME GALVANIZADO	M	19,58	280,00	280,00		5.482,40	5.482,40	
5.	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**						**123.761,85**	**123.761,85**	**25.989,96**
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	123.761,85	1,00	1,00	0,21	123.761,85	123.761,85	25.989,96
6.	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA**						**42.225,91**	**42.225,91**	**21.112,95**
6.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA (BDI = 0,00%)	UN	42.225,91	1,00	1,00	0,50	42.225,91	42.225,91	21.112,95

Prefeitura M. de Para de Minas
Angelo Duarte Monteiro
Engenheiro Civil
CREA-MG 32250-D

GERENTE DO CONTRATO:

André A. Freitas
Gerente de Apoio e Controle Tecnológico

CONTRATADA:

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ADUELAS DE CONCRETO PARA A ESTRADA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO PARÁ ATÉ O DISTRITO DE CÓRREGO DO BARRO

CONTRATADA: BLACK ENGENHARIA LTDA

CONTRATO: 125/2025 **CO:** 002/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES			2023	2024	2025	2026	TOTAL
01	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ADUELAS DE CONCRETO PARA A ESTRADA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO PARÁ ATÉ O DISTRITO DE CÓRREGO DO BARRO					818.493,78	4.316.638,68	5.135.132,46
	TOTAL DA PARCELA					818.493,78	4.316.638,68	**5.135.132,46**
	TOTAL ACUMULADO					818.493,78	5.135.132,46	**5.135.132,46**
	PORCENTAGEM DE CADA PARCELA					15,94%	84,06%	**100,00%**

DATA: 17/03/2025

André A. Freitas
Gerente de Apoio e
Controle Tecnológico

Prefeitura M. de [illegible]
Angelo Duarte Monteiro
Engenheiro Civil
CREA-MG 32250-D