

MUNICIPIO DE IGARATINGA
IGARATINGA-MG

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2025

Processo Administrativo Nº 101/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALÉXIA RIBEIRO AMARAL DE FARIA

Data de Publicação: 23/07/2025 15:55:04

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 26/08/2025 14:21:02

LOTE UNICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Metro Quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS (101785)FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS (101785)			
Quantidade: 2,88	Valor Unit.: 217,00	Valor Total: 624,96	
Item: 2	Unidade: Metro Quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 (101786)LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 (101786)			
Quantidade: 1.367,4	Valor Unit.: 1,75	Valor Total: 2.392,95	
Item: 3	Unidade: Metro Quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REGULARIZACAO DO SUBLEITO - COMPACTADO NA ENERGIA INTERMEDIARIAREGULARIZACAO DO SUBLEITO - COMPACTADO NA ENERGIA INTERMEDIARIA			
Quantidade: 4.392,36	Valor Unit.: 1,00	Valor Total: 4.392,36	
Item: 4	Unidade: Metro cubico	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BASE DE SOLO ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE SOLO/CASCALHO (50%-50%)BASE DE SOLO ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE SOLO/CASCALHO (50%-50%), COM MATERIAL DE JAZIDA - COMPACTADO NA ENERGIA INTERMODIFICADA (EXECUCAO, INCLUIDO ESCAVACAO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, FORNECIMENTO E CARGA DO CASCALHO, EXCLUI O TRANSPORTE)			
Quantidade: 878,47	Valor Unit.: 24,00	Valor Total: 21.083,28	
Item: 5	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT > 5KM (CASCALHO - ADOTADO 25KM)TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT > 5KM (CASCALHO - ADOTADO 25KM)			
Quantidade: 21.961,75	Valor Unit.: 2,00	Valor Total: 43.923,50	
Item: 6	Unidade: Metro Quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL (102169)IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL (102169)			
Quantidade: 4.392,36	Valor Unit.: 9,00	Valor Total: 39.531,24	
Item: 7	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM (IMPRIMACAO - ADOTADO 85KM DE DISTÂNCIA ATE A REFINARIA GABRIEL PASSOS)TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM (IMPRIMACAO - ADOTADO 85KM DE DISTÂNCIA ATE A REFINARIA GABRIEL PASSOS)			
Quantidade: 448,02	Valor Unit.: 1,00	Valor Total: 448,02	
Item: 8	Unidade: Metro Quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C (102171)PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C (102171)			
Quantidade: 5.759,76	Valor Unit.: 2,00	Valor Total: 11.519,52	
Item: 9	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM (PINTURA DE LIGACAO - ADOTADO 85KM DE DISTÂNCIA ATE A REFINARIA GABRIEL PASSOS)TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM (PINTURA DE LIGACAO - ADOTADO 85KM DE DISTÂNCIA ATE A REFINARIA GABRIEL PASSOS)			
Quantidade: 244,79	Valor Unit.: 1,00	Valor Total: 244,79	

MUNICIPIO DE IGARATINGA
IGARATINGA-MG

Item: 10	Unidade: Metro cubico	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA (100196)EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA (100196)			
Quantidade: 172,81	Valor Unit.: 1.450,00	Valor Total: 250.574,50	
Item: 11	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO DA USINA ATE A PISTA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M3 EM PISO PAVIMENTADO (ADOTADO 35KM)TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO DA USINA ATE A PISTA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M3 EM PISO PAVIMENTADO (ADOTADO 35KM)			
Quantidade: 14.516,04	Valor Unit.: 0,50	Valor Total: 7.258,02	
Item: 12	Unidade: METRO	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024			
Quantidade: 1.795,7	Valor Unit.: 58,00	Valor Total: 104.150,60	
Item: 13	Unidade: Unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: SAIDA D'AGUA SIMPLES EM TALUDE DE ATERRO (SSA) (EXECUCAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL E APILOAMENTO DO BERCO, FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL COM FCK=9MPA E INSTALACAO DE GUIAS DE MEIO-FIO COM PECAS EM CONCRETO PRE MOLDADO COM 100X15X13X30CM, EXCLUSIVE SARJETA)SAIDA D'AGUA SIMPLES EM TALUDE DE ATERRO (SSA) (EXECUCAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL E APILOAMENTO DO BERCO, FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL COM FCK=9MPA E INSTALACAO DE GUIAS DE MEIO-FIO COM PECAS EM CONCRETO PRE MOLDADO COM 100X15X13X30CM, EXCLUSIVE SARJETA)			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 379,99	Valor Total: 2.659,93	
Item: 14	Unidade: Metro Quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6MMPINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6MM			
Quantidade: 358,26	Valor Unit.: 23,00	Valor Total: 8.239,98	
Item: 15	Unidade: Metro Quadrado	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (INSTALACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO)PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (INSTALACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO)			
Quantidade: 0,8	Valor Unit.: 1.120,00	Valor Total: 896,00	
Item: 16	Unidade: Unidade	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LOCACAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCACAOLOCACAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCACA			
Quantidade: 90	Valor Unit.: 40,115	Valor Total: 3.610,35	
Item: 17	Unidade: METRO	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, COM CINCO (5) FIOS DE ARAME FARPADO, BWG 14 (2,0MM), ALTURA DE 150CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E FORNECIMENTOCERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, COM CINCO (5) FIOS DE ARAME FARPADO, BWG 14 (2,0MM), ALTURA DE 150CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E FORNECIMENTO			
Quantidade: 210	Valor Unit.: 44,00	Valor Total: 9.240,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VECCI CONSTRUÇÕES LTDA	944	53.275.036/0001-44	751.534,7147	510.790,00		Não
2 PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	522	01.744.153/0001-06	751.534,7423	580.786,06	13,70	Não
3 RR JUNIOR ENGENHARIA LTDA	834	58.765.859/0001-71	751.534,7423	644.000,00	10,88	Sim
4 CM CONSTRUTORA MINAS LTDA	697	38.382.670/0001-92	751.534,7423	751.534,7423	16,70	Sim
5 EMPRESER-EMPRESA DE PRESTAÇÃO	076	19.268.374/0001-10	751.534,7423	751.534,7423	0,00	Não

DECLASSIFICADOS

**MUNICIPIO DE IGARATINGA
IGARATINGA-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
UNIBASE CONSTRUÇÃO E	371	03.802.403/0001-42	751.534,7423	495.950,72		Não

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DUBAI CONSTRUÇÕES E	861	57.902.002/0001-93	751.498,7147	751.498,7147		Sim
CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA DE PARA	164	50.867.701/0001-09	751.534,7435	751.534,7435	0,0048	Sim

AUTORIDADE: FABIO ALVES COSTA FONSECA