ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

MUNICÍPIO DE IGARATINGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA-MG	**Nº DE FOLHAS:**	02	
OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ	**DATA:**	24/09/2026	
LOCAL: Rua Ouro Preto e Rua Trinta e Um de Março, bairro Centro - Distrito de Antunes, Município de Igaratinga-MG.	**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA - Abril/2026; SINAPI/MG - Julho/2026; SUDECAP - Julho/2026; SICRO/MG - Abril/2026 - Não Desonerada	**( )**	**DIRETA**	**(X)** **INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (Seis) Meses	**% ISS MUNICIPAL:**	**5,00%**	**BDI:** **24,31%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL
			SERVIÇOS PRELIMINARES					**R$ 1.489,22**
1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	Unid.	1,00	R$ 1.197,99	R$ 1.489,22	R$ 1.489,22
			OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO					**R$ 339.609,70**
2	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	649,50	R$ 1,76	R$ 2,18	R$ 1.415,91
3	SEINFRA	RO-00277	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 5,0 CM (EXECUÇÃO, INCLUÍDO A CARGA DO MATERIAL DO MATERIAL FRESADO, EXCLUI O TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO)	m³	146,45	R$ 71,13	R$ 88,42	R$ 12.949,11
4	-	-	BOTA FORA MATERIAL DA FRESAGEM	m³	146,45	A CARGO DO MUNICÍPIO		
5	SUDECAP	20.12.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	m²	6.319,58	R$ 2,66	R$ 3,30	R$ 20.854,61
6	SUDECAP	20.10.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM **(ADOTADO DMT = 90KM ATÉ A REFINARIA GABRIEL PASSOS)**	TxKM	284,38	R$ 1,45	R$ 1,80	R$ 511,88
7	SEINFRA	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m³	126,38	R$ 1.871,42	R$ 2.326,36	R$ 294.005,38
8	SEINFRA	RO-7726	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO DA USINA ATÉ A PISTA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 EM PISO PAVIMENTADO **(ADOTADO DMT = 35KM)**	TxKM	10.615,92	R$ 0,75	R$ 0,93	R$ 9.872,81
			OBRAS COMPLEMENTARES					**R$ 58.100,92**
9	SEINFRA	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	837,35	R$ 43,09	R$ 53,56	R$ 44.848,47
10	SEINFRA	ED-48490	REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	76,20	R$ 17,57	R$ 21,84	R$ 1.664,21
11	SEINFRA	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	26,40	R$ 81,43	R$ 101,22	R$ 2.672,21
12	SEINFRA	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	Unid.	12,00	R$ 507,50	R$ 630,87	R$ 7.570,44
13	SEINFRA	ED-15226	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	9,36	R$ 115,65	R$ 143,76	R$ 1.345,59
			OBRAS DE SINALIZAÇÃO					**R$ 8.071,74**
14	SICRO	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM **(LINHAS DE BORDO E LINHAS DUPLAS CONTÍNUAS, LARGURA = 0,10M)**	m²	167,73	R$ 29,00	R$ 36,04	R$ 6.044,99

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

MUNICÍPIO DE IGARATINGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA-MG		**Nº DE FOLHAS:**	02	
OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ		**DATA:**	24/09/2026	
LOCAL: Rua Ouro Preto e Rua Trinta e Um de Março, bairro Centro - Distrito de Antunes, Município de Igaratinga-MG.		**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA - Abril/2026; SINAPI/MG - Julho/2026; SUDECAP - Julho/2026; SICRO/MG - Abril/2026 - Não Desonerada	**( )**	**DIRETA**	**(X)**	**INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (Seis) Meses	**% ISS MUNICIPAL:**	**5,00%**	**BDI:**	**24,31%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL
15	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 **(SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA)**	m²	18,00	R$ 57,40	R$ 71,35	R$ 1.284,30
16	COMPOSIÇÃO	CPU-01	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - **PLACA OCTOGONAL** (INSTALAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO)	m²	0,60	R$ 995,43	R$ 1.237,41	R$ 742,45
						TOTAL GERAL DA OBRA		**R$ 407.271,58**

Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D