



# MUNICIPIO DE IGARATINGA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

|  |                           |                   |
|--|---------------------------|-------------------|
| <b>PREFEITURA:</b> Prefeitura Municipal de Igaratinga-MG   | <b>Nº DE FOLHAS:</b>      | 02                |
| <b>OBRA:</b> Pavimentação em Pedras Poliédricas  | <b>DATA:</b>              | 11/05/2026        |
| <b>LOCAL:</b> Estradas Vicinais Diversas no Município de Igaratinga-MG.                                | <b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b> |                   |
| <b>REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:</b> SEINFRA jan/2026, SINAPI jan/2026, SUDECAP jan/2026 - Sem Desoneração | ( ) DIRETA                | ( X )<br>INDIRETA |
| <b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b> 10 (Dez) Meses   |                           | BDI: 24,31%       |

| ITEM                         | FUNTE      | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO  | UNID. | QTDE.     | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | CUSTO UNITÁRIO C/ BDI | CUSTO TOTAL           |
|------------------------------|------------|----------|--|-------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b> |            |          |  |       |           | <b>SUBTOTAL:</b>      |                       | <b>R\$ 36.789,16</b>  |
| 1                            | SEINFRA    | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS                           | m²    | 3,60      | R\$ 268,16            | R\$ 333,34            | R\$ 1.200,02          |
| 2                            | SEINFRA    | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | Mês   | 10,00     | R\$ 858,60            | R\$ 1.067,32          | R\$ 10.673,20         |
| 3                            | SEINFRA    | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER   | Unid. | 4,00      | R\$ 1.702,32          | R\$ 2.116,15          | R\$ 8.464,60          |
| 4                            | SEINFRA    | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO  | Mês   | 10,00     | R\$ 1.050,00          | R\$ 1.305,25          | R\$ 13.052,50         |
| 5                            | SEINFRA    | ED-50276 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO  | Unid. | 62,00     | R\$ 44,10             | R\$ 54,82             | R\$ 3.398,84          |
| <b>OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO</b> |            |          |  |       |           | <b>SUBTOTAL:</b>      |                       | <b>R\$ 544.100,46</b> |
| 6                            | COMPOSIÇÃO | CPU-001  | BASE DE SOLO ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE SOLO/CASCALHO (50%-50%), COM MATERIAL DE JAZIDA - COMPACTADO NA ENERGIA INTERMODIFICADA (EXECUÇÃO, INCLUIDO ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, FORNECIMENTO E CARGA DO CASCALHO, EXCLUI O TRANSPORTE)                                  | m³    | 965,36    | R\$ 27,26             | R\$ 33,88             | R\$ 32.706,40         |
| 7                            | SUDECAP    | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT > 5KM ( <b>TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE DE SOLO</b> )   | M³xKM | 28.960,80 | R\$ 2,51              | R\$ 3,12              | R\$ 90.357,70         |
| 8                            | COMPOSIÇÃO | CPU-002  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, COM REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMÉTRICA DE 100 A 150MM, COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS MATERIAIS   | m²    | 6.435,70  | R\$ 43,60             | R\$ 54,19             | R\$ 348.750,58        |
| 9                            | SUDECAP    | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT > 5KM ( <b>TRANSPORTE DE PEDRAS POLIÉDRICAS</b> )   | M³xKM | 23.168,52 | R\$ 2,51              | R\$ 3,12              | R\$ 72.285,78         |



# MUNICIPIO DE IGARATINGA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

| PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Igaratinga-MG   |         |          |   |       |          | Nº DE FOLHAS:              | 02                    |                       |
|---|---------|----------|---|-------|----------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| OBRA: Pavimentação em Pedras Poliédricas  |         |          |   |       |          | DATA:                      | 11/05/2026            |                       |
| LOCAL: Estradas Vicinais Diversas no Município de Igaratinga-MG.                                |         |          |   |       |          | FORMA DE EXECUÇÃO:         |                       |                       |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA jan/2026, SINAPI jan/2026, SUDECAP jan/2026 - Sem Desoneração |         |          |   |       |          | ( ) DIRETA                 | ( X )                 | INDIRETA              |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (Dez) Meses   |         |          |   |       |          |                            | BDI:                  | 24,31%                |
| ITEM  | FUNTE   | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO   | UNID. | QTDE.    | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI      | CUSTO UNITÁRIO C/ BDI | CUSTO TOTAL           |
| <b>OBRAS DE DRENAGEM</b>  |         |          |   |       |          | <b>SUBTOTAL:</b>           |                       | <b>R\$ 156.619,58</b> |
| 10  | SEINFRA | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m     | 350,00   | R\$ 45,69                  | R\$ 56,79             | R\$ 19.876,50         |
| 11  | SINAPI  | 94273    | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024   | m     | 1.648,50 | R\$ 66,73                  | R\$ 82,95             | R\$ 136.743,08        |
|   |         |          |   |       |          | <b>TOTAL GERAL DA OBRA</b> |                       | <b>R\$ 737.509,20</b> |

Flávio Lucas Greco Santos  
CREA-MG: 64.880/D