



Município de Igaratinga

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.313.825/0001-21

COMPOSIÇÃO Nº. 002 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS DE ESTRADAS VICINAIS DIVERSAS

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, COM REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMÉTRICA DE 100 A 150MM, COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS MATERIAIS

UNIDADE: M² (Metro quadrado)

DATA: 10/03/2026

(A) Equipamento	Código	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr Imp.	Consumo	Custo Horário
(A) Total:							0,00

(B) Mão-de-obra	Código	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316 SINAPI		24,88		0,2609	6,4900	
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88260 SINAPI		25,89		0,2609	6,7500	
(B) Total:							13,24

(C) Itens de Incidência	Código	%	M.O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C) Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							13,24
(D) Produção da Equipe							1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							13,24

(F) Materiais	Código	Unid.	Consumo	Custo Unitário	Custo Geral	
PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	13186 INSUMO SINAPI	m ³	0,119000	156,2300	18,59	
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	4741 INSUMO SINAPI	m ³	0,044000	124,9700	5,50	
(F) Total:						24,09

(G) Serviços	Código	Unid.	Consumo	Custo Unitário	Custo Geral
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5685 SINAPI	CHI	0,083900	68,5200	5,75

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5684 SINAPI	CHP	0,003100	166,2500	0,52
---	----------------	-----	----------	----------	------

(G) Total: **6,27**

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1 X2 X3	Consumo	Custo	Custo Geral
(H) Total:							0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): **43,60**

Flávio L. Greco S.
Eng.^o Civil - CREA-MG 64.880/D