

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência nº 4/2026**, Processo Administrativo nº **73/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviço de pavimentação em pedras poliédricas das estradas vicinais (Estrada vicinal 01 em Antunes, Povoado do Buração, Rua sem nome em Igaratinga e Estrada Vicinal em Antunes 02) no Município de Igaratinga-MG.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
BPLAN CONSTRUTORA LTDA - 43.933.220/0001-80 bentoengcivil@gmail.com - (37) 99996-1576	737.509,20	589.123,62	148.385,58 Proveito (20,12%)
Totais	737.509,20	589.123,62	148.385,58 Proveito (20,12%)

Detalhes

Fabio Alves Costa Fonseca na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: BPLAN CONSTRUTORA LTDA - CPF/CNPJ: 43.933.220/0001-80				
Lote 1	Data/Hora da Homologação - 08/07/2026 14:24:03			
LOTE ÚNICO				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS (101785)	3,60	M²	266,34	958,82
LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	10,00	M	852,79	8.527,90
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	4,00	Un	1.690,80	6.763,20
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230) CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	10,00	M	1.042,89	10.428,90
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	62,00	Un	43,80	2.715,60
BASE DE SOLO ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE SOLO/CASCALHO (50%-50%)	965,36	M³	27,07	26.132,30
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT > 5KM (TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE DE SOLO)	28.960,80	M3XK	2,49	72.112,39

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, COM REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEDRA GRANÍTICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMÉTRICA DE 100 A 150MM, COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS MATERIAIS	6.435,70	M²	43,30	278.665,81
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT > 5KM (TRANSPORTE DE PEDRAS POLIÉDRICAS)	23.168,52	M3XK	2,49	57.689,61
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (101789)	350,00	METRO	45,38	15.883,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	1.648,50	METRO	66,27	109.246,09

Igaratinga, 08 de Julho de 2026.

Autoridade Competente: Fabio Alves Costa Fonseca